

**Realizarea lucrarilor de pavare a  
spatiului adiacent cladirii  
Consiliului Raional, amplasat in  
partea din spate a edificiului  
(Parcare)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 232 548,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,0000	21,120 21,120	126,720 126,720
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - Pavaj existen	m2	20,0000	25,740 25,740	514,800 514,800
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,0000	327,265 105,600	3 927,180 1 267,200
4	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,1350	2 385,185 0,000	322,000 0,000
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	22,5700	47,700 0,000	1 076,580 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 967,280

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>5 967,280 1 908,720</b>
		<b>2. Lucrari de pavare</b>				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	0,5000	2 195,000 0,000	1 097,500 0,000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5000	2 385,000 0,000	1 192,500 0,000
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	82,5000	47,700 0,000	3 935,250 0,000
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	532,320 82,500	532,320 82,500
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,2000	553,080 553,080	1 769,856 1 769,856
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	3,2000	1 157,980 595,980	3 705,536 1 907,136
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	1,6200	192,720 192,720	312,206 312,206
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,5400	926,041 65,341	500,062 35,284
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	29,0000	161,451	4 682,079

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			19,800	574,200
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	7,0000	234,107 38,940	1 638,749 272,580
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3	32,0000	782,500 19,800	25 040,000 633,600
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	320,0000	354,079 68,904	113 305,280 22 049,280
		<i>Total</i>	Lei			157 711,338
		<b>Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu</b>				<b>157 711,338 27 636,642</b>
		<b>3. Zona verde</b>				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0600	2 385,000 0,000	143,100 0,000
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,6000	81,900 0,000	786,240 0,000
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,0000	20,460 20,460	122,760 122,760
		<i>Total</i>	Lei			1 052,100

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Zona verde Inclusiv salariu</b>				<b>1 052,100 122,760</b>

		Total	Lei	164 730,73
		Fondul social	24 %	7 120,35
		Trasport	2 %	2 358,34
		Total		174 209,42
		Cheltuieli de regie	8 %	13 936,76
		Total		188 146,18
		Beneficiu de deviz	3 %	5 644,38
		Total		193 790,56
		TVA	20 %	38 758,12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>232 548,68</b>
				<b>29 668,13</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Realizarea lucrarilor de pavare a  
spatiului adiacent cladirii  
Consiliului Raional, amplasat in  
partea din spate a edificiului  
(Parcare)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 232 548,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	66,00	52,800
2.	7129020012800	Pavator	h-om	341,8680	66,00	22 563,288
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	66,00	29,700
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,2870	66,00	4 572,942
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000	66,00	514,800
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,1120	66,00	667,392
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2000	66,00	1 267,200
<b>Total manopera</b>						<b>29 668,13</b>

### Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,6400	500,00	20 320,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6210	500,00	310,500
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1430	400,00	57,200
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6000	400,00	640,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,3200	400,00	9 728,000
6.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	9,00	403,920
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	50,0200	3,00	150,060
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	512,0000	3,00	1 536,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 448,0000	3,00	25 344,000
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	324,8000	165,00	53 592,000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,7070	1 500,00	2 560,500
12.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 500,00	45,900
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	7,0350	115,00	809,025
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	29,1450	65,00	1 894,425
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,4000	65,00	416,000
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	4,8000	22,00	105,600

		drumuri-terasam.				
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1290	22,00	2,838
18.	4100126202818	Apa	m3	0,0540	22,00	1,188
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>117 917,16</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,3000	150,00	1 395,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2268	450,00	102,060
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1134	450,00	51,030
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5732	650,00	1 022,580
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,8400	450,00	1 728,000
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,9760	450,00	3 139,200
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,5102	500,00	2 755,100
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,3000	120,00	1 116,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,8846	450,00	5 798,070
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,400
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>17 145,44</b>

Total	Lei	164 730,7 3
Fondul social	24 %	7 120,35
Trasnport	2 %	2 358,34
Total		174 209,4 2
Cheltuieli de regie	8 %	13 936,76
Total		188 146,1 8
Beneficiu de deviz	3 %	5 644,38
Total		193 790,5 6
TVA	20 %	38 758,12

**Total deviz:** **232 548,6  
8**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Realizarea lucrarilor de pavare a  
spatiului adiacent cladirii Consiliului Raional,  
amplasat in partea din spate a edificiului  
(Parcare)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			21,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	66,00	21,12
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) - Pavaj existen	m2			25,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	66,00	25,74
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			327,265
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	66,00	105,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			2 385,185
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,19
5	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			47,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<b>2. Lucrari de pavare</b>				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			2 195,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			47,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			532,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	66,00	52,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	66,00	29,70
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	9,00	403,92
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,90
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			553,080 553,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	66,00	553,08
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 157,980 595,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	66,00	595,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	450,00	540,00
12	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			192,720 192,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	66,00	192,72
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			926,041 65,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	66,00	65,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			161,451 19,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	66,00	7,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	66,00	11,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,07
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			234,107 38,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	66,00	9,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	66,00	29,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10cm	m3			782,500 19,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	66,00	19,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
17	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 60 mm, culoare - sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			354,079 68,904

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	66,00	66,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	66,00	2,09
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,20
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<b>3. Zona verde</b>				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,460 20,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	66,00	20,46

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.