

Sectorul de Politie nr.3
"Vinogradovca" al
Inspectoratului de politie
Taraclia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Sectorul de Politie nr.3 "Vinogradovca" al Inspectoratului de politie Taraclia

Valoarea de deviz 631 121,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	290,0000	21,810 21,600	6 324,900 6 264,000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	4,0000	73,200 73,200	292,800 292,800
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	290,0000	5,715 5,400	1 657,350 1 566,000
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного перекрытия)	m3	14,1000	73,200 73,200	1 032,120 1 032,120
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2	18,0400	12,600 12,600	227,304 227,304

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	3,6900	12,600 12,600	46,494 46,494
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	12,3000	4,305 4,200	52,952 51,660
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей)	m2	13,6500	12,600 12,600	171,990 171,990
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородк тл. 200мм)	m3	12,4200	119,340 118,500	1 482,203 1 471,770
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка внутренних стен из котельца - л.9)	m3	2,9000	119,340 118,500	346,086 343,650
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка наружных стен из котельца - л.7)	m3	7,1200	119,340 118,500	849,701 843,720
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка наружных стен из котельца для устройства оконных проёмов)	m3	0,1000	119,340 118,500	11,934 11,850
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонных ступеней механизированными средствами)	m3	6,3000	180,080 102,600	1 134,501 646,380
14	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin	t	63,1000	16,500	1 041,150

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)			16,500	1 041,150
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	63,1000	13,250 0,000	836,075 0,000
16	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	0,6700	78,364 0,000	52,504 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 560,064
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				15 560,064 14 010,888
		2. Стены и перегородки				
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 150мм)	100 m2	0,2740	25 033,182 5 105,102	6 859,092 1 398,798
18	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu preadez (Примыкания - прокладки из мин.ваты)	m2	4,1000	90,600 3,900	371,460 15,990
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (проклейка тканью)	m2	4,1000	26,250 6,000	107,625 24,600
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца высотой до 4м)	m3	5,4000	706,188 111,600	3 813,415 602,640
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Заделка проёмов котельцом высотой до 4м)	m3	1,7400	706,241 111,600	1 228,860 194,184

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 380,452
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				12 380,452 2 236,212
		3. Кровля				
		3.1. Металлочерепицы				
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4,3700	3 888,449 675,000	16 992,523 2 949,750
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	2,6900	3 888,450 675,000	10 459,930 1 815,750
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка и контробрешётка кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 2,8м3)	m2	290,2900	46,089 14,100	13 379,221 4 093,089
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дер. конструкций)	m3	9,8600	259,997 25,500	2 563,572 251,430
26	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешётки)	m3	2,8000	34,476 5,100	96,532 14,280
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Металлочерепица, конёк - 25,5м)	m2	290,2900	190,280 34,500	55 236,417 10 015,005

1	2	3	4	5	6	7
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденстаная плёнка)	m2	290,2900	27,226 7,500	7 903,580 2 177,175
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб R=125mm)	m	48,8000	245,652 9,000	11 987,801 439,200
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm, воронка - 9шт.)	m	24,7500	279,540 10,500	6 918,612 259,875
31	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	48,0000	109,105 12,000	5 237,040 576,000
32	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы из дерев.вагонки тл.19мм- без стоимости вагонки)	m2	33,8600	23,054 22,650	780,620 766,929
33	Pretul firmei	Деревянная вагонка	m2	33,8600	155,250 0,000	5 256,765 0,000
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	33,8600	42,228 30,000	1 429,840 1 015,800
		<i>Total</i>	Lei			138 242,453
		Total Metallocherепицы Inklusiv salariu				138 242,453 24 374,283
		3.2. Утепление чердачного покрытия				
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticе, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя гидроизола, наклеенного по всей	m2	106,1000	67,181 4,800	7 127,952 509,280

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности на битумную мастику, k=2)				
36	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Термоизолирующий слой на перекрытий плитами из мин.ваты тл.100мм)	m2	106,1000	129,931 5,100	13 785,732 541,110
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная плёнка - 2 слоя)	m2	212,2000	27,227 7,500	5 777,464 1 591,500
		<i>Total</i>	Lei			26 691,148
		Total Утепление чердачного покрытия Inclusiv salariu				26 691,148 2 641,890
		<i>Total</i>	Lei			164 933,601
		Total Кровля Inclusiv salariu				164 933,601 27 016,173
		4. Окна				
38	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ - профилей термост: наклонных, двухстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2 - ОК1)	m2	16,2000	1 340,740 42,393	21 719,982 686,766
39	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ - профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 2м2 - ОК2)	m2	0,3600	1 347,864 49,108	485,231 17,679
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконные доски)	m	11,4000	70,616 10,800	805,020 123,120

1	2	3	4	5	6	7
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы)	m	11,4000	134,105 12,000	1 528,797 136,800
		<i>Total</i>	Lei			24 539,030
		Total Окна Inclusiv salariu				24 539,030 964,365
		5. Двери				
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. Д1,Д4 из металлопласта)	m2	2,6100	1 724,410 24,300	4 500,710 63,423
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери Д2, Д3 из МДФ - одноствор.)	m2	10,9200	986,082 49,500	10 768,013 540,540
44	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	8,0000	153,000 75,000	1 224,000 600,000
		<i>Total</i>	Lei			16 492,723
		Total Двери Inclusiv salariu				16 492,723 1 203,963
		6. Полы				
45	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,9460	1 393,019 204,301	1 317,796 193,269
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 тл.100мм)	m2	43,6000	116,026 27,000	5 058,723 1 177,200
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	51,0000	120,526 31,500	6 146,813 1 606,500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
48	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать, к=1)	m2	-94,6000	11,754 3,000	-1 111,974 -283,800
49	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя гидроизола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	94,6000	67,181 4,800	6 355,366 454,080
50	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistirolbeton тл.80мм)	m3	7,5680	1 299,237 48,300	9 832,625 365,535
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	43,6000	191,879 75,000	8 365,917 3 270,000
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	51,0000	203,879 87,000	10 397,820 4 437,000

1	2	3	4	5	6	7
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитуса на клею	m	104,0000	48,996 15,000	5 095,621 1 560,000
		<i>Total</i>	Lei			51 458,707
		Total Полы Inclusiv salariu				51 458,707 12 779,784
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	94,6000	58,927 45,900	5 574,497 4 342,140
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 3mm, k=3)	m2	94,6000	63,963 49,500	6 050,856 4 682,700
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	94,6000	3,905 0,900	369,413 85,140
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозмул. окраска)	m2	94,6000	27,800 16,500	2 629,880 1 560,900
		<i>Total</i>	Lei			14 624,646
		Total Потолки Inclusiv salariu				14 624,646 10 670,880
		7.2. Стены				
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	220,2300	53,890 36,000	11 868,222 7 928,280

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчанная стен тл. 20мм)				
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	206,0700	49,552 36,600	10 211,234 7 542,162
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50 до тл.30мм k=2)	m2	-206,0700	19,583 14,400	-4 035,501 -2 967,408
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	206,0700	3,905 0,900	804,704 185,463
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска)	m2	206,0700	27,800 16,500	5 728,745 3 400,155
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	14,1600	239,671 73,500	3 393,746 1 040,760

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой)				
		<i>Total</i>	Lei			27 971,150
		Total Стены Inclusiv salariu				27 971,150 17 129,412
		<i>Total</i>	Lei			42 595,796
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				42 595,796 27 800,292
		8. Наружная отделка				
64	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами тл.100мм, алюмин.уголок - 44,7м)	m2	67,8100	298,413 69,300	20 235,404 4 699,233
65	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами тл.30мм)	m2	6,8900	242,749 87,690	1 672,542 604,185
66	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	30,2300	253,163 51,540	7 653,128 1 558,053

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами тл.100мм - цоколь)				
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta")	m2	104,9300	14,847 3,600	1 557,894 377,748
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	104,9300	80,305 36,600	8 426,404 3 840,438
69	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor (Облицовка керамогранитной плиткой цоколя)	m2	30,2300	460,249 204,000	13 913,315 6 166,920
70	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтён в позиции в п.56)	m2	6,8900	69,640 44,580	479,818 307,155
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	6,8900	14,847 3,600	102,294 24,804
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм.,	m2	6,8900	80,305 36,600	553,301 252,174

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)				
		<i>Total</i>	Lei			54 594,100
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				54 594,100 17 830,710

		Total	Lei	382 554,48
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	23 364,53
		Cheltuieli de transport	10 %	27 412,72
		Total		433 331,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	62 833,10
		Total		496 164,83
		Beneficiu de deviz	6 %	29 769,89
		Total		525 934,72
		TVA	20 %	105 186,95
		631 121,67		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		103 842,37		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)