

**Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in  
vederea amplasarii sediului  
Procuraturii Generale din  
bd.Stefan cel Mare si Sfint,73,  
mun.Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**  
**Echipament electric de forta si iluminat**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 3 343 484,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	78,0000	10,51 10,51	820,09 820,09
2	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	36,0000	39,43 39,43	1 419,39 1 419,39
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	114,0000	8,65 7,89	986,40 898,95
		<i>Total</i>	lei			3 225,88
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	27,50 %			863,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			6,12
		<i>Total</i>	100,00 +			4 095,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			409,51
		<i>Total</i>	100,00 +			4 504,58



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			225,23
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 729,81 3 138,43</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc	1,0000	1 028,00 183,47	1 028,00 183,47
5	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A Рубильник ПЩ-2/400А	buc	2,0000	106,97 83,58	213,95 167,17
6	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Выключатель-разъединитель DPX-IS 250A Legrand Nr. 266 33+ 26167	buc	4,0000	180,35 145,09	721,40 580,37
7	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A Предохранитель ППНИ-250А	buc	6,0000	78,86 64,66	473,18 387,97
8	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	2,0000	180,16 145,09	360,31 290,19
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare AL-22 BLS20-ALK06	buc	6,0000	105,14 105,14	630,84 630,84
10		AL-22 BLS20-AL-K06	buc	6,0000	69,00 0,00	414,00 0,00
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc	2,0000	46,94 45,73	93,87 91,47
12	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24	buc	2,0000	1 289,12 1 098,71	2 578,23 2 197,43
13		Переходная испытательная коробка ЗИТ	buc	2,0000	140,00 0,00	280,00 0,00
14	08-01-053-	Transformator de curent, tensiune	buc	6,0000	132,34	794,07



1	2	3	4	5	6	7
	1	pina la 10 kV Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5			127,75	766,47
15	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С50	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
16	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С50	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
17	08-03-572- 5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600x1700x220	buc	2,0000	1 028,00 183,47	2 056,00 366,94
18	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С63	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
19	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С63	buc	6,0000	136,51 121,96	819,09 731,77
20	08-03-572- 4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Щит АВР ВУ-А-800x1000x140	buc	1,0000	1 015,69 183,47	1 015,69 183,47
21	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Контактор КТИ-5185	buc	1,0000	180,75 145,09	180,75 145,09
22	08-03-526- 3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Предохранитель-выключатель- разъединитель ПБР 250/125А	buc	2,0000	180,16 145,09	360,31 290,19
23	10-01-039- 06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare AL-22 BLS20-ALK06	buc	6,0000	105,14 105,14	630,84 630,84
24		AL-22 BLS20-AL-K06	buc	6,0000	69,00 0,00	414,00 0,00
25	08-03-600- 2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	46,94 45,74	46,94 45,74



1	2	3	4	5	6	7
		Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR				
26	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pîna la 10 kV Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc	33,0000	132,44 127,75	4 370,39 4 215,59
27	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 250 Автоматический выключатель C125A	buc	2,0000	180,16 145,09	360,31 290,19
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 250 Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	2,0000	180,16 145,09	360,31 290,19
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pîna la 600x600x350 Щит ЩРН-24-1-36УХЛ3	buc	1,0000	183,66 124,59	183,66 124,59
30	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 250 Выключатель-разъединитель DPX-IS 250A Legrand Nr. 266 33+ 26167	buc	2,0000	180,16 145,09	360,31 290,19
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 25 A	buc	10,0000	103,42 82,01	1 034,18 820,09
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pîna la 600x600x350 Щит ЩРН-24-1-36УХЛ3	buc	1,0000	183,66 124,59	183,66 124,59
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pîna la 250 A Трёхполюсный рубильник на 100А	buc	1,0000	78,71 62,03	78,71 62,03
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pîna la 25 A	buc	10,0000	103,42 82,01	1 034,18 820,09
35	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pîna la 700x850	buc	4,0000	418,68 121,96	1 674,73 487,85



1	2	3	4	5	6	7
		ИПВ- 183-136УХЛ3				
36	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	44,0000	103,43 82,01	4 550,91 3 608,40
37	08-03-572-8	Блок де команда де executare tip dulap sau punct де distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ИПВ- 363-136УХЛ3	buc	7,0000	418,68 121,96	2 930,78 853,74
38	08-03-526-2	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
39	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	140,0000	103,42 82,01	14 478,55 11 481,29
40	08-03-572-8	Блок де команда де executare tip dulap sau punct де distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ИПВ- 363-136УХЛ3	buc	7,0000	418,68 121,96	2 930,78 853,74
41	08-03-526-2	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
42	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	98,0000	103,43 82,01	10 135,72 8 036,90
43	08-03-572-8	Блок де команда де executare tip dulap sau punct де distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ИПВ- 363-136УХЛ3	buc	7,0000	418,68 121,96	2 930,78 853,74
44	08-03-526-2	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	7,0000	136,53 121,96	955,68 853,74
45	08-03-526-1	Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	98,0000	103,43 82,01	10 135,72 8 036,90
46	08-01-067-7	Instalatie (dulap) completa де condesare pe constructii montate, masa pina la 100 kg Установка конденсаторная УKM58-0,4-100-25У3	buc	2,0000	160,16 136,68	320,32 273,36
47	08-03-594-16	Corp де iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese	100 buc	0,3000	6 434,50 6 255,83	1 930,35 1 876,75



1	2	3	4	5	6	7
		inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
48		Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 BT	buc	30,0000	403,70 0,00	12 111,00 0,00
49	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	9,5000	6 463,57 6 255,83	61 403,89 59 430,39
50		Corp de iluminat PRS/R ECO c LED 36 BT	buc	950,0000	378,85 0,00	359 907,50 0,00
51	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4000	5 505,75 4 626,15	2 202,30 1 850,46
52		Corp de iluminat ДБО 1009 c LED 2x9 BT	buc	40,0000	224,00 0,00	8 960,00 0,00
53	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,1800	3 565,83 2 535,06	641,85 456,31
54		Corp de iluminat ДСП 1701 c LED 180 BT	buc	18,0000	3 800,00 0,00	68 400,00 0,00
55	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,4200	5 455,81 5 161,88	2 291,44 2 167,99
56		Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	30,0000	140,80 0,00	4 224,00 0,00
57		Corp de iluminat Robinet de incendiu cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	12,0000	275,00 0,00	3 300,00 0,00
58	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	2,0000	2 416,64 1 950,35	4 833,29 3 900,69
59	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,1500	1 694,13 1 366,80	254,12 205,02
60	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	6,0000	1 415,86 1 135,51	8 495,17 6 813,07
61	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe	100 m	3,7000	1 161,92	4 299,11



1	2	3	4	5	6	7
		intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg			925,23	3 423,36
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	120,5000	430,52 354,32	51 878,11 42 695,78
63	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	122,5000	195,41 120,38	23 937,24 14 746,94
64	08-02-400-1	Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2	100 m	172,5000	282,08 247,08	48 659,23 42 621,13
65		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 4x120 мм2 АВВГнг-LS-1000	m	200,0000	145,00 0,00	29 000,00 0,00
66		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x50 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	15,0000	75,00 0,00	1 125,00 0,00
67		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x35 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	200,0000	58,00 0,00	11 600,00 0,00
68		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x25 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	400,0000	48,00 0,00	19 200,00 0,00
69		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x16 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	300,0000	29,00 0,00	8 700,00 0,00
70		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x2,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	25 000,0000	13,86 0,00	346 500,00 0,00
71		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x1,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	15 000,0000	8,80 0,00	132 000,00 0,00
72		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x2,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m	1 500,0000	24,50 0,00	36 750,00 0,00
73		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 2x1,5	m	50,0000	17,50 0,00	875,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		мм2 ВВГнг-FRLS-660				
74		Провод с алюминиевыми жилами сеч 1х70 мм2 АПВ	m	200,0000	14,80 0,00	2 960,00 0,00
75	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	120,0000	1 558,10 1 251,17	186 971,54 150 139,92
76	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,5000	2 611,26 2 055,48	1 305,63 1 027,74
77		Teava ПBX d25	m	12 000,0000	6,60 0,00	79 200,00 0,00
78		Teava ПBX d63	m	50,0000	36,30 0,00	1 815,00 0,00
79	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1000	2 119,50 2 076,50	211,95 207,65
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,9500	1 697,81 1 692,76	1 612,92 1 608,12
81	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,5500	1 728,94 1 724,30	2 679,86 2 672,66
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa -de trecere	100 buc	0,1500	1 700,73 1 692,73	255,11 253,91
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,5000	2 084,82 2 002,92	1 042,41 1 001,46
84	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Коробка с 4- я розетками 16А 2 -белые, 2 красные	100 buc	5,0000	3 733,86 3 648,36	18 669,29 18 241,79
85		Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	10,0000	14,44 0,00	144,40 0,00
86		Intreruptor cu o clapa	buc	95,0000	12,85 0,00	1 220,75 0,00
87		Intreruptor cu doua clape	buc	155,0000	16,20 0,00	2 511,00 0,00
88		Intreruptor de trecere	buc	15,0000	17,16 0,00	257,40 0,00
89		Priza	buc	50,0000	20,20 0,00	1 010,00 0,00
90		Коробка с 4- я розетками 16А 2 -белые, 2 красные	buc	500,0000	285,35 0,00	142 675,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
91	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0.1	buc	1 515,0000	8,41	12 742,97
92		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	315,0000	8,41	12 742,97
93		Коробка разветвительные распаянные в комплекте с клемной колодкой IP44	buc	1 200,0000	1,53	481,95
94	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	3,6000	0,00	0,00
95		Лотки стальные перфорированные 50x 300 L=3 м с перегородкой	buc	360,0000	35,53	42 636,00
96	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	3,0000	0,00	0,00
97		Лотки стальные перфорированные 50x 100 L=3 м с перегородкой	buc	300,0000	2 078,17	7 481,41
		<i>Total</i>	lei		1 666,47	5 999,29
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	27,50 %		94,60	34 056,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %		0,00	0,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %		2 078,02	6 234,06
		<i>Total</i>	100,00 +		1 666,47	4 999,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %		38,33	11 499,00
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>			0,00	0,00
		<b>3. Utilaj</b>				<b>2 561 298,03</b>
98		Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc	1,0000	15 050,00	15 050,00
99		Рубильник ПЦ -2/400 А	buc	2,0000	0,00	0,00
100		Выключатель -разъединитель DPX -IS 250 A Legrand Nr. 266 33	buc	2,0000	1 465,00	2 930,00
101		Расцепитель независимый для DPX -IS 250 A Legrand Nr. 26167	buc	2,0000	0,00	0,00
102		Предохранитель ППНИ-250А	buc	6,0000	9 795,00	19 590,00
					0,00	0,00
					4 911,67	9 823,34
					0,00	0,00
					75,08	450,48
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
103		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	2,0000	583,00 0,00	1 166,00 0,00
104		Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc	2,0000	5 030,00 0,00	10 060,00 0,00
105		Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5	buc	6,0000	245,46 0,00	1 472,76 0,00
106		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	1,0000	73,45 0,00	73,45 0,00
107		Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc	6,0000	77,00 0,00	462,00 0,00
108		Автомат 3-х фаз. IP=20А /С	buc	1,0000	60,00 0,00	60,00 0,00
109		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	2,0000	73,45 0,00	146,90 0,00
110		Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc	5,0000	77,00 0,00	385,00 0,00
111		Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600х1700х220	buc	2,0000	15 050,00 0,00	30 100,00 0,00
112		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	4,0000	73,45 0,00	293,80 0,00
113		Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc	3,0000	77,30 0,00	231,90 0,00
114		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	4,0000	73,45 0,00	293,80 0,00
115		Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc	2,0000	77,30 0,00	154,60 0,00
116		Щит АВР ВУ-А-800х1000х140	buc	1,0000	12 300,00 0,00	12 300,00 0,00
117		Контактор КТИ-5185	buc	1,0000	2 950,00 0,00	2 950,00 0,00
118		Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР 250/125А	buc	2,0000	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
119		Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc	1,0000	5 030,00 0,00	5 030,00 0,00
120		Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc	3,0000	223,50 0,00	670,50 0,00
121		Автоматический выключатель С125А	buc	2,0000	2 161,00 0,00	4 322,00 0,00
122		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,0000	583,00 0,00	583,00 0,00
123		Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc	1,0000	236,25 0,00	236,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
124		Выключатель -разъединитель DPX -IS 250 A Legrand Nr. 266 33	buc	1,0000	9 795,00 0,00	9 795,00 0,00
125		Расцепитель независимый для DPX -IS 250 A Legrand Nr. 26167	buc	1,0000	4 911,67 0,00	4 911,67 0,00
126		Автомат 1 фаз. IP=6A /C	buc	5,0000	18,90 0,00	94,50 0,00
127		Автомат 3-х фаз. IP=16A /C	buc	3,0000	54,50 0,00	163,50 0,00
128		Автомат 3-х фаз. IP=25A /C	buc	2,0000	54,50 0,00	109,00 0,00
129		Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc	1,0000	236,25 0,00	236,25 0,00
130		Трёхполосный рубильник на 100А	buc	1,0000	71,67 0,00	71,67 0,00
131		Автомат 1 фаз. IP=10A /C	buc	5,0000	18,90 0,00	94,50 0,00
132		Автомат 1 фаз. IP=16A /C	buc	1,0000	19,00 0,00	19,00 0,00
133		Автомат 3-х фаз. IP=16A /C	buc	3,0000	54,50 0,00	163,50 0,00
134		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-183- 136УХЛЗ	buc	4,0000	236,25 0,00	945,00 0,00
135		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -20 А	buc	4,0000	57,10 0,00	228,40 0,00
136		Автомат 1 фаз. IP=16A /B VA47-29/1P	buc	40,0000	21,78 0,00	871,20 0,00
137		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-363- 136УХЛЗ	buc	7,0000	385,00 0,00	2 695,00 0,00
138		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -40 А	buc	7,0000	55,60 0,00	389,20 0,00
139		Автомат 1 фаз. IP=16A /B VA47-29/1P	buc	91,0000	21,78 0,00	1 981,98 0,00
140		Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2P/16/30мА	buc	49,0000	200,00 0,00	9 800,00 0,00
141		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-363-	buc	7,0000	385,00 0,00	2 695,00 0,00





1	2	3	4	5	6	7
		136УХЛЗ				
142		Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2Р/16/30мА	buc	91,0000	200,00 0,00	18 200,00 0,00
143		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	7,0000	719,95 0,00	5 039,65 0,00
144		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-36З- 136УХЛЗ	buc	7,0000	385,00 0,00	2 695,00 0,00
145		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -63 А	buc	7,0000	71,66 0,00	501,62 0,00
146		Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc	98,0000	19,00 0,00	1 862,00 0,00
147		Установка конденсаторная УКМ58-0,4-100-25УЗ	buc	2,0000	14 800,00 0,00	29 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			217 598,42
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,20 %			2 611,18
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>220 209,60</b>

		Total	lei	2 786 237,44
		TVA	20,00 %	557 247,49
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 343 484,93</b>
				<b>436 556,57</b>

**Semnătura părților:**

**Procurorul General**

  
  
**Eduard HARUNJEN**

**Director General  
SRL "Eurostil Construct"**

  
  
**Angela ȘCERBINA**



**Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in  
vederea amplasarii sediului  
Procuraturii Generale din  
bd.Stefan cel Mare si Sfint,73,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4**  
**Echipament electric de forta si iluminat**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 3 343 484,93 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	8 002,19	52,57	420 675,17
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13,92	52,57	731,77
3.	7137010011510	Electromontor	h-om.	242,40	52,57	12 742,97
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,78	52,57	2 406,66
		<b>Total manopera</b>				<b>436 556,57</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,25	14,50	3,62
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	9,18	38,00	348,84
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	74,69	29,00	2 166,01
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 697,20	8,00	13 577,60
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,45	35,00	155,75
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 697,20	3,50	5 940,20
7.	1019852	Vopsea	kg	5,75	28,00	161,00
8.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,32	35,00	11,20
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11	225,00	24,75
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,37	24 500,00	9 065,00
11.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,08	2,50	62,70
12.	348	AL-22 BLS20-AL-K06	buc	12,00	69,00	828,00
13.	351	Переходная испытательная коробка ЗИТ	buc	2,00	140,00	280,00
14.	386	Corp de iluminat ДСП 1303 с LED 40 Вт	buc	30,00	403,70	12 111,00
15.	388	Corp de iluminat PRS/R ECO с LED 36 Вт	buc	950,00	378,85	359 907,50
16.	390	Corp de iluminat ДБО 1009 с LED 2x9 cu 2 becuri	buc	40,00	154,00	6 160,00
17.	391	TUB LED T8 600mm, (9/10W, 6000K, 25000H; 800LM) PYRUS	buc	80,00	35,00	2 800,00
18.	392	Corp de iluminat ДСП 1701 с LED 180 Вт	buc	18,00	3 800,00	68 400,00
19.	394	Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	30,00	140,80	4 224,00
20.	395	Corp de iluminat Robinet de incendiu cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	12,00	275,00	3 300,00



21.	403	Кабель 4x120 мм2 АВВГнг-LS-1000	m	200,00	145,00	29 000,00
22.	404	Кабель 5*50 мм2 АВВГнг-LS-0.66	m	15,00	75,00	1 125,00
23.	405	Кабель 5*35 мм2 АВВГнг-LS-0.66	m	200,00	58,00	11 600,00
24.	406	Кабель 5*25 мм2 АВВГнг-LS-0.66	m	400,00	48,00	19 200,00
25.	407	Кабель 5*16 мм2 АВВГнг-LS-0.66	m	300,00	29,00	8 700,00
26.	408	Кабель 3*2.5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	25 000,00	13,86	346 500,00
27.	409	Кабель 3*1.5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	15 000,00	8,80	132 000,00
28.	410	Кабель 3*2.5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m	1 500,00	24,50	36 750,00
29.	411	Кабель 2x1,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m	50,00	17,50	875,00
30.	412	Провод с алюминиевыми жилами сеч 1x70 мм2 АПВ	m	200,00	14,80	2 960,00
31.	415	Teava ПВХ d25	m	12 000,00	6,60	79 200,00
32.	416	Teava ПВХ d63	m	50,00	36,30	1 815,00
33.	423	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	10,00	14,44	144,40
34.	424	Intreruptor cu o clapa	buc	95,00	12,85	1 220,75
35.	425	Intreruptor cu doua clape	buc	155,00	16,20	2 511,00
36.	426	Intreruptor de trecere	buc	15,00	17,16	257,40
37.	427	Priza	buc	50,00	20,20	1 010,00
38.	428	Коробка с 4- я розетками 16А 2 -белые, 2 красные	buc	500,00	285,35	142 675,00
39.	430	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	315,00	1,53	481,95
40.	431	Коробка разветвительные распаянные в комплекте с клемной колодкой IP44	buc	1 200,00	35,53	42 636,00
41.	433	Лотки стальные перфорированные 50x300 L=3 м с перегородкой	m	360,00	94,60	34 056,00
42.	435	Лотки стальные перфорированные 50x100 L=3 м с перегородкой	buc	300,00	38,33	11 499,00
43.	437	Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc	1,00	15 050,00	15 050,00
44.	438	Рубильник ПЦ -2/400 А	buc	2,00	1 465,00	2 930,00
45.	439	Выключатель -разъединитель DPX -IS 250 А Legrand № . 266 33	buc	3,00	9 795,00	29 385,00
46.	440	Расцепитель независимый для DPX -IS 250 А Legrand Nr. 26167	buc	3,00	4 911,67	14 735,01
47.	441	Предохранитель ППНИ-250А	buc	6,00	75,08	450,48
48.	442	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	3,00	583,00	1 749,00
49.	443	Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc	3,00	5 030,00	15 090,00
50.	444	Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5	buc	6,00	245,46	1 472,76
51.	445	Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	11,00	73,45	807,95
52.	446	Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc	11,00	77,00	847,00
53.	447	Автомат 3-х фаз. IP=20А /С	buc	1,00	60,00	60,00
54.	450	Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600x1700x220	buc	2,00	15 050,00	30 100,00
55.	452	Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc	5,00	77,30	386,50
56.	455	Щит АВР ВУ-А-800x1000x140 (100А)	buc	1,00	12 300,00	12 300,00
57.	456	Контактор КТИ-5185	buc	1,00	2 950,00	2 950,00
58.	457	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР 250/125А	buc	2,00	2 800,00	5 600,00
59.	459	Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc	3,00	223,50	670,50
60.	460	Автоматический выключатель С125А	buc	2,00	2 161,00	4 322,00
61.	462	Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc	2,00	236,25	472,50
62.	465	Автомат 1 фаз. IP=6А /С	buc	5,00	18,90	94,50
63.	466	Автомат 3-х фаз. IP=16А /С	buc	6,00	54,50	327,00
64.	467	Автомат 3-х фаз. IP=25А /С	buc	2,00	54,50	109,00
65.	469	Трёхполосный рубильник на 100А	buc	1,00	71,67	71,67
66.	470	Автомат 1 фаз. IP=10А /С	buc	5,00	18,90	94,50
67.	471	Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc	99,00	19,00	1 881,00
68.	473	Щит (IP31) ЩР в-18 з-136УХЛЗ	buc	4,00	236,25	945,00



69.	474	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР - 20 А	buc	4,00	57,10	228,40
70.	475	Автомат 1 фаз. IP=16A /B VA47-29/1P	buc	131,00	21,78	2 853,18
71.	476	Щит (IP31) ЩР В-36В-136УХЛЗ	buc	21,00	385,00	8 085,00
72.	477	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР - 40 А	buc	7,00	55,60	389,20
73.	479	Автоматический выключатель дифференциальный АДТ 32/2P/16/30мА	buc	140,00	200,00	28 000,00
74.	482	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4P	buc	7,00	719,95	5 039,65
75.	484	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР - 63 А	buc	7,00	71,66	501,62
76.	486	Установка конденсаторная УKM58-0,4-100-25УЗ	set	2,00	14 800,00	29 600,00
77.	5009031	Scoabe	10 buc	935,48	10,00	9 354,80
78.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	75,33	195,00	14 689,35
79.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	96,00	3,50	336,00
80.	5009062	Papuci de cablu	buc	2 555,70	3,08	7 871,57
81.	5009109	Cirlig	buc	18,36	3,50	64,26
82.	5009113	Prezoane	buc	81,60	3,40	277,44
83.	5009361	Clema de lustra	buc	18,36	4,22	77,48
84.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	17,43	210,00	3 660,30
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	80,85	80,00	6 468,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 656 141,29</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	64,05	10,00	640,50
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	64,05	15,00	960,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	21,54	41,00	883,14
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	35,00	15,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	30,00	13,20
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	599,55	15,00	8 993,25
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	55,60	120,00	6 672,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>18 178,24</b>

Total	lei	2 786 237,44
TVA	20,00 %	557 247,49

**Total deviz:**

**3 343 484,93**


**Semnătura părților:**

**Procurorul General**

**Eduard HARUNJEN**

**Director General  
SRL "Eurostil Construct"**

**Angela ȘCERBINA**









**Obiect** Reparatia capitala a cladirii  
administrative existente, in vederea amplasarii  
sediului Procuraturii Generale din bd.Stefan cel  
Mare si Sfint,73, mun.Chisinau

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,51
	7122050013400	Zidar				10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58
2	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			39,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	225,00	0,22
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
4	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc			1 028,00
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	29,00	7,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	24 500,00	735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	41,00	52,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
5	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 А Рубильник ПЦ-2/400А	buc			106,97
	1	Muncitor	h-om	1,5900	52,57	83,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2400	29,00	6,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,08	12,63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	80,00	3,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,60
6	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Выключатель-разъединитель DPX-IS 250А Legrand Nr. 266 33+ 26167	buc			180,35
	1	Muncitor	h-om	2,7600	52,57	145,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	29,00	12,47
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,08	18,79



1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,60
7	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A Предохранитель ППНИ-250А	buc			78,86
	1	Muncitor	h-om	1,2300	52,57	64,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	29,00	6,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,08	6,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,40
8	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc			180,16
	1	Muncitor	h-om	2,7600	52,57	145,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	29,00	12,47
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,08	18,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	80,00	3,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,60
9	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare AL-22 BLS20-ALK06	buc			105,14
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
10		AL-22 BLS20-AL-K06	buc			69,00
	348	AL-22 BLS20-AL-K06	buc	1,0000	69,00	69,00
11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc			46,94
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
12	08-03-641-1	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24x24	buc			1 289,12
	1	Muncitor	h-om	20,9000	52,57	1 098,71
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	35,00	5,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	48,0000	3,50	168,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	80,00	16,80
13		Переходная испытательная коробка ЗИТ	buc			140,00
	351	Переходная испытательная коробка ЗИТ	buc	1,0000	140,00	140,00
14	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5	buc			132,34
	1	Muncitor	h-om	2,4300	52,57	127,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	120,00	4,60
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С50	buc			136,53
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,00	11,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,69
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трёх С40, С50	buc			136,53
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	29,00	11,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,86



1	2	3	4	5	6	7
17	400002 08-03-572-5	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600x1700x220	h-ut  buc	0,0050	120,00	0,69  1 028,00 183,47
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2500	38,00	9,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg t	0,2600 0,0300	29,00 24 500,00	7,54 735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	41,00	52,89
18	400002 08-03-526-2	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трѣх С40, С63	h-ut  buc	0,3300	120,00	39,60  136,53 121,96
	1	Muncitor				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,3200	52,57	121,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg kg	0,3800 0,0360	29,00 80,00	11,02 2,86
19	400002 08-03-526-2	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Автоматы трѣх С40, С63	h-ut  buc	0,0050	120,00	0,69  136,51 121,96
	1	Muncitor				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,3200	52,57	121,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg kg	0,3800 0,0360	29,00 80,00	11,02 2,93
20	400002 08-03-572-4	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Щит АВР ВУ-А-800x1000x140	h-ut  buc	0,0050	120,00	0,60  1 015,69 183,47
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2500	38,00	9,50
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	29,00	4,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg t	0,0300 0,0250	28,00 24 500,00	0,84 735,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	41,00	47,15
21	400002 08-03-526-3	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Контактор КТИ-5185	h-ut  buc	0,2900	120,00	34,80  180,75 145,09
	1	Muncitor				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,7600	52,57	145,09
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,4310	29,00	12,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc kg	6,1000 0,0420	3,08 80,00	18,79 3,20
22	400002 08-03-526-3	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР 250/125А	h-ut  buc	0,0060	120,00	1,20  180,16 145,09
	1	Muncitor				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,7600	52,57	145,09
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,4310	29,00	12,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc kg	6,1000 0,0420	3,08 80,00	18,79 3,20
23	400002 10-01-039-06	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare AL-22 BLS20-ALK06	h-ut  buc	0,0060	120,00	0,60  105,14 105,14
24	1	Muncitor				
		AL-22 BLS20-AL-K06	h-om	2,0000	52,57	105,14
			buc			69,00
	348	AL-22 BLS20-AL-K06	buc	1,0000	69,00	0,00 69,00



1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc			46,94
	1	Muncitor				45,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-om	0,8700	52,57	45,74
26	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc	0,0100	120,00	1,20
	1	Muncitor				132,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-om	2,4300	52,57	127,75
27	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Автоматический выключатель C125A	buc	0,0390	120,00	127,75
	1	Muncitor				4,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,7600	52,57	180,16
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,4310	29,00	145,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	12,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	kg	0,0420	80,00	18,79
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	h-ut	0,0060	120,00	3,20
	1	Muncitor				0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,7600	52,57	180,16
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,4310	29,00	145,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	12,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	kg	0,0420	80,00	18,79
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	h-ut	0,0060	120,00	3,20
	1	Muncitor				0,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	2,3700	52,57	183,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,00	124,59
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	29,00	3,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0200	28,00	2,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,7100	41,00	0,56
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	29,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	30,00	7,70
30	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 Выключатель-разъединитель DPX-IS 250A Legrand Nr. 266 33+ 26167	buc	0,0700	120,00	6,60
	1	Muncitor				8,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,7600	52,57	180,16
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,4310	29,00	145,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	12,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	kg	0,0420	80,00	18,79
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	h-ut	0,0060	120,00	3,20
	1	Muncitor				0,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	52,57	103,42
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	82,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	82,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	kg	0,0120	80,00	1,42
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	h-ut	0,0020	120,00	18,79
	1	Muncitor				0,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	2,3700	52,57	183,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	38,00	124,59
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	29,00	3,80
			kg	0,0200	28,00	2,90
						0,56



1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	41,00	29,11
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
33	08-03-521-1	Intreruptor cu pirlie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Трёхполосный рубильник на 100А	buc			78,71 62,03
	1	Muncitor	h-om			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,1800	52,57	62,03
	1019852	Vopsea	kg	0,2400	29,00	6,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0700	28,00	1,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,0000	3,08	6,16
				0,0200	80,00	1,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,00
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,42 82,01
	1	Muncitor	h-om			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5600	52,57	82,01
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	1,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	18,79
			kg	0,0120	80,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
35	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ППБ-183-136УХЛЗ	buc			418,68 121,96
	1	Muncitor	h-om			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	38,00	11,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	29,00	4,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0300	28,00	0,84
			t	0,0100	24 500,00	245,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	41,00	22,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,43 82,01
	1	Muncitor	h-om			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5600	52,57	82,01
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	1,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	18,79
			kg	0,0120	80,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,25
37	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ППБ-363-136УХЛЗ	buc			418,68 121,96
	1	Muncitor	h-om			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	38,00	11,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	29,00	4,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0300	28,00	0,84
			t	0,0100	24 500,00	245,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	41,00	22,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
38	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			136,53 121,96
	1	Muncitor	h-om			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,3200	52,57	121,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3800	29,00	11,02
			kg	0,0360	80,00	2,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,69



1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,42
	1	Muncitor				82,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	52,57	82,01
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	1,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	18,79
			kg	0,0120	80,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
40	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ИЦРБ-363-136YXJ13	buc			418,68
	1	Muncitor				121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	38,00	11,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	29,00	4,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0300	28,00	0,84
			t	0,0100	24 500,00	245,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	41,00	22,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
41	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			136,53
	1	Muncitor				121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,3200	52,57	121,96
			kg	0,3800	29,00	11,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,69
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,43
	1	Muncitor				82,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	52,57	82,01
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	1,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	18,79
			kg	0,0120	80,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
43	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 ИЦРБ-363-136YXJ13	buc			418,68
	1	Muncitor				121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	38,00	11,40
	1019852	Vopsea	kg	0,1700	29,00	4,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	kg	0,0300	28,00	0,84
			t	0,0100	24 500,00	245,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	41,00	22,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
44	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			136,53
	1	Muncitor				121,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	2,3200	52,57	121,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3800	29,00	11,02
			kg	0,0360	80,00	2,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,69
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			103,43
	1	Muncitor				82,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	1,5600	52,57	82,01
	5009062	Papuci de cablu	kg	0,0490	29,00	1,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	buc	6,1000	3,08	18,79
			kg	0,0120	80,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
46	08-01-067-7	Instalatie (dulap) completa de condesare pe	buc			160,16



1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate, masa pina la 100 kg Установка конденсаторная УКМ58-0,4-100-25У3				136,68
	1	Muncitor				
	5009062	Papuci de cablu	h-om	2,6000	52,57	136,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	buc	1,0000	3,08	3,08
47	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	h-ut	0,1700	120,00	20,40
			100 buc			6 434,50
	1	Muncitor				6 255,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	h-om	119,0000	52,57	6 255,83
			kg	0,4200	80,00	34,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
48		Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 BT				403,70
			buc			0,00
	386	Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 BT	buc	1,0000	403,70	403,70
49	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 463,57
	1	Muncitor				6 255,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	119,0000	52,57	6 255,83
			kg	1,0000	29,00	29,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,14
50		Corp de iluminat PRS/R ECO c LED 36 BT				378,85
			buc			0,00
	388	Corp de iluminat PRS/R ECO c LED 36 BT	buc	1,0000	378,85	378,85
51	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			5 505,75
	1	Muncitor				4 626,15
	5009113	Prezoane	h-om	88,0000	52,57	4 626,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	buc	204,0000	3,40	693,60
52		Corp de iluminat ДБО 1009 c LED 2x9 BT	h-ut	1,5500	120,00	186,00
			buc			224,00
	390	Corp de iluminat ДБО 1009 c LED 2x9 cu 2 becuri				0,00
	391	TUB LED T8 600mm, (9/10W, 6000K, 25000H; 800LM) PYRUS	buc	1,0000	154,00	154,00
			buc	2,0000	35,00	70,00
53	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			3 565,83
	1	Muncitor				2 535,06
	5009109	Cirlig	h-om	48,2000	52,57	2 535,06
	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	3,50	357,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	buc	102,0000	4,22	430,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	1,0200	210,00	210,00
			kg	0,3100	80,00	26,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	6,67
54		Corp de iluminat ДСП 1701 c LED 180 BT				3 800,00
			buc			0,00
	392	Corp de iluminat ДСП 1701 c LED 180 BT	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
55	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			5 455,81
	1	Muncitor				5 161,88
	1019103	Dibluri de distantare	h-om	98,2000	52,57	5 161,88
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	4,0800	35,00	142,50
			kg	0,2100	80,00	17,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	134,29
56		Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED				140,80
			buc			0,00
	394	Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	1,0000	140,80	140,80
57		Corp de iluminat Robinet de incendiu cu	buc			275,00



1	2	3	4	5	6	7
		acumulator pt 3 ore cu lampi LED				
	395	Corp de iluminat Robinet de incendiu cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED	buc	1,0000	275,00	0,00 275,00
58	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m			2 416,64 1 950,35
	1	Muncitor	h-om	37,1000	52,57	1 950,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14,50	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,6200	10,00	86,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,6200	15,00	129,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2400	120,00	148,80
59	08-02-147-12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m			1 694,13 1 366,80
	1	Muncitor	h-om	26,0000	52,57	1 366,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14,50	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,1200	10,00	61,33
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,1200	15,00	92,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6000	120,00	72,00
60	08-02-147-11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 415,86 1 135,51
	1	Muncitor	h-om	21,6000	52,57	1 135,51
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14,50	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,0700	10,00	50,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,0700	15,00	76,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4300	120,00	51,60
61	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 161,92 925,23
	1	Muncitor	h-om	17,6000	52,57	925,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14,50	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,1800	10,00	41,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,1800	15,00	62,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,16
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			430,52 354,32
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	195,00	60,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
63	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			195,41 120,38
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	195,00	60,46
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
64	08-02-400-1	Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2	100 m			282,08 247,08
	1	Muncitor	h-om	4,7000	52,57	247,08



1	2	3	4	5	6	7
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	210,00	21,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JSCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
65		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 4x120 мм2 АВВГнг-LS-1000	m			145,00
	403	Кабель 4x120 мм2 АВВГнг-LS-1000	m	1,0000	145,00	0,00
66		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x50 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m			75,00
	404	Кабель 5x50 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	1,0000	75,00	0,00
67		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x35 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m			58,00
	405	Кабель 5x35 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	1,0000	58,00	0,00
68		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x25 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m			48,00
	406	Кабель 5x25 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	1,0000	48,00	0,00
69		Кабель с алюминиевыми жилами в ПВХ-изоляции сечением 5x16 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m			29,00
	407	Кабель 5x16 мм2 АВВГнг-LS-0,66	m	1,0000	29,00	0,00
70		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x2,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m			13,86
	408	Кабель 3x2,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	1,0000	13,86	0,00
71		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x1,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m			8,80
	409	Кабель 3x1,5 мм2 ВВГнг-LS-660	m	1,0000	8,80	0,00
72		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 3x2,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m			24,50
	410	Кабель 3x2,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m	1,0000	24,50	0,00
73		Кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции сечением 2x1,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m			17,50
	411	Кабель 2x1,5 мм2 ВВГнг-FRLS-660	m	1,0000	17,50	0,00
74		Провод с алюминиевыми жилами сеч 1x70 мм2 АПВ	m			14,80
	412	Провод с алюминиевыми жилами сеч 1x70 мм2 АПВ	m	1,0000	14,80	0,00
75	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 558,10
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14,50	0,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
76	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			2 611,26
	1	Muncitor	h-om	39,1000	52,57	2 055,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14,50	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	41,00	110,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	15,00	134,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	120,00	52,80
77		Teava ПВХ d25	m			6,60



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
78	415	Teava ПВХ d25	m	1,0000	6,60	6,60
		Teava ПВХ d63	m			36,30
	416	Teava ПВХ d63	m	1,0000	36,30	36,30
79	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 119,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,57	2 076,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	35,00	35,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	80,00	8,00
80	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	0,00
	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 697,81
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	5,05
81	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 728,94
	1	Muncitor	h-om	32,8000	52,57	1 724,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,65
82	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa -de trecere	100 buc			1 700,73
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	8,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 084,82
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
84	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Коробка с 4- я розетками 16А 2 -белые, 2 красные	100 buc			3 733,86
	1	Muncitor	h-om	69,4000	52,57	3 648,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	29,00	43,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	33,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
85		Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc			14,44
	423	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	1,0000	14,44	14,44
86		Intreruptor cu o clapa	buc			12,85
	424	Intreruptor cu o clapa	buc	1,0000	12,85	12,85
87		Intreruptor cu doua clape	buc			16,20
	425	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	16,20	16,20
88		Intreruptor de trecere	buc			17,16
	426	Intreruptor de trecere	buc	1,0000	17,16	17,16
89		Priza	buc			20,20
	427	Priza	buc	1,0000	20,20	20,20
90		Коробка с 4- я розетками 16А 2 -белые, 2	buc			0,00
			buc			285,35



1	2	3	4	5	6	7
		красные				
	428	Коробка с 4-я розетками 16А 2 -белые, 2 красные	buc	1,0000	285,35	0,00
91	RpEQ04A	Montarea cutiei k-0.1	buc			285,35
	7137010011510	Electromontor				8,41
92		Коробка для установки выключателей и розеток	h-om.	1,6000	52,57	8,41
			buc			1,53
	430	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	1,53	0,00
93		Коробка разветвительные распаянные в комплекте с клемной колодкой IP44	buc			35,53
	431	Коробка разветвительные распаянные в комплекте с клемной колодкой IP44	buc	1,0000	35,53	0,00
94	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			2 078,17
	1	Muncitor				1 666,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	31,7000	52,57	1 666,47
	5009031	Scoabe	kg	0,8000	29,00	23,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,1000	10,00	11,00
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,4000	35,00	14,00
	331451	Perforatoare electrice	10 buc	12,5000	3,50	43,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1600	15,00	32,42
95		Лотки стальные перфорированные 50x 300 L=3 м с перегородкой	h-ut	1,5600	120,00	187,33
			buc			94,60
	433	Лотки стальные перфорированные 50x 300 L=3 м с перегородкой	m	1,0000	94,60	0,00
96	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			2 078,02
	1	Muncitor				1 666,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	h-om	31,7000	52,57	1 666,47
	5009031	Scoabe	kg	0,8000	29,00	23,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,1000	10,00	11,00
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,4000	35,00	14,00
	331451	Perforatoare electrice	10 buc	12,5000	3,50	43,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1600	15,00	32,40
97		Лотки стальные перфорированные 50x 100 L=3 м с перегородкой	h-ut	1,5600	120,00	187,20
			buc			38,33
	435	Лотки стальные перфорированные 50x100 L=3 м с перегородкой	buc	1,0000	38,33	0,00
		<b>3. Utilaj</b>				
98		Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc			15 050,00
	437	Вводно распределительное устройство ГРЩ1 1600x1700x220	buc	1,0000	15 050,00	0,00
99		Рубильник ПЦ -2/400 А	buc			1 465,00
	438	Рубильник ПЦ -2/400 А	buc	1,0000	1 465,00	0,00
100		Выключатель -разъединитель DPX -IS 250 А Legrand Nr. 266 33	buc			9 795,00
	439	Выключатель -разъединитель DPX -IS 250 А Legrand № . 266 33	buc	1,0000	9 795,00	0,00
101		Расцепитель независимый для DPX -IS 250 А Legrand Nr. 26167	buc			4 911,67
	440	Расцепитель независимый для DPX -IS 250 А Legrand Nr. 26167	buc	1,0000	4 911,67	0,00
						4 911,67



1	2	3	4	5	6	7
102		Предохранитель ППНИ-250А	buc			75,08
	441	Предохранитель ППНИ-250А	buc	1,0000	75,08	0,00
103		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc			583,00
	442	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,0000	583,00	0,00
104		Трёхполосный счётчик ZMG 410 CR	buc			5 030,00
	443	Трёхполосный счётчик ZMG 410 CR	buc	1,0000	5 030,00	0,00
105		Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5	buc			245,46
	444	Трансформатор тока Т-0,66 200/5А Кл 0,5	buc	1,0000	245,46	0,00
106		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc			73,45
	445	Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	1,0000	73,45	0,00
107		Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc			77,00
	446	Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc	1,0000	77,00	0,00
108		Автомат 3-х фаз. IP=20А /С	buc			60,00
	447	Автомат 3-х фаз. IP=20А /С	buc	1,0000	60,00	0,00
109		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc			73,45
	445	Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	1,0000	73,45	0,00
110		Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc			77,00
	446	Автомат 3-х фаз. IP=50А /С	buc	1,0000	77,00	0,00
111		Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600х1700х220	buc			15 050,00
	450	Вводно распределительное устройство ГРЩ2,3 1600х1700х220	buc	1,0000	15 050,00	0,00
112		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc			73,45
	445	Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	1,0000	73,45	0,00
113		Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc			77,30
	452	Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc	1,0000	77,30	0,00
114		Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc			73,45
	445	Автомат 3-х фаз. IP=40А /С	buc	1,0000	73,45	0,00
115		Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc			77,30
	452	Автомат 3-х фаз. IP=63А /С	buc	1,0000	77,30	0,00
116		Щит АВР ВУ-А-800х1000х140	buc			12 300,00
	455	Щит АВР ВУ-А-800х1000х140 (100А)	buc	1,0000	12 300,00	0,00
117		Контактор КТИ-5185	buc			2 950,00
	456	Контактор КТИ-5185	buc	1,0000	2 950,00	0,00
118		Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР 250/125А	buc			2 800,00
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
	457	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР 250/125А	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
119		Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc			5 030,00
	443	Трёхполюсный счётчик ZMG 410 CR	buc	1,0000	5 030,00	0,00
120		Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc			223,50
	459	Трансформатор тока Т-0,66 150/5А Кл 0,5	buc	1,0000	223,50	0,00
121		Автоматический выключатель С125А	buc			2 161,00
	460	Автоматический выключатель С125А	buc	1,0000	2 161,00	0,00
122		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc			583,00
	442	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-ЗР	buc	1,0000	583,00	0,00
123		Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc			236,25
	462	Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc	1,0000	236,25	0,00
124		Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 А Legrand Nr. 266 33	buc			9 795,00
	439	Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 А Legrand №. 266 33	buc	1,0000	9 795,00	0,00
125		Расцепитель независимый для DPX-IS 250 А Legrand Nr. 26167	buc			4 911,67
	440	Расцепитель независимый для DPX-IS 250 А Legrand Nr. 26167	buc	1,0000	4 911,67	0,00
126		Автомат 1 фаз. IP=6А /С	buc			18,90
	465	Автомат 1 фаз. IP=6А /С	buc	1,0000	18,90	0,00
127		Автомат 3-х фаз. IP=16А /С	buc			54,50
	466	Автомат 3-х фаз. IP=16А /С	buc	1,0000	54,50	0,00
128		Автомат 3-х фаз. IP=25А /С	buc			54,50
	467	Автомат 3-х фаз. IP=25А /С	buc	1,0000	54,50	0,00
129		Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc			236,25
	462	Щит Щрн-24-1-36УХЛЗ	buc	1,0000	236,25	0,00
130		Трёхполюсный рубильник на 100А	buc			71,67
	469	Трёхполюсный рубильник на 100А	buc	1,0000	71,67	0,00
131		Автомат 1 фаз. IP=10А /С	buc			18,90
	470	Автомат 1 фаз. IP=10А /С	buc	1,0000	18,90	0,00
132		Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc			19,00
	471	Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc	1,0000	19,00	0,00
133		Автомат 3-х фаз. IP=16А /С	buc			54,50
	466	Автомат 3-х фаз. IP=16А /С	buc	1,0000	54,50	0,00
134		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЦРв-18з-136УХЛЗ	buc			236,25
	473	Щит (IP31) ЦР в-18 з-136УХЛЗ	buc	1,0000	236,25	0,00
135		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР	buc			57,10



1	2	3	4	5	6	7
		-20 A				0,00
	474	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -20 А	buc	1,0000	57,10	57,10
136		Автомат 1 фаз. IP=16А /В VA47-29/1P	buc			21,78
	475	Автомат 1 фаз. IP=16А /В VA47-29/1P	buc	1,0000	21,78	21,78
137		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-36з-136УХЛЗ	buc			385,00
	476	Щит (IP31) ЩР в-36в-136УХЛЗ	buc	1,0000	385,00	385,00
138		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -40 А	buc			55,60
	477	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -40 А	buc	1,0000	55,60	55,60
139		Автомат 1 фаз. IP=16А /В VA47-29/1P	buc			21,78
	475	Автомат 1 фаз. IP=16А /В VA47-29/1P	buc	1,0000	21,78	21,78
140		Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2P/16/30мА	buc			200,00
	479	Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2P/16/30мА	buc	1,0000	200,00	200,00
141		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-36з-136УХЛЗ	buc			385,00
	476	Щит (IP31) ЩР в-36в-136УХЛЗ	buc	1,0000	385,00	385,00
142		Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2P/16/30мА	buc			200,00
	479	Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 32/2P/16/30мА	buc	1,0000	200,00	200,00
143		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc			719,95
	482	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С-4Р	buc	1,0000	719,95	719,95
144		Щит распределительный на 18 модулей встроенного исполнения (IP31) ЩРВ-36з-136УХЛЗ	buc			385,00
	476	Щит (IP31) ЩР в-36в-136УХЛЗ	buc	1,0000	385,00	385,00
145		Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -63 А	buc			71,66
	484	Выключатель автоматический ВН 32 ЗР -63 А	buc	1,0000	71,66	71,66
146		Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc			19,00
	471	Автомат 1 фаз. IP=16А /С	buc	1,0000	19,00	19,00
147		Установка конденсаторная УКМ58-0,4-100-25УЗ	buc			14 800,00
	486	Установка конденсаторная УКМ58-0,4-100-25УЗ	set	1,0000	14 800,00	14 800,00

**Semnătura părților:**

**Procurorul General**



**Eduard HARUNJEN**

**Director General  
SRL "Eurostil Construct"**

*[Signature]*

**Angela SCERBINA**

