

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA – Reparatia drumurilor locale de interes raional in raionul Dubasari, anul 2022**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 24 din 27 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Dubasari**
4. Adresa beneficiarului: **Dubăsari, s.Cosnița, str.Pacii 70**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 6 702 046 MDL | 348 883.00 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 6 702 046 MDL | 348 883.00 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) contractată: doua
 - ff) efectiv realizată : trei
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din ViII,X,XI-2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: semnatura mobila

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24

Privind Reparatia drumurilor locale de interes raional in raionul Dubasari,
anul 2022

„27” iunie 2022

s. Cosnița
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LP nr. 21056541 din 09.06.2022, între Consiliul raional Dubăsari, cu sediul în s. Coșnița, r-ul Dubăsari, str. Păcii telefon:024844155, fax: 24844758, IDNO 1007601010507 reprezentat prin Grigore Filipov –
presedintele raionului

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Group One,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în R-I Anenii-Noi, s. Bulboaca,
(localitatea)

telefon: 022310451, fax: 022440243, IDNO 1003601003808, reprezentat prin _____
Dorin Fortuna, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute achiziționarea lucrărilor de reparația a drumurilor locale de interes raional L429,L424,L425,L428, L428.1,L423 (Sectorul Cocieri si sectorul Corjova),L423.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile(lunile Iulie si August), după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoacă comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 6702046,15 (Șase milioane șapte sute două mii patruzeci și șase lei 15 bani) MD, inclusiv TVA 1117007,69 (Un milion una suta șaptesprezece mii și 7 lei 69 bani) MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: R. Anenii –Noi, s. Bulboaca
Telefon: 22310451, fax.22440243
Cod fiscal:1003601003808

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod:AGRNMD2X796
IBAN MD30AG000000022512266382

BENEFICIARUL


Adresa poștală: Consiliul raional Dubăsari
Telefon: 24844155, 24844747
Cod fiscal: 1007601010507

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat


Cod:TREZMD2X
IBAN MD51TRPDBK312120B11719AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



la Contractul nr. 24

Din „27” iunie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inclusiv TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA (lei) | Termenii de executare |
|----|---|------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | Lotul I. Reparatia drumurilor locale de interes raional L429, L424, L425 | 45200000-9 | buc | 1 | 1757266,05 | 2 108 719,26 | |
| | Lotul II. Reparatia drumurilor locale de interes raional L428, L428.1 | 45200000-9 | Buc | 1 | 1747078,37 | 2 096 494,04 | |
| | Lotul III. Reparatia drumurilor locale de interes raional L423 (Sectorul Cocieri si sectorul Cotjova), L423.1 | 45200000-9 | buc | 1 | 2080694,04 | 2 496 832,85 | |
| | TOTAL | | | | 5585038,46 | 6702046,15 | 60 zile |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



210 56541
09.06.22.

Antreprenor Groupe One SRL
(denumirea)
Investitor Consiliul Raional Dubasari
(denumirea)
Obiect **Lucrari de reparatie a drumurilor
locale de interes raional in raionul
Dubasari, lot II**

Valoarea lucrarilor executate **2 096 494,04 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 20 22

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Pavarea trotuarelor la drumul L428.1 Drum de acces spre s.Oxentea (pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare gri si rosie - 1104,0 m2) | | | | |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 1 014,00 | 45,88 45,88 | 46 526,17 46 526,17 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 60,00 | 27,19 27,19 | 1 631,42 1 631,42 |
| 3 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi <small>Material: marunte teirpe, maturi, etc)=1,03</small> | m | 120,00 | 237,76 31,44 | 28 531,51 3 772,67 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(sapatura pentru pavaj) | 100 m3 | 2,53 | 920,82 0,00 | 2 329,67 0,00 |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea pamintului | t | 329,00 | 13,83 | 4 550,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------|----------|--------------------|-------------------------|
| | | cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm. in teren mijlociu | 100m2 | 10.50 | 712.05 712.05 | 7 476.51 7 476.51 |
| 7 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 127.00 | 867.57 152.95 | 110 181.56 19 424,14 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,27 | 2 828.08 749,34 | 3 591,66 951,66 |
| 9 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare(sapatura pentru bordure) | m3 | 29.00 | 225.17 225.17 | 6 529,94 6 529,94 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7.5) | m | 1 050.00 | 188.04 25,49 | 197 438.85 26 765,55 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare 1000x250x200)(materialul beneficiarului) | m | 60,00 | 234,20 50,13 | 14 051,93 3 007,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| 12 | TsI51C10 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 90 km K=3=3,00 | t | 6,00 | 179,47 0,00 | 1 076,81 0,00 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare gri) | m2 | 750,00 | 275,77 50,64 | 206 826,84 37 981,59 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip caramida, 40 mm, culoare rosie) | m2 | 354,00 | 275,77 50,64 | 97 621,53 17 926,97 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (amenajarea pamintului la bordure) | m3 | 35,00 | 26,34 26,34 | 921,92 921,92 |
| 16 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (amenajarea pamintului la bordure) | 100m2 | 3,50 | 712,05 712,05 | 2 492,17 2 492,17 |
| 17 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 6,50 | 681,50 118,96 | 4 429,73 773,23 |
| 18 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, | m3 | 1,50 | 3 573,05 335,35 | 5 359,58 503,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | pereti sub cota zero. preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) Material marant (dulapi de rasinoase, cucie, serobe)=1,01 | | | | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 741 568,36 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 741 568,36 176 684,90 | |
| | | 2. L428 Drum de acces spre s.Molovata | | | | | |
| | | 2.1. Drumul L428, sectorul Molovata | | | | | |
| 19 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder. pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm. in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 2,18 | 1 318,81 0,00 | 2 875,00 0,00 | |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,18 | 921,26 0,00 | 2 008,34 0,00 | |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 305,00 | 13,83 0,00 | 4 217,15 0,00 | |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri, cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innorore | m3 | 92,50 | 744,26 50,98 | 68 844,44 4 715,84 | |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,74 | 13 004,32 0,00 | 9 623,20 0,00 | |
| 24 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald. in grosime de 5,0 cm. cu asternere mecanica | m2 | 925,00 | 213,84 5,10 | 197 798,16 4 715,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|--|--------|--------|-------------------|---------------------------------|--|
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0.37 | 13 004.32 0.00 | 4 811.60 0.00 | |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 925.00 | 184.72 4.25 | 170 870.30 3 929.86 | |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 1.80 | 93.75 0.00 | 168.75 0.00 | |
| 28 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 180,00 | 136.53 35.69 | 24 574,67 6 423.73 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 485 791.61 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 485 791,61 19 785,27 | |
| | | 2.2. Drumul L 428, sectorul Molovata | | | | | |
| 29 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,05 | 1 321,43 0,00 | 1 387,50 0,00 | |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,05 | 922,60 0,00 | 968,73 0,00 | |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 147,00 | 13,82 0,00 | 2 031,98 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 32 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire | m3 | 63.00 | 744,29 50,98 | 46 890,05 3 211,87 |
| 33 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 185.00 | 234,24 50,13 | 43 333,49 9 274,48 |
| 34 | TsI51C10 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 90 km K=3=3,00 | t | 16.65 | 179,14 0,00 | 2 982,64 0,00 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0.32 | 13 065,62 0,00 | 4 181,00 0,00 |
| 36 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 525.00 | 213,83 5,10 | 112 259,22 2 676,56 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0.16 | 12 675,00 0,00 | 2 028,00 0,00 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 525.00 | 184,72 4,25 | 96 978,14 2 230,46 |
| 39 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 185.00 | 9,35 9,35 | 1 729,14 1 729,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 314 769,89 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 314 769,89 19 122,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 800 561,50 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 800 561,50 38 907,78 |

Antreprenor Groupe One SRL
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor locale de interes
 raional in raionul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **2 108 717,47 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|--------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L424 Drum de acces spre s.Pohrebea | | | | |
| | | 1.1. Reparatia accesului | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,8200 | 1 318,75 | 2 400,12 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. incarcarea | 100 m3 | 1,6200 | 921,48 | 1 492,79 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 197,0000 | 34,24 | 6 745,63 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(grosimea 15 cm-90m3)(12 m3 la oprire) | m3 | 102,0000 | 730,07 | 74 467,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|--|-------|----------|-----------|---------------------------------|--|
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(800gr./m2) | t | 0,4800 | 13 043,00 | 6 260,64 | |
| 6 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,0000 | 213,85 | 128 308,42 | |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300gr/m2) | t | 0,1800 | 13 043,00 | 2 347,74 | |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,0000 | 184,73 | 110 838,24 | |
| 9 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 172,0000 | 132,04 | 22 710,18 | |
| 10 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 1,7200 | 93,75 | 161,25 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 355 732,21 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 355 732,21 16 946,41 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 355 732,21 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 355 732,21 16 946,41 | |
| | | 2. Reparatia trotuoarelor la drumul L429 Hirtop - Dorotcaia. Sectorul Dorotcaia | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|-----------|------------|
| 11 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 445,0000 | 35,68 | 15 877,36 |
| 12 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,7500 | 1 757,88 | 1 318,41 |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,7500 | 921,47 | 691,10 |
| 14 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 105,0000 | 22,53 | 2 365,39 |
| 15 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 99,0000 | 623,09 | 61 686,15 |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 926,0000 | 197,55 | 182 928,53 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,5200 | 13 043,00 | 6 782,36 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 650,0000 | 140,56 | 91 366,04 |
| 19 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu | m2 | 445,0000 | 9,35 | 4 159,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | | | | |
| 20 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(3accese 275m2 x 0.10 m) | m3 | 27,0000 | 623,09 | 16 823,50 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,2160 | 13 044,17 | 2 817,54 |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K-1.25=1,2500 | m2 | 270,0000 | 230,91 | 62 346,61 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 449 162,27 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 449 162,27 36 490,84 |
| | | 3. L 425 Drum de acces spre s.Pirita | | | | |
| | | 3.1. Reparatia drumului L425, sect.Pirita(l-226x6.5) | | | | |
| 23 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm(lacat) | m2 | 14,0000 | 14,16 | 198,28 |
| 24 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 14,7000 | 11,50 | 169,05 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,4410 | 13 042,15 | 5 751,59 |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica (h-5cm k=1.25) K=1.25=1,2500 | m2 | 1 470,0000 | 230,91 | 339 442,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|----------|-----------|--------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 345 560,92 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 345 560,92 7 822,56 |
| | | 3.2. Accese la garaj (estimativ 100m2) | | | | |
| 27 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 100,0000 | 14,16 | 1 416,35 |
| 28 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km mat frezat | t | 8,0000 | 34,24 | 273,93 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (egalizare 10 cm) | m3 | 10,0000 | 730,07 | 7 300,71 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(800gr./m2) | t | 0,0800 | 13 043,00 | 1 043,44 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 100,0000 | 254,56 | 25 456,46 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0300 | 13 043,00 | 391,29 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 100,0000 | 184,73 | 18 473,03 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 355,21 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 54 355,21 1 558,35 |
| | | 3.3. Consolidarea acostamentelor | | | | |
| 34 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat | m2 | 226,0000 | 132,04 | 29 840,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|----------|---------------------------------|
| | | de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | | | | |
| 35 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 2,2600 | 93,75 | 211,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 052,00 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 30 052,00 8 065,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 429 968,13 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 429 968,13 17 446,26 |
| | | 4. Drumul L425 Pirită-Cosnita s.Cosnita | | | | |
| | | 4.1. sectorul Cosnita, Sistem de scurgere a apelor pluviale | | | | |
| | | 4.1.1. Rigola la monument | | | | |
| 36 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 6,0000 | 27,19 | 163,14 |
| 37 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300 | m | 18,0000 | 237,78 | 4 279,99 |
| 38 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,4283 | 1 757,90 | 752,91 |
| 39 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator | m3 | 6,0000 | 175,04 | 1 050,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | | sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | | | | |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0600 | 305,17 | 18,31 |
| 41 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0600 | 1 268,17 | 76,09 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,0000 | 26,34 | 158,04 |
| 43 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 2,5000 | 846,16 | 2 115,41 |
| 44 | DE16B | Montarea la santuri, rigole cu capaci etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc | 4,0000 | 5 082,35 | 20 329,38 |
| 45 | AcE04B | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2 Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 | 10 599,71 | 31 799,13 |
| 46 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare | m3 | 3,0740 | 2 460,90 | 7 564,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|-----|---------|-----------|---------------------------------|
| | | (inelare+capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048 | | | | |
| 47 | pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KIJ-15-9 (0.4m3) | buc | 5,0000 | 1 430,00 | 7 150,00 |
| 48 | pret de piata | Capac KIIP-1-15-1 (0.274m3) cu capac din fonta uniplast DN 400 50 | buc | 1,0000 | 4 650,00 | 4 650,00 |
| 49 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 60,0000 | 16,99 | 1 019,64 |
| 50 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 50,0000 | 9,35 | 467,34 |
| 51 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 21,0000 | 1 685,72 | 35 400,15 |
| 52 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 12,0000 | 289,69 | 3 476,30 |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0096 | 13 059,38 | 125,37 |
| 54 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 12,0000 | 184,98 | 2 219,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 122 815,93 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 122 815,93 11 626,94 |
| | | 4.1.2. Fintina de drenaj(noua) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|---------|----------|----------|
| | | 4.1.2.1. reparatia fintinii de drenaj existente | | | | |
| 55 | RpAcH02C | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,0200 | ora | 10,0000 | 334,86 | 3 348,56 |
| 56 | RpAcH07A | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare , avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m(cur[tirea fintinelor de drenaj) | m3 | 8,0000 | 111,31 | 890,49 |
| 57 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton cu adincimea de 2-4 m (demontarea inelilor) | m3 | 0,8000 | 1 550,42 | 1 240,34 |
| 58 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 0,2400 | 1 190,83 | 285,80 |
| 59 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m(incarcarea) | 100 m3 | 0,2400 | 2 284,79 | 548,35 |
| 60 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 30,8000 | 34,24 | 1 054,65 |
| 61 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,0000 | 175,04 | 1 400,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|-----------|-----------|
| 62 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0800 | 1 268,00 | 101,44 |
| 63 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala | m3 | 68,0000 | 1 148,71 | 78 112,47 |
| 64 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 9,0000 | 33,80 | 304,24 |
| 65 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 20,5000 | 581,34 | 11 917,37 |
| 66 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300 | m | 8,0000 | 237,77 | 1 902,19 |
| 67 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 7,2000 | 45,88 | 330,36 |
| 68 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,5000 | 94,32 | 330,11 |
| 69 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 3,5000 | 34,24 | 119,85 |
| 70 | AcE04B | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2 Mat. marunte (cuie, sirna, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 | 10 599,70 | 21 199,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------|--|--------|---------|-----------|---------------------------------|--|
| 71 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (5inelare()2 noi si 3 vechi+1capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048 | m3 | 2,2740 | 2 460,88 | 5 596,03 | |
| 72 | pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KIQ-15-9 (0.4m3) | buc | 2,0000 | 1 430,00 | 2 860,00 | |
| 73 | pret de piata | Capac KIQP-1-15-1 (0.274m3) cu capac din fonta uniplast DN 400 50 | buc | 1,0000 | 4 650,00 | 4 650,00 | |
| 74 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 60,0000 | 16,99 | 1 019,64 | |
| 75 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 13,0000 | 1 685,72 | 21 914,38 | |
| 76 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 8,0000 | 107,46 | 859,70 | |
| 77 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0096 | 13 059,38 | 125,37 | |
| 78 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 20,0000 | 184,98 | 3 699,50 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163 810,56 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 163 810,56 27 778,73 | |
| | | 4.1.2.2. fintina de drenaj nr.2(noua) ✓ | | | | | |
| 79 | TsC03A3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere | 100 m3 | 0,2200 | 1 190,82 | 261,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|---------|----------|----------|
| | | interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I | | | | |
| 80 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0.99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m(incarcarea) | 100 m3 | 0,2400 | 2 284,79 | 548,35 |
| 81 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 30,8000 | 34,24 | 1 054,65 |
| 82 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,0000 | 175,04 | 875,19 |
| 83 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0500 | 1 268,00 | 63,40 |
| 84 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala(Galica la fundatia fintinii si drenagul in jurul ei) | m3 | 7,4000 | 1 148,71 | 8 500,47 |
| 85 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 9,0000 | 33,80 | 304,24 |
| 86 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (5inelarei+1capac) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048 | m3 | 2,2740 | 2 460,88 | 5 596,03 |
| 87 | pret de piata | Inel prefabricat pt.camine KIJ-15-9 (0.4m3) | buc | 5,0000 | 1 430,00 | 7 150,00 |
| 88 | pret de piata | Capac KIIP-1-15-1 (0.274m3) cu capac din | buc | 1,0000 | 4 650,00 | 4 650,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|-------|---------------------------------|
| | | fonta uniplast DN 400 50 | | | | |
| 89 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 60,0000 | 16,99 | 1 019,64 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 023,95 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 30 023,95 4 814,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 193 834,51 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 193 834,51 32 592,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 316 650,44 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 316 650,44 44 219,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 316 650,44 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 316 650,44 44 219,68 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|--|---------------------|
| | | Total | lei | | 1 551 513,05 |
| | | Asigurarea sociala | 24 % | | 27 624,77 |
| | | Total | | | 1 579 137,82 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | 110 539,64 |
| | | Total | | | 1 689 677,46 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | 67 587,10 |
| | | Total | | | 1 757 264,56 |
| | | TVA | 20 % | | 351 452,91 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | 2 108 717,47 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Groupe One SRL

Investitor
Consiliul Raional Dubasari

Fortuna Dorin
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Filipov Grigore
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Diriginte de santier Gr.Gusan

Responsabil Tehnic A.Chiriac



L.S.



L.S.



Antreprenor Groupe One
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
 drumurilor locale de interes
 raional in raionul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **2 496 832,85 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe uoteceleste an 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) | |
|---------|--------------|---|-------|-----------|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | I. L 423.1 Drum de acces spre s.Molovata Noua | | | | | |
| | | 1.1. Partea carosabila si 2 accese 45m2 | | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 25,22 | 11,50 | 290,03 | |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,898 | 13 043,00 | 11 712,614 | |
| 3 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 522,00 | 191,631 | 483 293,76 | |
| 4 | DG05A | Decaparea de imbracaminti rtutie la accese | m2 | 45,00 | 45,884 | 2 064,771 | |
| 5 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire(la accese) | m3 | 6,50 | 893,673 | 5 808,873 | |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm (5,0 cm rectificat), cu asternere mecanica (la accese) K-1.25=1,25 | m2 | 45,00 | 239,539 | 10 779,253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 513 949,301 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 513 949,301 14 012,615 |
| | | 1.2. Bordura 330 pe o parte | | | | |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 330,00 | 27,19 | 8 972,832 |
| 8 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 16,00 | 225,17 | 3 602,728 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 | 0,33 | 921,473 | 304,086 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea materialului decapat si a bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 55,56 | 13,832 | 768,50 |
| 11 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 9,90 | 893,673 | 8 847,36 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficarului) | m | 330,00 | 236,209 | 77 948,904 |
| 13 | TsI51C10 | Transportarea bordurei din mun. CHisinau cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2,5=2,50 | t | 29,70 | 149,357 | 4 435,913 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------|---|--------|--------|------------|-----------------------------------|--|
| 14 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal. pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime(zona adiacenta bordurei noi instalate) | m2 | 115,00 | 9,347 | 1 074,871 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 105 955,194 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 105 955,194 31 708,255 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 619 904,495 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 619 904,495 45 720,87 | |
| | | 2. 1. L423 Dubasari - Cocieri- Roghi | | | | | |
| | | 2.1. S.Corjova | | | | | |
| 15 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm. adincimea stratului de: 5 cm la acces | m2 | 37,00 | 36,953 | 1 367,278 | |
| 16 | DG05A | Decaparea de imbracaminti rtutiere la acces | m2 | 37,00 | 45,884 | 1 697,701 | |
| 17 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 200,00 | 27,19 | 5 438,08 | |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(la acces) | 100 m3 | 0,0864 | 921,47 | 79,615 | |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 10,62 | 17,256 | 183,259 | |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta II=15cm (la acces) | m3 | 5,55 | 609,22 | 3 381,173 | |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederca aplicarii unui strat de beton asfaltic (la acces) | t | 0,0296 | 13 043,007 | 386,073 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|-----------|-------------|
| 22 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (la acces) | m2 | 37,00 | 219,561 | 8 123,775 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila) | t | 0,355 | 13 043,00 | 4 630,265 |
| 24 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (partea carosabila) | 100m2 | 10,10 | 11,50 | 116,15 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (partea carosabila) | m2 | 1 010,00 | 191,631 | 193 547,461 |
| 26 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sub bordure) | 100 m3 | 0,09 | 1 757,889 | 158,21 |
| 27 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sub bordure) | 100 m3 | 0,09 | 921,478 | 82,933 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 11,00 | 17,256 | 189,817 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm sub borduri (sub bordure) | m3 | 6,00 | 609,22 | 3 655,322 |
| 30 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficarului) | m | 200,00 | 236,209 | 47 241,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|----------|---|--------|--------|-----------|-----------------------------------|--|
| 31 | TsI51C10 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2,5=2,50 | t | 18,00 | 149,357 | 2 688,432 | |
| 32 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate) | m2 | 200,00 | 9,347 | 1 869,34 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 274 836,644 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 274 836,644 24 592,511 | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 274 836,644 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 274 836,644 24 592,511 | |
| | | 3. 1. L423 Dubasari - Cocieri- Roghi | | | | | |
| | | 3.1. s.Cocieri | | | | | |
| 33 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 500 mm, adincimea stratului de: 5 cm (linga bordura si acces) | m2 | 300,00 | 36,953 | 11 086,039 | |
| 34 | DG05A | Decaparea de imbracaminti rtutiere (linga bordura si acces) | m2 | 300,00 | 45,884 | 13 765,14 | |
| 35 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (linga bordura si acces) | 100 m3 | 0,75 | 1 757,887 | 1 318,415 | |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (linga bordura si acces) | 100 m3 | 0,75 | 921,472 | 691,104 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|----------|-----------|-------------|
| 37 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km ((linga bordura si acces)) | t | 92,25 | 17,256 | 1 591,872 |
| 38 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 107,00 | 360,284 | 38 550,336 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=15cm (linga bordura si acces) | m3 | 45,00 | 609,22 | 27 414,914 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (linga bordura si acces) | t | 0,24 | 13 043,00 | 3 130,32 |
| 41 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (linga bordura si acces) | m2 | 300,00 | 219,562 | 65 868,45 |
| 42 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 22,00 | 11,50 | 253,00 |
| 43 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (partea carosabila) | t | 0,77 | 13 043,00 | 10 043,11 |
| 44 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=3cm(selectiv) | t | 155,10 | 2 031,254 | 315 047,562 |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica (partea carosabila) | m2 | 2 200,00 | 191,631 | 421 588,53 |
| 46 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 411,00 | 27,19 | 11 175,254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 47 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (sub bordure) | 100 m3 | 0,2306 | 1 757,888 | 405,369 |
| 48 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sub bordure) | 100 m3 | 0,2306 | 921,474 | 212,492 |
| 49 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 34,11 | 17,256 | 588,604 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm sub borduri | m3 | 9,32 | 609,22 | 5 677,933 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2, pe fundatie de beton 30x15 cm (cu bordura beneficiarului*) | m | 411,00 | 236,209 | 97 081,817 |
| 52 | TsI51C10 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 75 km K=2.5=2.50 | t | 35,19 | 149,357 | 5 255,884 |
| 53 | TsH05A | Asternerca uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate) | m2 | 205,50 | 9,347 | 1 920,747 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 032 666,892 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 032 666,892 71 868,799 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 032 666,892 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 1 032 666,892 71 868,799 |
| | | Total | Lei | | | 1 927 408,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------------------|---|---|---------------------|
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | | | 34 123,73 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 1 961 531,76 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | | 137 307,22 |
| | | Beneficiu de deviz | 4 % | | | 83 953,56 |
| | | Mat beneficiarului | -102098,5 Lei | | | -102 098,50 |
| | | Total | | | | 2 080 694,04 |
| | | TVA | 20 % | | | 416 138,81 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 2 496 832,85 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Groupe One

(denumirea)

Groupe One SRL *Adrian Grator / D. Fortuica*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Diriginte de santier: Gr. Cusan



Investitor
Consiliul Raional Dubasari

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Resnponsabil Tehnic A.Chiriac

