

**Institutia de educatie timpurie**  
**nr. 158, str. N. Costin, 59/2,**  
**DETS Buiucani**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatia acoperisului la IET 158, DETS Buiucani**

Valoarea de deviz 80 668 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Reparatia capitala</b><br><b>acoperisului</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   | 150,0000                              | 43,19<br>39,18                        | 6 478,35<br>5 877,24   |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   | 80,0000                               | 20,22<br>17,54                        | 1 617,25<br>1 403,52   |
| 3      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   | 80,0000                               | 44,63<br>14,62                        | 3 570,36<br>1 169,60   |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Primer                           | m2   | 150,0000                              | 13,23<br>2,34                         | 1 985,14<br>350,88     |
| 5      | RpCI34A                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat)  | m2   | 150,0000                              | 143,64<br>51,46                       | 21 546,39<br>7 719,36  |
| 6      | RpCI34A                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat)  | m2   | 150,0000                              | 135,56<br>51,46                       | 20 334,36<br>7 719,36  |

| 1 | 2        | 3  | 4    | 5       | 6              | 7                              |
|---|----------|--|------|---------|----------------|--------------------------------|
|   |          | <i>Total</i>   | lei  |         |                | 55 531,85                      |
|   |          | <b>Total Reparatia capitala<br/>acoperisului<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                | <b>55 531,85<br/>24 239,96</b> |
|   |          | <b>1.2. Lucrari diverse</b>  |      |         |                |                                |
| 7 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t    | 17,0000 | 49,61<br>31,58 | 843,42<br>536,85               |
| 8 | TsH92B   | Incarcarea in auto: material demontat  | t    | 17,0000 | 64,91<br>64,91 | 1 103,52<br>1 103,52           |
| 9 | TsI50C5  | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t    | 17,0000 | 112,50<br>0,00 | 1 912,50<br>0,00               |
|   |          | <i>Total</i>   | lei  |         |                | 3 859,44                       |
|   |          | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                | <b>3 859,44<br/>1 640,37</b>   |
|   |          | <i>Total</i>   | lei  |         |                | 59 391,29                      |
|   |          | <i>Fond social</i>   | 24 % |         |                | 6 211,28                       |
|   |          | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1 %  |         |                | 293,63                         |
|   |          | <i>Total</i>   |      |         |                | 65 896,20                      |
|   |          | <i>Chelutieli de regie</i>   | 1 %  |         |                | 658,96                         |
|   |          | <i>Total</i>   |      |         |                | 66 555,16                      |
|   |          | <i>Bneficiu de deviz</i>   | 1 %  |         |                | 665,55                         |
|   |          | <i>Total</i>   |      |         |                | 67 220,71                      |
|   |          | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                | <b>67 220,71<br/>25 880,33</b> |

|  |  |  |      |  |  |                          |
|--|--|--|------|--|--|--------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 67 223                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 13 445                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>80 668<br/>25 881</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatia acoperisului la IET 158, DETS Buiucani**

**Valoarea de deviz 80 668 lei**

Intocmit in preuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                       |      |          |       |               |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 32,0000  | 58,48 | 1 871,36      |
| 2.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 225,0000 | 58,48 | 13 158,00     |
| 3.                    | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 70,5000  | 58,48 | 4 122,84      |
| 4.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 28,0500  | 58,48 | 1 640,36      |
| 5.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,0000  | 58,48 | 5 087,76      |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>25 881</b> |

**Materiale:**

|                                      |                 |   |    |          |        |               |
|--------------------------------------|-----------------|---|----|----------|--------|---------------|
| 1.                                   | 1120206201035   | Gaz metan in butelii                              | kg | 94,9500  | 25,00  | 2 373,75      |
| 2.                                   | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,2400   | 300,00 | 672,00        |
| 3.                                   | 2413317346000.1 | Praimer sau analog                                | kg | 45,0000  | 36,25  | 1 631,25      |
| 4.                                   | 26511221004022  | Ciment M-400                                      | kg | 693,6000 | 2,40   | 1 664,64      |
| 5.                                   | 2664102102018.1 | Mortar ciment M-100 (inclus in ciment, nisip)     | m3 | 1,6000   | 0,00   | 0,00          |
| 6.                                   | 2682132600470.1 | Membrane bituminoase Uniflex EKP                  | m2 | 181,9875 | 66,58  | 12 116,73     |
| 7.                                   | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EPP                  | m2 | 181,9875 | 59,92  | 10 904,69     |
| <b>Total materiale de construcii</b> |                 |   |    |          |        | <b>29 364</b> |

**Utilaje de construcii:**

|                                    |               |   |      |         |        |              |
|------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                 | 2921140007681 | Arzator cu flacara                      | h-ut | 3,0000  | 15,00  | 45,00        |
| 2.                                 | 2922140006702 | Macara de fereastră                     | h-ut | 15,0000 | 66,79  | 1 001,85     |
| 3.                                 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,7950 | 66,79  | 1 188,53     |
| 4.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                       | h-ut | 6,3750  | 300,00 | 1 912,50     |
| <b>Total utilaje de construcii</b> |               |   |      |         |        | <b>4 148</b> |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Total | lei  | 67 223 |
| TVA   | 20 % | 13 445 |

**Total deviz:**

**80 668**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Institutia de educatie timpurie nr. 158,  
str. N. Costin, 59/2, DETS Buiucani

Investitor Directia educatie, tineret si  
sport sectorul Buiucani

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatia capitala acoperisului</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2   |  |                      | 43,19<br>39,18         |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,4700                                 | 58,48                | 27,49                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000                                 | 58,48                | 11,70                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600                                 | 66,79                | 4,01                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 6 478,35               |
| 2      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |  |                      | 20,22<br>17,54         |
|        | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,1500                                 | 58,48                | 8,77                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 58,48                | 8,77                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400                                 | 66,79                | 2,67                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 1 617,25               |
| 3      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |  |                      | 44,63<br>14,62         |
|        | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,2500                                 | 58,48                | 14,62                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm   | m3   | 0,0280                                 | 300,00               | 8,40                   |
|        | 26511221004022              | Ciment M-400  | kg   | 8,6700                                 | 2,40                 | 20,81                  |
|        | 2664102102018.1             | Mortar ciment M-100 (inclus in ciment, nisip)   | m3   | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0120                                 | 66,79                | 0,80                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 3 570,36               |
| 4      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer                          | m2   |  |                      | 13,23<br>2,34          |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400                                 | 58,48                | 2,34                   |
|        | 2413317346000.1             | Praimer sau analog  | kg   | 0,3000                                 | 36,25                | 10,88                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0003                                 | 66,79                | 0,02                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 1 985,14               |
| 5      | RpCI34A                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat)  | m2   |  |                      | 143,64<br>51,46        |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug   | h-om | 0,7300                                 | 58,48                | 42,69                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500                                 | 58,48                | 8,77                   |
|        | 2682132600470.1             | Membrane bituminoase Uniflex EKP  | m2   | 1,1500                                 | 66,58                | 80,78                  |
|        | 1120206201035               | Gaz metan in butelii  | kg   | 0,3000                                 | 25,00                | 7,91                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0500                                 | 66,79                | 3,34                   |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara  | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |  |                      | 21 546,39              |

| 1 | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|---|-----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| 6 | RpCI34A         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) | m2   |        |        | 135,56<br>-----<br>51,46 |
|   | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,7300 | 58,48  | 42,69                    |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 58,48  | 8,77                     |
|   | 2682132600470.2 | Membrane bituminoase Uniflex EPP   | m2   | 1,1500 | 59,92  | 72,70                    |
|   | 1120206201035   | Gaz metan in butelii   | kg   | 0,3000 | 25,00  | 7,91                     |
|   | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0500 | 66,79  | 3,34                     |
|   | 2921140007681   | Arzator cu flacara   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15                     |
|   |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 20 334,36                |
|   |                 | <b>1.2. Lucrari diverse</b>  |      |        |        |                          |
| 7 | TrB22C2B        | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m   | t    |        |        | 49,61<br>-----<br>31,58  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5400 | 58,48  | 31,58                    |
|   | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,2700 | 66,79  | 18,03                    |
|   |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 843,42                   |
| 8 | TsH92B          | Incarcarea in auto: material demontat  | t    |        |        | 64,91<br>-----<br>64,91  |
|   | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 1,1100 | 58,48  | 64,91                    |
|   |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 103,52                 |
| 9 | TsI50C5         | Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km   | t    |        |        | 112,50<br>-----<br>0,00  |
|   | 3410540000006   | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,3750 | 300,00 | 112,50                   |
|   |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |        | 1 912,50                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.