

**Lucrari de reparatie capitala a
sediului IM CSMC
mun.Chisinau bul.Negruzzi 3/2**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a sediului IM CSMC**

Valoarea de deviz 3 287 284,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie etajul 1				
		1.1. Sala festiva				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	71,53	40,27 37,53	2 880,58 2 684,18
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	71,53	227,74 75,05	16 290,21 5 368,36
3	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	71,53	49,57 25,63	3 546,02 1 833,10
Total Tavane						22 716,81
Incluziv salariu						9 885,64
		1.1.2. Pereti				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,33	10,62 4,39	895,56 370,48
5	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,33	13,53 5,13	1 141,36 432,23
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,33	56,95 44,66	4 802,96 3 766,53
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	84,33	12,66	1 067,88

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	617,46
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,33	2,44 1,10	205,83 92,62
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,33	24,38 16,47	2 056,12 1 389,29
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,33	12,03 7,32	1 014,73 617,46
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,33	2,44 1,10	205,83 92,62
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	84,33	31,35 20,14	2 643,57 1 698,03
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	33,00	18,00 9,52	594,08 314,11
Total Pereti						14 667,93
Incluziv salariu						9 402,92
1.1.3. Pardosele						
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,51	12,09 5,49	659,19 299,34
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,51	17,66 8,42	962,63 458,99
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	54,51	13,53 5,13	737,76 279,39
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,51	51,61 21,97	2 813,17 1 197,37
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	54,51	238,49 95,55	13 000,12 5 208,55

1	2	3	4	5	6	7
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,02	35,07 10,98	1 263,30 395,61
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,79	57,39 3,66	963,59 61,47
23	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,79	120,34 49,79	2 020,54 835,97
Total Pardosele						22 420,30
Incluziv salariu						8 736,67
Total Sala festiva						59 805,03
Incluziv salariu						28 025,23
		1.2. Birou sef gospodarie				
		1.2.1. Tavane				
24	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	14,09	14,29 8,05	201,30 113,48
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,09	227,74 75,05	3 208,85 1 057,46
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,09	49,57 25,63	698,47 361,08
Total Tavane						4 108,62
Incluziv salariu						1 532,03
		1.2.2. Pereti				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,94	10,62 4,39	402,91 166,68
28	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,94	13,53 5,13	513,50 194,46
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,94	56,95 44,66	2 160,85 1 694,56
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	37,94	12,66	480,44

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,32	277,80
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,94	2,44	92,60
					1,10	41,67
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,94	24,38	925,04
					16,47	625,04
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,94	12,03	456,52
					7,32	277,80
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,94	2,44	92,60
					1,10	41,67
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	37,94	31,35	1 189,34
					20,14	763,94
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93	35,93
					8,05	8,05
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,00	18,00	180,02
					9,52	95,19
Total Pereti						6 533,85
Incluziv salariu						4 190,88
1.2.3. Pardosele						
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,09	12,09	170,39
					5,49	77,38
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,09	17,66	248,82
					8,42	118,64
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,09	13,53	190,70
					5,13	72,22
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,09	51,61	727,17
					21,97	309,50
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	14,09	238,49	3 360,33
					95,55	1 346,33

1	2	3	4	5	6	7
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,84	35,07 10,98	520,47 162,99
Total Pardosele						5 217,88
Incluziv salariu						2 087,05
Total Birou sef gospodarie						15 860,35
Incluziv salariu						7 809,96
		1.3. Birou echipament electric 1.3.1. Tavane				
45	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	9,52	14,29 8,05	136,01 76,68
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,52	227,74 75,05	2 168,08 714,48
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,52	49,56 25,63	471,77 243,97
Total Tavane						2 775,86
Incluziv salariu						1 035,13
		1.3.2. Pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,58	10,62 4,39	494,67 204,64
49	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,58	13,53 5,13	630,43 238,74
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,58	56,95 44,66	2 652,93 2 080,46
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,58	12,66 7,32	589,85 341,06
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,58	2,44 1,10	113,69 51,16
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	46,58	24,38	1 135,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,47	767,38
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,58	12,03 7,32	560,49 341,06
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,58	2,44 1,10	113,69 51,16
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	46,58	31,35 20,14	1 460,19 937,91
58	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
59	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	12,00	18,00 9,52	216,03 114,22
Total Pereti						8 007,69
Incluziv salariu						5 139,87
1.3.3. Pardosele						
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,52	12,09 5,49	115,13 52,28
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,52	17,66 8,42	168,12 80,16
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,52	13,53 5,13	128,85 48,79
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,52	51,61 21,97	491,30 209,12
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	9,52	238,49 95,55	2 270,43 909,66
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,00	35,07 10,98	420,87 131,80
Total Pardosele						3 594,69
Incluziv salariu						1 431,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Usi				
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,95	15,38 15,38	29,98 29,98
67	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 117,96 31,12	2 180,02 60,68
Total Usi						2 210,00
Incluziv salariu						90,66
Total Birou echipament electric						16 588,25
Incluziv salariu						7 697,46
		1.4. Birou echipament electric				
		1.4.1. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,41	227,74 75,05	3 053,99 1 006,43
69	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,41	49,56 25,63	664,61 343,66
Total Tavane						3 718,60
Incluziv salariu						1 350,09
		1.4.2. Pereti				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,38	10,62 4,39	566,88 234,51
71	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,38	13,53 5,13	722,47 273,59
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,38	56,95 44,66	3 040,22 2 384,18
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,38	12,66 7,32	675,96 390,85

1	2	3	4	5	6	7
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,38	2,44 1,10	130,29 58,63
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,38	24,38 16,47	1 301,50 879,41
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,38	12,03 7,32	642,31 390,85
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,38	2,44 1,10	130,29 58,63
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	53,38	31,35 20,14	1 673,35 1 074,83
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,00	18,00 9,52	234,03 123,74
Total Pereti						9 157,32
Incluziv salariu						5 881,29
1.4.3. Pardosele						
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,41	12,09 5,49	162,17 73,64
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,41	17,66 8,42	236,82 112,92
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,41	13,53 5,13	181,50 68,73
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,41	51,61 21,97	692,06 294,56
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	13,41	238,49 95,55	3 198,16 1 281,35
87	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,80	35,07 10,98	484,00 151,57

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						4 954,70
Incluziv salariu						1 982,77
1.4.4. Usi						
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,95	15,38 <hr/> 15,38	29,98 <hr/> 29,98
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 117,96 <hr/> 31,12	2 180,02 <hr/> 60,68
Total Usi						2 210,00
Incluziv salariu						90,66
Total Birou echipament electric						20 040,62
Incluziv salariu						9 304,82
1.5. Coridor 1						
1.5.1. Tavane						
90	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,23	40,27 <hr/> 37,53	573,06 <hr/> 533,98
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,23	227,74 <hr/> 75,05	3 240,73 <hr/> 1 067,97
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,23	49,58 <hr/> 25,63	705,48 <hr/> 364,67
Total Tavane						4 519,27
Incluziv salariu						1 966,62
1.5.2. Pereti						
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,94	10,62 <hr/> 4,39	264,86 <hr/> 109,57
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 <hr/> 4,03	4,09 <hr/> 4,03
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,94	13,53 <hr/> 5,13	337,55 <hr/> 127,83
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	24,94	56,95 <hr/> 44,66	1 420,44 <hr/> 1 113,93

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,38	12,66 7,32	675,96 390,85
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,94	2,44 1,10	60,87 27,39
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,94	24,38 16,47	608,08 410,87
100	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,94	12,03 7,32	300,10 182,61
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,94	2,44 1,10	60,87 27,39
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	24,94	31,35 20,14	781,82 502,18
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
104	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,00	18,00 9,52	396,05 209,41
Total Pereti						4 946,62
Incluziv salariu						3 114,11
1.5.3. Pardosele						
105	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,23	12,09 5,49	172,08 78,14
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,23	29,79 14,28	423,92 203,17
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,23	13,53 5,13	192,60 72,93
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,23	51,61 21,97	734,40 312,58
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	14,23	238,49	3 393,72

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)			95,55	1 359,71
110	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,72	35,07 10,98	551,33 172,65
Total Pardosele						5 468,05
Incluziv salariu						2 199,19
1.5.4. Usi						
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,95	15,38 15,38	29,98 29,98
112	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 117,96 31,12	2 180,02 60,68
Total Usi						2 210,00
Incluziv salariu						90,66
Total Coridor 1						17 143,94
Incluziv salariu						7 370,58
1.6. Sala sterilizare						
1.6.1. Tavane						
113	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,31	227,74 75,05	2 803,47 923,87
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,31	49,57 25,63	610,21 315,47
Total Tavane						3 413,68
Incluziv salariu						1 239,34
Total Sala sterilizare						3 413,68
Incluziv salariu						1 239,34
1.7. Coridor 2						
1.7.1. Tavane						
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,44	227,74 75,05	6 249,17 2 059,39
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	27,44	49,57	1 360,18

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime			25,63	703,20
Total Tavane						7 609,35
Incluziv salariu						2 762,59
1.7.2. Pereti						
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,22	10,62 4,39	841,29 348,03
118	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,22	13,53 5,13	1 072,20 406,03
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,22	56,95 44,66	4 511,92 3 538,30
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,22	12,66 7,32	1 003,18 580,05
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,22	2,44 1,10	193,36 87,01
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,22	24,38 16,47	1 931,53 1 305,11
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,22	12,03 7,32	953,24 580,05
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,22	2,44 1,10	193,36 87,01
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	79,22	31,35 20,14	2 483,38 1 595,13
127	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
128	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	40,00	18,00 9,52	720,09 380,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						13 943,56
Incluziv salariu						8 919,54
1.7.3. Pardosele						
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,44	12,09 5,49	331,83 150,69
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,44	29,79 14,28	817,46 391,79
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,44	13,53 5,13	371,38 140,64
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,44	51,61 21,97	1 416,14 602,75
133	CG17D1	Pardosele din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	27,44	238,49 95,55	6 544,18 2 621,95
134	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	42,00	35,07 10,98	1 473,03 461,29
Total Pardosele						10 954,03
Incluziv salariu						4 369,10
1.7.4. Usi						
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	8,47	15,38 15,38	130,24 130,24
136	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,47	1 117,96 31,12	9 469,12 263,57
Total Usi						9 599,35
Incluziv salariu						393,81
Total Coridor 2						42 106,29
Incluziv salariu						16 445,04
1.8. Hol						
1.8.1. Tavane						
137	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	70,74	40,27 37,53	2 848,77 2 654,54

1	2	3	4	5	6	7
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,41	10,62 4,39	131,79 54,52
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,41	13,53 5,13	167,96 63,61
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,41	68,31 56,01	847,72 695,13
141	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,41	68,32 56,75	847,89 704,21
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,41	24,38 16,47	302,58 204,45
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,41	2,44 1,10	30,29 13,63
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,41	12,03 7,32	149,33 90,87
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,41	2,44 1,10	30,29 13,63
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	12,41	31,35 20,14	389,03 249,88
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,44	227,74 75,05	6 249,17 2 059,39
148	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	70,74	49,57 25,63	3 506,72 1 812,85
Total Tavane						15 501,54
Incluziv salariu						8 616,69
1.8.2. Pereti						
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,46	10,62 4,39	854,46 353,48

1	2	3	4	5	6	7
150	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,46	13,53 5,13	1 088,98 412,39
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,46	56,95 44,66	4 582,54 3 593,68
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,46	12,66 7,32	1 018,88 589,13
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,46	2,44 1,10	196,39 88,37
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	80,46	24,38 16,47	1 961,76 1 325,54
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,46	12,03 7,32	968,16 589,13
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,46	2,44 1,10	196,39 88,37
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	80,46	31,35 20,14	2 522,25 1 620,10
159	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
160	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	13,07 9,52	209,08 152,30
Total Pereti						13 638,90
Incluziv salariu						8 824,56
1.8.3. Pardosele						
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,15	12,09 5,49	1 005,53 456,62
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,15	29,79 14,28	2 477,11 1 187,21

1	2	3	4	5	6	7
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,15	13,53 5,13	1 125,38 426,18
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,15	51,61 21,97	4 291,24 1 826,47
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	83,15	238,49 95,55	19 830,49 7 945,16
166	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	56,00	35,07 10,98	1 964,04 615,05
Total Pardosele						30 693,80
Incluziv salariu						12 456,68
1.8.4. Usi						
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,21	15,38 15,38	249,25 249,25
168	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi la intrare profil ALUTECH)	m2	16,21	2 707,96 31,12	43 896,02 504,43
Total Usi						44 145,27
Incluziv salariu						753,68
Total Hol						103 979,51
Incluziv salariu						30 651,62
1.9. Viceu						
1.9.1. Tavane						
169	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,92	166,98 86,03	1 990,38 1 025,52
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	12,66 7,32	50,65 29,29
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,92	2,44 1,10	29,09 13,09

1	2	3	4	5	6	7
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	24,38 16,47	290,63 196,38
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	12,03 7,32	143,43 87,28
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,44 1,10	29,09 13,09
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	11,92	31,35 20,14	373,67 240,02
176	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,92	49,56 25,63	590,74 305,47
Total Tavane						3 497,69
Incluziv salariu						1 910,13
1.9.2. Pereti						
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,70	10,62 4,39	421,60 174,41
178	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,70	58,80 29,29	2 334,36 1 162,73
179	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,67	239,94 16,47	160,76 11,04
180	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
181	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	17 648,98 5 356,86	476,52 144,64
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,53 5,13	537,32 203,48
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70	82,17 51,25	3 262,35 2 034,78
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	39,70	2,44	96,90

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,10	43,60
185	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,70	193,65 82,37	7 687,97 3 270,19
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
187	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	27,00	23,64 19,04	638,19 514,00
Total Pereti						15 655,99
Incluziv salariu						7 570,96
1.9.3. Pardosele						
188	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,92	12,09 5,49	144,15 65,46
189	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,92	29,79 14,28	355,11 170,19
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,92	13,53 5,13	161,33 61,09
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,92	51,61 21,97	615,16 261,83
192	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,92	64,20 13,91	765,29 165,83
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	11,92	238,49 95,55	2 842,81 1 138,98
194	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,00	35,07 10,98	455,94 142,78
Total Pardosele						5 339,78
Incluziv salariu						2 006,17
1.9.4. Usi						

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,84	15,38 15,38	59,04 59,04
196	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,84	1 117,96 31,12	4 292,96 119,50
Total Usi						4 352,01
Incluziv salariu						178,54
Total Viceu						28 845,47
Incluziv salariu						11 665,80
		1.10. Vestiar				
		1.10.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,34	227,74 75,05	3 265,78 1 076,22
198	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,34	49,58 25,63	710,92 367,49
Total Tavane						3 976,70
Incluziv salariu						1 443,72
		1.10.2. Pereti				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,49	10,62 4,39	398,13 164,70
200	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,49	13,53 5,13	507,41 192,15
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,49	56,95 44,66	2 135,22 1 674,46
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,49	12,66 7,32	474,74 274,50
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,44 1,10	91,51 41,18

1	2	3	4	5	6	7
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	37,49	24,38 16,47	914,07 617,63
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,49	12,03 7,32	451,11 274,50
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,44 1,10	91,51 41,18
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	37,49	31,35 20,14	1 175,23 754,88
209	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
210	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,00	18,00 9,52	360,05 190,37
Total Pereti						6 638,99
Incluziv salariu						4 237,63
1.10.3. Pardosele						
211	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,87	12,09 5,49	216,10 98,13
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,87	17,66 8,42	315,58 150,47
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	17,87	13,53 5,13	241,86 91,59
214	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,87	51,61 21,97	922,23 392,53
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	17,87	238,49 95,55	4 261,83 1 707,52
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,00	35,07 10,98	631,30 197,69
Total Pardosele						6 588,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 637,94
Total Vestiar						17 204,60
Incluziv salariu						8 319,28
1.11. Diverse						
217	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	185,00	28,92 28,92	5 350,55 5 350,55
218	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	185,00	40,64 40,64	7 517,86 7 517,86
219	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	185,00	115,04 0,00	21 281,75 0,00
Total Diverse						34 150,17
Incluziv salariu						12 868,42
Total			lei		359 137,91	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		31 814,45	
Transportarea materialelor			3,00 %		5 853,34	
Total			100,00 +		396 805,69	
Cheltuieli de regie			3,50 %		13 888,20	
Total			100,00 +		410 693,89	
Beneficiu de deviz			3,00 %		12 320,82	
Total			100,00 +		423 014,71	
TVA			20,00 %		84 602,94	
Total Lucrari de reparatie etajul 1						507 617,65
Incluziv salariu						141 397,54
2. Lucrari de reparatie etajul 2						
2.1. Pereti						
220	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,12	17 651,54 5 356,77	2 118,18 642,81
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,00	13,53 5,13	324,83 123,01
222	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,00	82,17 51,25	1 972,20 1 230,10
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70	2,44	96,90

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	43,60
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	12,03 7,32	288,79 175,73
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,00	56,95 44,66	1 366,90 1 071,94
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	24,00	24,38 16,47	585,16 395,39
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,00	2,44 1,10	58,58 26,36
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	24,00	31,35 20,14	752,35 483,25
Total Pereti						7 563,89
Incluziv salariu						4 192,19
2.2. Usi						
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,17	15,38 15,38	79,50 79,50
230	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,17	1 117,96 31,12	5 779,85 160,88
Total Usi						5 859,34
Incluziv salariu						240,38
Total			lei		13 423,24	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		997,33	
Transportarea materialelor			3,00 %		267,44	
Total			100,00 +		14 688,00	
Cheltuieli de regie			3,50 %		514,08	
Total			100,00 +		15 202,08	
Beneficiu de deviz			3,00 %		456,06	
Total			100,00 +		15 658,15	

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %		3 131,63	
Total Lucrari de reparatie etajul 2						18 789,78
Incluziv salariu						4 432,57
		3. Lucrari de reparatie etajul 3				
		Coridor				
		3.1. Tavane				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	83,69	227,74 75,05	19 059,52 6 280,98
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	83,69	49,57 25,63	4 148,61 2 144,72
Total Tavane						23 208,13
Incluziv salariu						8 425,70
		3.2. Pereti				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	142,85	10,62 4,39	1 517,02 627,57
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,85	13,53 5,13	1 933,39 732,16
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,85	56,95 44,66	8 135,92 6 380,28
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	142,85	12,66 7,32	1 808,93 1 045,95
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,85	2,44 1,10	348,67 156,89
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	142,85	24,38 16,47	3 482,94 2 353,38
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,85	12,03 7,32	1 718,89 1 045,95
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,85	2,44 1,10	348,67 156,89
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex	m2	142,85	31,35 20,14	4 478,05 2 876,36

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila,Germana)				
242	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	36,00	13,07 9,52	470,42 342,67
243	CG06B	Lambriuri la perteti ,din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	35,00	116,50 42,10	4 077,61 1 473,55
Total Pereti						28 320,51
Incluziv salariu						17 191,65
3.3. Pardosele						
244	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,69	12,09 5,49	1 012,06 459,58
245	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,69	29,79 14,28	2 493,19 1 194,92
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,69	13,53 5,13	1 132,69 428,94
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,69	51,61 21,97	4 319,11 1 838,33
248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	83,69	238,49 95,55	19 959,28 7 996,76
249	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	39,00	35,07 10,98	1 367,81 428,34
Total Pardosele						30 284,15
Incluziv salariu						12 346,87
3.4. Usi						
250	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	31,62	15,38 15,38	486,20 486,20
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,62	1 117,96 31,12	35 349,88 983,97
Total Usi						35 836,07

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 470,16
		3.5. Cabinet 21				
		3.5.1. Tavane				
252	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,91	40,27 37,53	560,17 521,97
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,91	227,74 75,05	3 167,86 1 043,95
Total Tavane						3 728,03
Incluziv salariu						1 565,93
		3.5.2. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,16	10,62 4,39	660,12 273,08
255	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,16	13,53 5,13	841,30 318,59
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,16	56,95 44,66	3 540,28 2 776,33
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,16	12,66 7,32	787,14 455,14
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,16	2,44 1,10	151,72 68,27
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	62,16	24,38 16,47	1 515,57 1 024,05
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,16	12,03 7,32	747,96 455,14
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,16	2,44 1,10	151,72 68,27
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	62,16	31,35 20,14	1 948,59 1 251,62

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
265	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	14,00	13,07 9,52	182,94 133,26
Total Pereti					10 567,36	
Incluziv salariu					6 835,83	
3.5.3. Pardosele						
266	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,43	12,09 5,49	174,50 79,24
267	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,43	20,70 9,88	298,71 142,64
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,43	13,53 5,13	195,30 73,96
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,43	51,61 21,97	744,72 316,97
270	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	14,43	238,49 95,55	3 441,42 1 378,82
271	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	17,00	35,07 10,98	596,23 186,71
Total Pardosele					5 450,87	
Incluziv salariu					2 178,34	
Total Cabinet 21					19 746,26	
Incluziv salariu					10 580,10	
3.6. Cabinet 22						
3.6.1. Tavane						
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,24	227,74 75,05	2 787,53 918,62
Total Tavane					2 787,53	
Incluziv salariu					918,62	
3.6.2. Pereti						
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,63	10,62	431,48

1	2	3	4	5	6	7
					4,39	178,50
274	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,63	58,80 29,29	2 389,05 1 189,97
275	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,63	13,53 5,13	549,90 208,25
277	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,63	82,17 51,25	3 338,77 2 082,45
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,63	2,44 1,10	99,17 44,62
279	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,63	193,65 82,37	7 868,07 3 346,79
280	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
281	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,00	23,64 19,04	283,64 228,45
Total Pereti						15 000,10
Incluziv salariu						7 291,11
3.6.3. Pardosele						
282	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,72	12,09 5,49	153,82 69,85
283	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,72	20,70 9,88	263,31 125,73
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,72	13,53 5,13	172,16 65,20
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	12,72	51,61	656,45

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			21,97	279,41
286	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	12,72	238,49 95,55	3 033,60 1 215,42
287	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,00	35,07 10,98	561,15 175,73
Total Pardosele						4 840,50
Incluziv salariu						1 931,34
Total Cabinet 22						22 628,12
Incluziv salariu						10 141,07
3.7. Cabinet 23						
3.7.1. Tavane						
288	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,23	40,27 37,53	1 056,30 984,29
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,23	227,74 75,05	5 973,61 1 968,57
Total Tavane						7 029,91
Incluziv salariu						2 952,86
3.7.2. Pereti						
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,60	10,62 4,39	590,46 244,26
291	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,60	13,53 5,13	752,51 284,97
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,60	56,95 44,66	3 166,66 2 483,33
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,60	12,66 7,32	704,07 407,10
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,60	2,44	135,71

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	61,07
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,60	24,38 16,47	1 355,63 915,98
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,60	12,03 7,32	669,02 407,10
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,60	2,44 1,10	135,71 61,07
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	55,60	31,35 20,14	1 742,94 1 119,53
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,00	13,07 9,52	248,28 180,85
301	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						9 541,01
Incluziv salariu						6 177,35
3.7.3. Pardosele						
302	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,19	12,09 5,49	328,81 149,31
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,19	17,66 8,42	480,16 228,95
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,19	13,53 5,13	368,00 139,36
305	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,19	51,61 21,97	1 403,24 597,26
306	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	27,19	238,49 95,55	6 484,56 2 598,06
307	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,00	35,07 10,98	771,59 241,63
Total Pardosele						9 836,36

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 954,56
3.7.4. Usi						
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,22	15,38 <hr/> 15,38	34,14 <hr/> 34,14
309	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,22	1 117,96 <hr/> 31,12	2 481,87 <hr/> 69,08
Total Usi						2 516,01
Incluziv salariu						103,22
Total Cabinet 23						28 923,28
Incluziv salariu						13 187,99
3.8. Cabinet 24						
3.8.1. Tavane						
310	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,04	40,27 <hr/> 37,53	1 129,20 <hr/> 1 052,21
311	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,04	227,74 <hr/> 75,05	6 385,82 <hr/> 2 104,42
Total Tavane						7 515,01
Incluziv salariu						3 156,62
3.8.2. Pereti						
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,95	10,62 <hr/> 4,39	541,07 <hr/> 223,83
313	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC,	m2	50,95	28,71 <hr/> 14,28	1 462,53 <hr/> 727,46
314	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 <hr/> 4,03	4,09 <hr/> 4,03
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,95	13,53 <hr/> 5,13	689,58 <hr/> 261,14
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,95	56,95 <hr/> 44,66	2 901,82 <hr/> 2 275,64

1	2	3	4	5	6	7
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,95	12,66 7,32	645,19 373,06
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,95	2,44 1,10	124,36 55,96
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	50,95	24,38 16,47	1 242,25 839,38
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,95	12,03 7,32	613,07 373,06
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,95	2,44 1,10	124,36 55,96
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	50,95	31,35 20,14	1 597,18 1 025,90
323	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	13,07 9,52	313,62 228,45
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						10 295,05
Incluziv salariu						6 451,91
3.8.3. Pardosele						
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,04	12,09 5,49	339,09 153,98
326	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,04	17,66 8,42	495,18 236,11
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,04	13,53 5,13	379,50 143,72
328	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,04	51,61 21,97	1 447,10 615,93
329	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	28,04	238,49 95,55	6 687,28 2 679,28

1	2	3	4	5	6	7
330	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	35,07 10,98	736,52 230,64
Total Pardosele						10 084,66
Incluziv salariu						4 059,65
3.8.4. Usi						
331	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,83	15,38 15,38	28,14 28,14
332	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,83	1 117,96 31,12	2 045,86 56,95
Total Usi						2 074,00
Incluziv salariu						85,09
Total Cabinet 24						29 968,73
Incluziv salariu						13 753,27
3.9. Cabinet 25						
3.9.1. Tavane						
333	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,04	40,27 37,53	645,95 601,90
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,04	227,74 75,05	3 652,94 1 203,81
Total Tavane						4 298,89
Incluziv salariu						1 805,71
3.9.2. Pereti						
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,31	10,62 4,39	470,56 194,66
336	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,20	58,80 29,29	1 775,76 884,50
337	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,31	13,53 5,13	599,71 227,11

1	2	3	4	5	6	7
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,31	56,95 44,66	2 523,64 1 979,07
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,31	12,66 7,32	561,10 324,44
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,31	2,44 1,10	108,15 48,67
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,31	24,38 16,47	1 080,36 729,99
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,31	12,03 7,32	533,17 324,44
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,31	2,44 1,10	108,15 48,67
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	44,31	31,35 20,14	1 389,03 892,20
346	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	10,00	13,07 9,52	130,67 95,19
347	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						9 320,33
Incluziv salariu						5 761,00
3.9.3. Pardosele						
348	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,04	12,09 5,49	193,97 88,08
349	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,04	17,66 8,42	283,26 135,06
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,04	13,53 5,13	217,09 82,21
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	16,04	51,61	827,80

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			21,97	352,33
352	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	16,04	238,49	3 825,39
					95,55	1 532,66
353	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,30	35,07	571,68
					10,98	179,02
Total Pardosele						5 919,19
Incluziv salariu						2 369,37
Total Cabinet 25						19 538,41
Incluziv salariu						9 936,09
		3.10. Cabinet 26				
		3.10.1. Tavane				
354	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	15,39	80,54	1 239,54
					75,05	1 155,03
Total Tavane						1 239,54
Incluziv salariu						1 155,03
		3.10.2. Pereti				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,24	10,62	448,58
					4,39	185,57
356	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09	4,09
					4,03	4,03
357	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,24	13,53	571,69
					5,13	216,50
358	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,24	56,95	2 405,75
					44,66	1 886,62
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,24	12,66	534,89
					7,32	309,28
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,24	2,44	103,10
					1,10	46,39
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,24	24,38	1 029,89
						695,88

1	2	3	4	5	6	7
					16,47	
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,24	12,03 7,32	508,26 309,28
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,24	2,44 1,10	103,10 46,39
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	42,24	31,35 20,14	1 324,14 850,52
365	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	22,00	13,07 9,52	287,48 209,41
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						7 356,90
Incluziv salariu						4 767,93
3.10.3. Pardosele						
367	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,39	12,09 5,49	186,11 84,51
368	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,39	29,79 14,28	458,48 219,74
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,39	13,53 5,13	208,29 78,88
370	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,39	51,61 21,97	794,26 338,06
371	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune : 33; Colectia: Amazone; Tara producatoare: Germania)	m2	15,39	209,45 42,10	3 223,46 647,94
Total Pardosele						4 870,60
Incluziv salariu						1 369,13
Total Cabinet 26						13 467,04

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 292,08
		3.11. Cabinet 27				
		3.11.1. Tavane				
372	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	26,16	80,54 <hr/> 75,05	2 106,98 <hr/> 1 963,32
Total Tavane						2 106,98
Incluziv salariu						1 963,32
		3.11.2. Pereti				
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,55	10,62 <hr/> 4,39	558,07 <hr/> 230,86
374	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00	58,80 <hr/> 29,29	1 881,60 <hr/> 937,22
375	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 <hr/> 4,03	4,09 <hr/> 4,03
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,55	13,53 <hr/> 5,13	711,23 <hr/> 269,34
377	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,55	56,95 <hr/> 44,66	2 992,95 <hr/> 2 347,10
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,55	12,66 <hr/> 7,32	665,45 <hr/> 384,77
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,55	2,44 <hr/> 1,10	128,26 <hr/> 57,72
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,55	24,38 <hr/> 16,47	1 281,26 <hr/> 865,74
381	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,55	12,03 <hr/> 7,32	632,32 <hr/> 384,77
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,55	2,44 <hr/> 1,10	128,26 <hr/> 57,72
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	52,55	31,35 <hr/> 20,14	1 647,33 <hr/> 1 058,12

1	2	3	4	5	6	7
384	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	13,07 9,52	209,08 152,30
385	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						10 875,84
Incluziv salariu						6 757,73
3.11.3. Pardosele						
386	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,16	12,09 5,49	316,35 143,66
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,16	17,66 8,42	461,98 220,28
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,16	13,53 5,13	354,06 134,08
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,16	51,61 21,97	1 350,07 574,63
390	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	26,16	238,49 95,55	6 238,91 2 499,64
391	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	35,07 10,98	736,52 230,64
Total Pardosele						9 457,89
Incluziv salariu						3 802,93
Total Cabinet 27						22 440,71
Incluziv salariu						12 523,98
3.12. Veceu						
3.12.1. Tavane						
392	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,92	166,98 86,03	1 990,38 1 025,52
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	12,66 7,32	50,65 29,29

1	2	3	4	5	6	7
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,44 1,10	29,09 13,09
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,92	24,38 16,47	290,63 196,38
396	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,92	12,03 7,32	143,43 87,28
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,92	2,44 1,10	29,09 13,09
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	11,92	31,35 20,14	373,67 240,02
399	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,92	49,56 25,63	590,74 305,47
Total Tavane						3 497,69
Incluziv salariu						1 910,13
3.12.2. Pereti						
400	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,70	10,62 4,39	421,60 174,41
401	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,70	58,80 29,29	2 334,36 1 162,73
402	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,67	239,94 16,47	160,76 11,04
403	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
404	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	17 648,98 5 356,86	476,52 144,64
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,53 5,13	537,32 203,48
406	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70	82,17 51,25	3 262,35 2 034,78

1	2	3	4	5	6	7
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70	2,44 1,10	96,90 43,60
408	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	39,70	193,65 82,37	7 687,97 3 270,19
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
410	CK18B	Montareacornier din mase plastice	m	38,00	23,64 19,04	898,19 723,41
Total Pereti						15 915,99
Incluziv salariu						7 780,36
3.12.3. Pardosele						
411	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,92	12,09 5,49	144,15 65,46
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,92	29,79 14,28	355,11 170,19
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,92	13,53 5,13	161,33 61,09
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,92	51,61 21,97	615,16 261,83
415	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,92	64,20 13,91	765,29 165,83
416	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	11,92	238,49 95,55	2 842,81 1 138,98
417	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,00	35,07 10,98	455,94 142,78
Total Pardosele						5 339,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 006,17
3.12.4. Usi						
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,84	15,38 15,38	59,04 59,04
419	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,84	1 117,96 31,12	4 292,96 119,50
Total Usi						4 352,01
Incluziv salariu						178,54
Total Veceu						29 105,47
Incluziv salariu						11 875,21
3.13. Coridor administratia						
3.13.1. Tavane						
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	55,60	227,74 75,05	12 662,32 4 172,81
421	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	55,60	49,57 25,63	2 756,15 1 424,86
Total Tavane						15 418,46
Incluziv salariu						5 597,67
3.13.2. Pereti						
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	91,23	10,62 4,39	968,84 400,79
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	91,23	13,53 5,13	1 234,74 467,59
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,23	56,95 44,66	5 195,94 4 074,72
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,23	12,66 7,32	1 155,26 667,99
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,23	2,44 1,10	222,67 100,20

1	2	3	4	5	6	7
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	91,23	24,38 16,47	2 224,35 1 502,97
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,23	12,03 7,32	1 097,75 667,99
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,23	2,44 1,10	222,67 100,20
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	91,23	31,35 20,14	2 859,87 1 836,96
431	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	62,00	13,07 9,52	810,18 590,15
432	CG06B	Lambriuri la perteti ,din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete	m	19,00	116,50 42,10	2 213,56 799,93
Total Pereti						18 205,83
Incluziv salariu						11 209,48
3.13.3. Pardosele						
433	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,60	12,09 5,49	672,37 305,33
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	55,60	13,53 5,13	752,51 284,97
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,60	51,61 21,97	2 869,43 1 221,31
436	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2	55,60	367,24 95,55	20 418,58 5 312,70
437	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,00	35,07 10,98	1 297,67 406,37
Total Pardosele						26 010,56
Incluziv salariu						7 530,68
3.13.4. Usi						
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	12,56	15,38	193,13

1	2	3	4	5	6	7
					15,38	193,13
439	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,00	2,28	170,65
					2,20	164,75
440	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,56	1 117,96	14 041,57
					31,12	390,85
441	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,51	1 845,81	4 632,97
					146,44	367,56
Total Usi						19 038,32
Incluziv salariu						1 116,28
Total Coridor administratia						78 673,17
Incluziv salariu						25 454,11
3.14. Cabinet 19						
3.14.1. Tavane						
442	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	16,74	227,74	3 812,36
					75,05	1 256,35
Total Tavane						3 812,36
Incluziv salariu						1 256,35
3.14.2. Pereti						
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,23	10,62	469,71
					4,39	194,31
444	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,50	58,80	88,20
					29,29	43,93
445	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09	4,09
					4,03	4,03
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,23	13,53	598,63
					5,13	226,70
447	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	44,23	56,95	2 519,09

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			44,66	1 975,50
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,23	12,66 7,32	560,09 323,85
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,23	2,44 1,10	107,96 48,58
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,23	24,38 16,47	1 078,41 728,67
451	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,23	12,03 7,32	532,21 323,85
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,23	2,44 1,10	107,96 48,58
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	44,23	31,35 20,14	1 386,52 890,59
454	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,00	13,07 9,52	235,21 171,33
455	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						7 723,99
Incluziv salariu						4 987,97
3.14.3. Pardosele						
456	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,74	12,09 5,49	202,44 91,93
457	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,74	29,79 14,28	498,70 239,01
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	16,74	13,53 5,13	226,57 85,80
459	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,74	51,61 21,97	863,93 367,71
460	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	16,74	209,45	3 506,22

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			42,10	704,78
Total Pardosele						5 297,85
Incluziv salariu						1 489,23
Total Cabinet 19						16 834,20
Incluziv salariu						7 733,55
		3.15. Cabinet 14 3.15.1. Tavane				
461	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,30	40,27 37,53	1 099,40 1 024,44
462	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	27,30	227,74 75,05	6 217,29 2 048,88
Total Tavane						7 316,69
Incluziv salariu						3 073,32
		3.15.2. Pereti				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,71	10,62 4,39	506,67 209,60
464	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,00	58,80 29,29	470,40 234,30
465	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
466	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,027	17 648,98 5 356,86	476,52 144,64
467	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,32	82,17 51,25	437,17 272,67
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,03	13,53 5,13	717,73 271,80
469	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,03	56,95 44,66	3 020,29 2 368,54

1	2	3	4	5	6	7
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,03	12,66 7,32	671,53 388,29
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,03	2,44 1,10	129,44 58,24
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	53,03	24,38 16,47	1 292,97 873,64
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,03	12,03 7,32	638,10 388,29
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,03	2,44 1,10	129,44 58,24
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	53,03	31,35 20,14	1 662,38 1 067,79
476	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	13,07 9,52	209,08 152,30
477	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						10 401,71
Incluziv salariu						6 500,42
3.15.3. Pardosele						
478	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,30	12,09 5,49	330,14 149,92
479	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,30	29,79 14,28	813,29 389,79
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,30	13,53 5,13	369,49 139,92
481	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30	51,61 21,97	1 408,91 599,67
482	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,30	209,45 42,10	5 718,03 1 149,37

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Pardosele				8 639,85	
		Incluziv salariu				2 428,67	
		Total Cabinet 14				26 358,25	
		Incluziv salariu				12 002,41	
		3.16. Cabinet 15					
		3.16.1. Tavane					
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,82	227,74 75,05	2 919,62 962,15	
		Total Tavane				2 919,62	
		Incluziv salariu				962,15	
		3.16.2. Pereti					
484	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,94	10,62 4,39	424,15 175,46	
485	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,00	58,80 29,29	411,60 205,02	
486	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03	
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,94	13,53 5,13	540,56 204,71	
488	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,94	56,95 44,66	2 274,76 1 783,89	
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,94	12,66 7,32	505,77 292,44	
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,94	2,44 1,10	97,49 43,87	
491	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	39,94	24,38 16,47	973,81 657,99	
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,94	12,03 7,32	480,59 292,44	

1	2	3	4	5	6	7
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,94	2,44 1,10	97,49 43,87
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	39,94	31,35 20,14	1 252,04 804,21
495	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	5,00	13,07 9,52	65,34 47,59
496	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						7 163,60
Incluziv salariu						4 563,57
3.16.3. Pardosele						
497	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,32	12,09 5,49	161,08 73,15
498	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,32	17,66 8,42	235,23 112,16
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,32	13,53 5,13	180,28 68,27
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,32	51,61 21,97	687,42 292,59
501	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	13,32	238,49 95,55	3 176,69 1 272,75
502	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,00	35,07 10,98	526,08 164,75
Total Pardosele						4 966,78
Incluziv salariu						1 983,66
Total Cabinet 15						15 049,99
Incluziv salariu						7 509,38
3.17. Cabinet 16						
3.17.1. Tavane						
503	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	11,40	227,74	2 596,23

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila 12 mm			75,05	855,58
Total Tavane						2 596,23
Incluziv salariu						855,58
3.17.2. Pereti						
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,61	10,62 4,39	431,27 178,41
505	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,61	13,53 5,13	549,63 208,14
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,61	56,95 44,66	2 312,91 1 813,81
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,61	12,66 7,32	514,25 297,35
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61	2,44 1,10	99,12 44,60
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,61	24,38 16,47	990,14 669,03
511	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,61	12,03 7,32	488,65 297,35
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,61	2,44 1,10	99,12 44,60
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	40,61	31,35 20,14	1 273,04 817,70
514	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,00	13,07 9,52	104,54 76,15
515	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						6 902,70
Incluziv salariu						4 459,22
3.17.3. Pardosele						
516	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,88	12,09 5,49	143,66 65,24
517	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,88	20,70 9,88	245,92 117,43
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,88	13,53 5,13	160,79 60,89
519	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,88	51,61 21,97	613,12 260,96
520	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	11,88	238,49 95,55	2 833,27 1 135,16
521	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,00	35,07 10,98	420,87 131,80
Total Pardosele						4 417,62
Incluziv salariu						1 771,47
Total Cabinet 16						
Incluziv salariu						7 086,27
3.18. Cabinet 18						
3.18.1. Tavane						
522	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	14,21	227,74 75,05	3 236,18 1 066,47
Total Tavane						3 236,18
Incluziv salariu						1 066,47
3.18.2. Pereti						
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,57	10,62 4,39	441,46 182,63
524	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,57	13,53 5,13	562,62 213,06

1	2	3	4	5	6	7
526	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,57	56,95 44,66	2 367,59 1 856,69
527	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,57	12,66 7,32	526,41 304,38
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,57	2,44 1,10	101,46 45,66
529	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	41,57	24,38 16,47	1 013,55 684,85
530	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,57	12,03 7,32	500,20 304,38
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,57	2,44 1,10	101,46 45,66
532	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	41,57	31,35 20,14	1 303,13 837,03
533	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	7,00	13,07 9,52	91,47 66,63
534	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						7 049,39
Incluziv salariu						4 553,03
3.18.3. Pardosele						
535	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,70	12,09 5,49	177,77 80,72
536	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,70	20,70 9,88	304,30 145,31
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,70	13,53 5,13	198,96 75,34
538	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	14,70	51,61	758,64

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			21,97	322,90
539	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,70	209,45	3 078,93
					42,10	618,89
Total Pardosele						4 518,59
Incluziv salariu						1 243,17
Total Cabinet 18						14 804,16
Incluziv salariu						6 862,67
3.19. Cabinet vice director						
3.19.1. Tavane						
540	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,52	40,27	463,92
					37,53	432,29
541	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,52	227,74	2 623,56
					75,05	864,58
Total Tavane						3 087,48
Incluziv salariu						1 296,87
3.19.2. Pereti						
542	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,49	10,62	398,13
					4,39	164,70
543	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09	4,09
					4,03	4,03
544	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,49	13,53	507,41
					5,13	192,15
545	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,49	56,95	2 135,22
					44,66	1 674,46
546	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,49	12,66	474,74
					7,32	274,50
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,44	91,51
					1,10	41,18
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	37,49	24,38	914,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor			16,47	617,63
549	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,49	12,03 7,32	451,11 274,50
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,49	2,44 1,10	91,51 41,18
551	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	37,49	31,35 20,14	1 175,23 754,88
552	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	4,00	13,07 9,52	52,27 38,07
553	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						6 331,21
Incluziv salariu						4 085,33
3.19.3. Pardosele						
554	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,52	12,09 5,49	139,31 63,26
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	11,52	20,70 9,88	238,47 113,87
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,52	13,53 5,13	155,92 59,04
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,52	51,61 21,97	594,52 253,05
558	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,52	209,45 42,10	2 412,88 485,01
Total Pardosele						3 541,10
Incluziv salariu						974,24
Total Cabinet vice director						12 959,80
Incluziv salariu						6 356,44

1	2	3	4	5	6	7
		3.20. Cabinet director				
		3.20.1. Tavane				
559	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,53	40,27 37,53	1 189,20 1 108,12
560	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	29,53	227,74 75,05	6 725,15 2 216,24
Total Tavane						7 914,35
Incluziv salariu						3 324,36
		3.20.2. Pereti				
561	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,33	10,62 4,39	555,73 229,90
562	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,33	13,53 5,13	708,25 268,21
564	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm Marca 30	m2	52,33	139,17 62,90	7 282,85 3 291,35
565	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,33	56,95 44,66	2 980,42 2 337,28
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,33	2,44 1,10	127,73 57,47
567	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,33	24,38 16,47	1 275,90 862,11
568	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,33	12,03 7,32	629,68 383,16
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,33	2,44 1,10	127,73 57,47
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	52,33	31,35 20,14	1 640,44 1 053,69

1	2	3	4	5	6	7
571	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	23,00	13,07 9,52	300,55 218,93
572	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						15 669,28
Incluziv salariu						8 771,65
3.20.3. Pardosele						
573	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,53	12,09 5,49	357,11 162,16
574	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,53	20,70 9,88	611,28 291,90
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,53	13,53 5,13	399,67 151,35
576	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,53	51,61 21,97	1 524,00 648,66
577	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	29,53	209,45 42,10	6 185,10 1 243,26
Total Pardosele						9 077,16
Incluziv salariu						2 497,33
3.20.4. Usi						
578	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,87	15,38 15,38	28,75 28,75
579	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,87	1 721,72 56,75	3 219,62 106,11
Total Usi						3 248,38
Incluziv salariu						134,87
Total Cabinet director						35 909,17
Incluziv salariu						14 728,20
3.21. Cabinet 17						

1	2	3	4	5	6	7
		3.21.1. Tavane				
580	CK29F k-0.5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,85	40,27 37,53	557,75 519,72
581	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	13,85	227,74 75,05	3 154,19 1 039,45
Total Tavane						3 711,94
Incluziv salariu						1 559,17
		3.21.2. Pereti				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,10	10,62 4,39	224,08 92,70
583	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
584	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,10	13,53 5,13	285,58 108,15
585	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,10	56,95 44,66	1 201,74 942,41
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,10	12,66 7,32	267,19 154,49
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,10	2,44 1,10	51,50 23,17
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	21,10	24,38 16,47	514,46 347,61
589	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,10	12,03 7,32	253,89 154,49
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,10	2,44 1,10	51,50 23,17
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	21,10	31,35 20,14	661,44 424,86
592	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	13,07	313,62

1	2	3	4	5	6	7
					9,52	228,45
593	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93	35,93
					8,05	8,05
Total Pereti						3 865,01
Incluziv salariu						2 511,59
3.21.3. Pardosele						
594	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,46	12,09	186,96
					5,49	84,90
595	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,46	20,70	320,03
					9,88	152,82
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	54,46	13,53	737,08
					5,13	279,13
597	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,46	51,61	797,86
					21,97	339,59
598	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(Clasa de abraziune 33 Colectia Amazone Tara producatoare Germania	m2	15,46	230,66	3 566,02
					42,10	650,89
Total Pardosele						5 607,95
Incluziv salariu						1 507,33
Total Cabinet 17						13 184,90
Incluziv salariu						5 578,09
3.22. Veceu anticamera						
3.22.1. Tavane						
599	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,17	166,98	362,34
					86,03	186,69
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,17	12,66	27,48
					7,32	15,89
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,17	2,44	5,30
					1,10	2,38
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	2,17	24,38	52,91

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			16,47	35,75
603	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,17	12,03 7,32	26,11 15,89
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,17	2,44 1,10	5,30 2,38
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	2,17	31,35 20,14	68,02 43,69
606	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,17	49,53 25,63	107,49 55,61
Total Tavane						654,95
Incluziv salariu						358,29
3.22.2. Pereti						
607	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,18	10,62 4,39	171,83 71,08
608	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,18	58,80 29,29	951,38 473,88
609	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
610	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	0,14	216,52 128,13	30,31 17,94
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,70	13,53 5,13	537,32 203,48
612	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,18	82,17 51,25	1 329,59 829,29
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,18	2,44 1,10	39,49 17,77
614	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	16,18	193,65 82,37	3 133,28 1 332,79

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
615	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
616	CK18B	Montareacornier din mase plastice	m	10,00	23,64 19,04	236,37 190,37
Total Pereti						6 469,59
Incluziv salariu						3 148,68
3.22.3. Pardosele						
617	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,17	12,09 5,49	26,24 11,92
618	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,17	29,79 14,28	64,65 30,98
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	2,17	13,53 5,13	29,37 11,12
620	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,17	51,60 21,97	111,98 47,67
621	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,17	64,20 13,91	139,32 30,19
622	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	2,17	238,49 95,55	517,52 207,35
623	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	6,40	35,07 10,98	224,46 70,29
Total Pardosele						1 113,54
Incluziv salariu						409,52
Total Veceu anticamera						8 238,08
Incluziv salariu						3 916,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			539 395,14
		Asigurari sociale si medicale		22,50 %		50 839,15
		Transportarea materialelor		3,00 %		9 332,79
		Total		100,00 +		599 567,08
		Cheltuieli de regie		3,50 %		20 984,85
		Total		100,00 +		620 551,92
		Beneficiu de deviz		3,00 %		18 616,56
		Total		100,00 +		639 168,48
		TVA		20,00 %		127 833,70
Total Lucrari de reparatie etajul 3 Coridor						767 002,18
Incluziv salariu						225 951,77
4. Lucrari de reparatie etajul 4						
4.1. Cabinetul 34						
4.1.1. Tavane						
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	23,70	227,74 75,05	5 397,43 1 778,70
Total Tavane						5 397,43
Incluziv salariu						1 778,70
4.1.2. Pereti						
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,77	10,62 4,39	581,64 240,62
626	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,77	13,53 5,13	741,28 280,72
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,77	56,95 44,66	3 119,39 2 446,26
629	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,77	12,66 7,32	693,56 401,03
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,77	2,44 1,10	133,68 60,15
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	54,77	24,38 16,47	1 335,39 902,31

1	2	3	4	5	6	7
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,77	12,03 7,32	659,04 401,03
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,77	2,44 1,10	133,68 60,15
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	54,77	31,35 20,14	1 716,92 1 102,82
635	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
636	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	13,07 9,52	365,89 266,52
Total Pereti						9 520,49
Incluziv salariu						6 173,68
4.1.3. Pardosele						
637	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,30	12,09 5,49	342,23 155,41
638	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,30	20,70 9,88	585,82 279,74
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,30	13,53 5,13	383,02 145,05
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,30	51,61 21,97	1 460,52 621,64
641	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	28,30	238,49 95,55	6 749,28 2 704,12
642	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,00	35,07 10,98	736,52 230,64
Total Pardosele						10 257,39
Incluziv salariu						4 136,60
Total Cabinetul 34						25 175,31

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						12 088,98
4.2. Cabinet 35						
4.2.1. Tavane						
643	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,95	227,74 <hr/> 75,05	2 721,49 <hr/> 896,85
Total Tavane						2 721,49
Incluziv salariu						896,85
4.2.2. Pereti						
644	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,97	10,62 <hr/> 4,39	477,57 <hr/> 197,56
645	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 <hr/> 4,03	4,09 <hr/> 4,03
646	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00	58,80 <hr/> 29,29	1 176,00 <hr/> 585,76
647	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,02	17 649,49 <hr/> 5 356,77	352,99 <hr/> 107,14
648	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,00	82,17 <hr/> 51,25	328,70 <hr/> 205,02
649	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,97	13,53 <hr/> 5,13	662,78 <hr/> 250,99
650	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,97	56,95 <hr/> 44,66	2 789,05 <hr/> 2 187,21
651	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,97	12,66 <hr/> 7,32	620,12 <hr/> 358,56
652	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,97	2,44 <hr/> 1,10	119,53 <hr/> 53,78
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	48,97	24,38 <hr/> 16,47	1 193,98 <hr/> 806,76
654	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,97	12,03 <hr/> 7,32	589,25 <hr/> 358,56

1	2	3	4	5	6	7
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,97	2,44 1,10	119,53 53,78
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	48,97	31,35 20,14	1 535,11 986,04
657	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
658	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	19,00	13,07 9,52	248,28 180,85
Total Pereti						10 252,89
Incluziv salariu						6 344,08
4.2.3. Pardosele						
659	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	12,09 5,49	189,26 85,94
660	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	17,66 8,42	276,37 131,78
661	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,65	13,53 5,13	211,81 80,21
662	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,65	51,61 21,97	807,67 343,77
663	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	15,65	238,49 95,55	3 732,38 1 495,39
664	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,00	35,07 10,98	561,15 175,73
Total Pardosele						5 778,65
Incluziv salariu						2 312,82
Total Cabinet 35						18 753,02
Incluziv salariu						9 553,75
4.3. Cabinet 36						
4.3.1. Tavane						

1	2	3	4	5	6	7
665	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	12,71	227,74 75,05	2 894,57 953,89
Total Tavane						2 894,57
Incluziv salariu						953,89
4.3.2. Pereti						
666	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,21	10,62 4,39	448,26 185,44
667	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,21	13,53 5,13	571,29 216,34
669	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,21	56,95 44,66	2 404,04 1 885,28
670	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,21	12,66 7,32	534,51 309,06
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,21	2,44 1,10	103,03 46,36
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,21	24,38 16,47	1 029,16 695,39
673	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,21	12,03 7,32	507,90 309,06
674	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,21	2,44 1,10	103,03 46,36
675	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	42,21	31,35 20,14	1 323,19 849,92
676	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
677	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	17,00	13,07 9,52	222,14 161,82

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						7 286,57
Incluziv salariu						4 717,10
4.3.3. Pardosele						
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,36	12,09 5,49	161,56 73,37
679	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,36	17,66 8,42	235,93 112,50
680	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,36	13,53 5,13	180,82 68,48
681	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,36	51,61 21,97	689,48 293,47
682	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,calitate superioara)	m2	13,36	238,49 95,55	3 186,23 1 276,58
683	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,00	35,07 10,98	1 262,60 395,39
Total Pardosele						5 716,63
Incluziv salariu						2 219,77
Total Cabinet 36						15 897,77
Incluziv salariu						7 890,76
4.4. Cabinet 38						
4.4.1. Tavane						
684	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	11,73	227,74 75,05	2 671,38 880,34
Total Tavane						2 671,38
Incluziv salariu						880,34
4.4.2. Pereti						
685	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,13	10,62 4,39	447,41 185,09
686	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	42,13	13,53	570,21

1	2	3	4	5	6	7
		"Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,13	215,93
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,13	56,95 44,66	2 399,48 1 881,70
689	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,13	12,66 7,32	533,50 308,48
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,13	2,44 1,10	102,83 46,27
691	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,13	24,38 16,47	1 027,20 694,07
692	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,13	12,03 7,32	506,94 308,48
693	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,13	2,44 1,10	102,83 46,27
694	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	42,13	31,35 20,14	1 320,69 848,31
695	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,00	13,07 9,52	156,81 114,22
696	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
Total Pereti						7 207,92
Incluziv salariu						4 660,90
4.4.3. Pardosele						
697	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,65	12,09 5,49	165,07 74,96
698	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,65	17,66 8,42	241,05 114,94
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,65	13,53 5,13	184,74 69,96

1	2	3	4	5	6	7
700	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,65	51,61 21,97	704,45 299,84
701	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,65	209,45 42,10	2 859,01 574,69
Total Pardosele						4 154,33
Incluziv salariu						1 134,38
Total Cabinet 38						14 033,63
Incluziv salariu						6 675,62
		4.5. Coridor 2				
		4.5.1. Pereti				
702	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,018	17 647,84 5 356,86	317,66 96,42
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,58	13,53 5,13	48,45 18,35
704	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,58	82,17 51,25	294,19 183,49
705	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,58	56,95 44,66	203,90 159,90
706	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,58	12,66 7,32	45,33 26,21
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,58	2,44 1,10	8,74 3,93
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,58	24,38 16,47	87,29 58,98
709	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,58	12,03 7,32	43,08 26,21
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,30	2,44	322,92

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	145,31
711	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	132,30	31,35 20,14	4 147,33 2 663,93
Total Pereti						5 518,88
Incluziv salariu						3 382,73
4.5.2. Pardosele						
712	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	83,35	12,09 5,49	1 007,95 457,72
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	83,35	13,53 5,13	1 128,09 427,20
714	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,35	51,61 21,97	4 301,56 1 830,87
715	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600 mm,calitate superioara)	m2	83,35	367,24 95,55	30 609,50 7 964,27
Total Pardosele						37 047,11
Incluziv salariu						10 680,05
4.5.3. Coridor laborator tehnic						
Total Coridor laborator tehnic						0,00
Incluziv salariu						0,00
Total Coridor 2						42 565,99
Incluziv salariu						14 062,78
4.6. Coridor laborator tehnic						
4.6.1. Tavane						
716	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	47,34	227,74 75,05	10 781,19 3 552,89
Total Tavane						10 781,19
Incluziv salariu						3 552,89
4.6.2. Pereti						
717	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	157,50	10,62	1 672,60

1	2	3	4	5	6	7
					4,39	691,93
718	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09	4,09
					4,03	4,03
719	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	157,50	13,53	2 131,67
					5,13	807,25
720	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,50	56,95	8 970,30
					44,66	7 034,61
721	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	157,50	12,66	1 994,45
					7,32	1 153,21
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,50	2,44	384,43
					1,10	172,98
723	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	157,50	24,38	3 840,13
					16,47	2 594,73
724	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,50	12,03	1 895,17
					7,32	1 153,21
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,50	2,44	384,43
					1,10	172,98
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	157,50	31,35	4 937,29
					20,14	3 171,34
727	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93	35,93
					8,05	8,05
728	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,00	13,07	522,69
					9,52	380,74
Total Pereti						26 773,18
Incluziv salariu						17 345,09
4.6.3. Pardosele						
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,34	12,09	572,48
					5,49	259,97
730	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	47,34	29,79	1 410,30

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			14,28	675,92
731	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	47,34	13,53 5,13	640,72 242,64
732	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,34	51,61 21,97	2 443,15 1 039,87
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600 mm,calitate superioara)	m2	47,34	367,24 95,55	17 385,17 4 523,44
734	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	38,00	35,07 10,98	1 332,74 417,35
Total Pardosele						23 784,56
Incluziv salariu						7 159,18
4.6.4. Usi						
735	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	24,29	15,38 15,38	373,49 373,49
736	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	24,29	1 117,96 31,12	27 155,23 755,87
Total Usi						27 528,72
Incluziv salariu						1 129,36
Total Coridor laborator tehnic						88 867,64
Incluziv salariu						29 186,51
4.7. Laborator 1						
4.7.1. Tavane						
737	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	30,09	227,74 75,05	6 852,68 2 258,27
Total Tavane						6 852,68
Incluziv salariu						2 258,27
4.7.2. Pereti						
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	57,38	10,62	609,36

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti			4,39	252,08
739	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	57,38	58,80 29,29	3 373,95 1 680,55
740	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
741	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,128	17 651,33 5 356,77	2 262,90 686,74
742	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,02	13,53 5,13	1 123,63 425,51
743	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,64	82,17 51,25	2 106,97 1 314,15
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,02	2,44 1,10	202,64 91,18
745	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	83,02	193,65 82,37	16 076,96 6 838,56
746	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
747	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	36,00	23,64 19,04	850,92 685,34
Total Pereti						26 647,34
Incluziv salariu						11 986,19
4.7.3. Pardosele						
748	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,09	12,09 5,49	363,88 165,24
749	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,09	13,53 5,13	407,25 154,22

1	2	3	4	5	6	7
750	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,09	51,61 21,97	1 552,90 660,96
751	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,09	64,20 13,91	1 931,83 418,61
752	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2	30,09	367,24 95,55	11 050,27 2 875,16
753	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,00	35,07 10,98	1 017,09 318,51
Total Pardosele						16 323,22
Incluziv salariu						4 592,70
Total Laborator 1						49 823,24
Incluziv salariu						18 837,16
		4.8. Laborator 2				
		4.8.1. Tavane				
754	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	37,07	227,74 75,05	8 442,30 2 782,12
Total Tavane						8 442,30
Incluziv salariu						2 782,12
		4.8.2. Pereti				
755	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,09	10,62 4,39	1 009,83 417,75
756	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
757	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,98	143,05 16,47	140,19 16,14
758	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,015	17 649,59 5 356,78	270,04 81,96
759	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,07	13,53 5,13	1 327,32 502,65
760	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	3,06	82,17	251,45

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			51,25	156,84
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,07	56,95 44,66	5 585,51 4 380,22
762	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,07	12,66 7,32	1 241,88 718,07
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,07	2,44 1,10	239,37 107,71
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,07	24,38 16,47	2 391,12 1 615,65
765	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,07	12,03 7,32	1 180,06 718,07
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,07	2,44 1,10	239,37 107,71
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	98,07	31,35 20,14	3 074,29 1 974,69
768	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
769	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	13,07 9,52	365,89 266,52
Total Pereti						17 356,32
Incluziv salariu						11 076,06
4.8.3. Pardosele						
770	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,09	12,09 5,49	363,88 165,24
771	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,09	17,66 8,42	531,38 253,37
772	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	30,09	13,53 5,13	407,25 154,22

1	2	3	4	5	6	7
773	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,09	51,61 21,97	1 552,90 660,96
774	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,09	64,20 13,91	1 931,83 418,61
775	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2	30,09	367,24 95,55	11 050,27 2 875,16
776	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,00	35,07 10,98	1 017,09 318,51
Total Pardosele						16 854,60
Incluziv salariu						4 846,06
4.8.4. Usi						
777	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80	15,38 15,38	58,43 58,43
778	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	1 117,96 31,12	4 248,25 118,25
Total Usi						4 306,68
Incluziv salariu						176,68
Total Laborator 2						46 959,90
Incluziv salariu						18 880,92
4.9. Laborator 2						
4.9.1. Tavane						
779	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	34,40	227,74 75,05	7 834,24 2 581,74
Total Tavane						7 834,24
Incluziv salariu						2 581,74
4.9.2. Pereti						
780	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,09	10,62 4,39	1 009,83 417,75
781	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09	4,09

1	2	3	4	5	6	7
	k-0.5				4,03	4,03
782	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,066	17 653,63 5 356,80	1 156,31 350,87
783	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,28	13,53 5,13	1 262,49 478,10
784	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,01	82,17 51,25	1 069,10 666,81
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,28	56,95 44,66	5 312,70 4 166,28
786	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,18	12,66 7,32	1 015,33 587,08
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,28	2,44 1,10	227,68 102,45
788	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	93,28	24,38 16,47	2 274,34 1 536,74
789	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,28	12,03 7,32	1 122,42 683,00
790	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,28	2,44 1,10	227,68 102,45
791	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila,Germana)	m2	93,28	31,35 20,14	2 924,13 1 878,24
792	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
793	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	13,07 9,52	365,89 266,52
Total Pereti						18 007,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 248,36
4.9.3. Pardosele						
794	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,40	12,09 5,49	416,00 188,91
795	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,40	17,66 8,42	607,49 289,66
796	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	34,40	13,53 5,13	465,58 176,31
797	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,40	51,61 21,97	1 775,33 755,63
798	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	34,40	64,20 13,91	2 208,54 478,57
799	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat 600x600,calitate superioara)	m2	34,40	367,24 95,55	12 633,08 3 286,99
800	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,00	35,07 10,98	1 122,31 351,46
Total Pardosele						19 228,33
Incluziv salariu						5 527,52
4.9.4. Usi						
801	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,25	15,38 15,38	96,10 96,10
802	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,25	1 117,96 31,12	6 987,25 194,49
Total Usi						7 083,35
Incluziv salariu						290,59
Total Laborator 2						52 153,82
Incluziv salariu						19 648,22
4.10. Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3						

1	2	3	4	5	6	7
		4.10.1. Pereti				
803	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,00	193,83 98,23	5 620,96 2 848,73
804	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,11	216,52 128,13	3 271,63 1 936,12
805	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	73,11	13,53 5,13	989,50 374,72
806	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,00	12,66 7,32	455,87 263,59
807	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,11	2,44 1,10	178,45 80,30
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	73,11	24,38 16,47	1 782,55 1 204,45
809	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,11	12,03 7,32	879,72 535,31
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,11	2,44 1,10	178,45 80,30
811	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	73,11	31,35 20,14	2 291,84 1 472,11
Total Pereti						15 648,97
Incluziv salariu						8 795,62
Total Pereti despartitori la laboratoarele 1,2,3						15 648,97
Incluziv salariu						8 795,62
		4.11. Bucataria 4.11.1. Tavane				
812	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	9,02	227,74 75,05	2 054,21 676,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						2 054,21
Incluziv salariu						676,96
4.11.2. Pereti						
813	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,07	10,62 4,39	404,29 167,25
814	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	4,09 4,03	4,09 4,03
815	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,07	13,53 5,13	515,25 195,12
816	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,07	56,95 44,66	2 168,25 1 700,37
817	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,07	12,66 7,32	482,09 278,75
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,07	2,44 1,10	92,92 41,81
819	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,07	24,38 16,47	928,22 627,18
820	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,07	12,03 7,32	458,09 278,75
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,07	2,44 1,10	92,92 41,81
822	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	38,07	31,35 20,14	1 193,41 766,56
823	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,00	35,93 8,05	35,93 8,05
824	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,00	13,07 9,52	209,08 152,30
Total Pereti						6 584,54
Incluziv salariu						4 261,98

1	2	3	4	5	6	7
		4.11.3. Pardosele				
825	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,02	12,09 5,49	109,08 49,53
826	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,02	29,79 14,28	268,71 128,79
827	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,02	13,53 5,13	122,08 46,23
828	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,02	51,61 21,97	465,50 198,13
829	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat,calitate superioara)	m2	9,02	238,49 95,55	2 151,18 861,88
830	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	10,00	35,07 10,98	350,72 109,83
Total Pardosele						3 467,28
Incluziv salariu						1 394,39
Total Bucataria						12 106,03
Incluziv salariu						6 333,33
Total			lei			381 985,31
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			34 189,57
Transportarea materialelor			3,00 %			6 852,15
Total			100,00 +			423 027,04
Cheltuieli de regie			3,50 %			14 805,95
Total			100,00 +			437 832,99
Beneficiu de deviz			3,00 %			13 134,99
Total			100,00 +			450 967,98
TVA			20,00 %			90 193,60
Total Lucrari de reparatie etajul 4						541 161,57
Incluziv salariu						151 953,66
		5. Lucrari de reparatie la scari				
		5.1. Scara centrala - Tavane				
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	102,00	10,62 4,39	1 083,21 448,11
832	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2	102,00	13,53	1 380,51

1	2	3	4	5	6	7
		"Bitonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,13	522,79
833	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	102,00	68,31 56,01	6 967,59 5 713,36
834	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00	12,66 7,32	1 291,64 746,84
835	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,00	2,44 1,10	248,96 112,03
836	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	102,00	24,38 16,47	2 486,94 1 680,40
837	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,00	12,03 7,32	1 227,35 746,84
838	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,00	2,44 1,10	248,96 112,03
839	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	102,00	31,35 20,14	3 197,49 2 053,82
840	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	102,00	49,57 25,63	5 056,24 2 613,95
Total Scara centrala - Tavane						23 188,89
Incluziv salariu						14 750,17
5.2. Pereti						
841	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,20	10,62 4,39	2 848,20 1 178,26
842	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 225,00	1,54 1,46	1 890,30 1 793,89
843	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,20	2,44 1,10	654,62 294,56
844	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	268,20	24,38 16,47	6 539,20 4 418,46

1	2	3	4	5	6	7
845	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,20	12,03 7,32	3 227,20 1 963,76
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	268,20	2,44 1,10	654,62 294,56
847	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopse latex lavabila, Germana)	m2	268,20	31,35 20,14	8 407,51 5 400,34
848	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	145,00	13,07 9,52	1 894,77 1 380,20
849	CH06D	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)	m	40,85	1 065,27 43,93	43 516,36 1 794,62
Total Pereti						69 632,77
Incluziv salariu						18 518,66
5.3. Pardosele						
850	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	29,79 14,28	357,49 171,33
851	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,00	13,53 5,13	162,41 61,50
852	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	51,61 21,97	619,30 263,59
853	RpCK22B 1	Repararea pardoselilor din placi de marmura, granit, piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura, gata confectionate, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv chituirea, spalarea si curatarea, exclusiv ceruirea, in incaperi sub 16 mp la un punct de lucru, executate cu placi	m2	12,00	560,21 124,47	6 722,57 1 493,69
854	RpCK29A 1	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata sub 16 mp	m2	87,03	100,23 80,18	8 723,26 6 977,71
Total Pardosele						16 585,03
Incluziv salariu						8 967,83
5.4. Usi						
855	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	10,37	15,38	159,45

1	2	3	4	5	6	7
					15,38	159,45
856	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,37	1 117,96 31,12	11 593,24 322,70
Total Usi						11 752,69
Incluziv salariu						482,15
Total			lei		121 159,38	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		9 611,73	
Transportarea materialelor			3,00 %		2 344,72	
Total			100,00 +		133 115,84	
Cheltuieli de regie			3,50 %		4 659,05	
Total			100,00 +		137 774,89	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 133,25	
Total			100,00 +		141 908,14	
TVA			20,00 %		28 381,63	
Total Lucrari de reparatie la scari						170 289,77
Incluziv salariu						42 718,80
6. Lucrari la sistemul de incalzire						
6.1. Schimbarea coloanelor la sistemul de incalzire						
857	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1 000,00	0,73 0,73	732,20 732,20
858	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	840,00	13,81 13,18	11 597,59 11 070,86
859	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"	buc	60,00	4,39 4,39	263,59 263,59
860	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	240,00	5,86 5,86	1 405,82 1 405,82
861	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	240,00	14,79 14,64	3 550,55 3 514,56

1	2	3	4	5	6	7
862	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	4,20	640,99 14,64	2 692,18 61,50
863	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	180,00	47,43 31,85	8 537,71 5 733,13
864	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Футорки для МС 140)	buc	270,00	68,41 31,12	18 471,00 8 402,00
865	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	360,00	23,94 12,81	8 617,50 4 612,86
866	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	480,00	33,80 14,64	16 224,96 7 029,12
867	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППР д25*90 мм)	buc	520,00	9,31 6,59	4 842,08 3 426,70
868	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отводы ППР д25*45 мм)	buc	240,00	9,01 6,59	2 162,81 1 581,55
869	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфты ППР д25мм)	buc	80,00	9,61 6,59	768,94 527,18
870	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (М/П ППР д25*3/4папа)	buc	120,00	19,21 6,59	2 305,40 790,78
871	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	240,00	21,41 6,59	5 138,81 1 581,55

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm (M/П ППР д25*1/2папа)				
872	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР д25/20/25)	buc	240,00	12,97 9,52	3 113,02 2 284,46
873	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР д25*1/2)	buc	30,00	13,17 9,52	395,13 285,56
874	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Американка д1/2	buc	240,00	37,33 5,86	8 959,68 1 405,82
875	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка д3/4	buc	60,00	44,95 8,05	2 697,20 483,25
876	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздушный вентиль маевского)	buc	120,00	29,61 3,66	3 553,32 439,32
877	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Кран д1/2	buc	270,00	49,16 6,59	13 274,33 1 779,25
878	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Кран 3/4	buc	60,00	60,94 8,42	3 656,66 505,22
879	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	40,00	14,14 5,49	565,66 219,66
880	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	700,00	9,23 7,32	6 458,90 5 125,40
881	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	120,00	18,30 1,10	2 196,60 131,80
882	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,00	6,41 2,56	768,96 307,52
883	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare	m	840,00	4,60	3 860,64

1	2	3	4	5	6	7
		sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			3,66	3 075,24
884	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	840,00	4,27 3,66	3 587,64 3 075,24
885		Шпаклевка и покраска мест прохода труб 30шт (второй этаж)	buc	30,00	6,50 0,00	195,00 0,00
Total Schimbarea coloanelor la sistemul de incalzire						140 593,88
Incluziv salariu						69 851,15
6.2. Coloana orizontala, tur-retur						
886	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	188,00	21,55 15,38	4 051,02 2 890,73
887	RCsB31I k=2.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	12,00	1 052,35 69,01	12 628,15 828,12
888	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" кислородно-ацетиленовая сварка Резьб д 1 1/2	buc	8,00	49,83 22,33	398,63 178,66
889	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	36,00	33,80 14,64	1 216,87 527,18
890	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	72,00	47,37 16,47	3 410,96 1 186,16
891	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	88,00	65,40 16,47	5 755,16 1 449,76
892	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire	m	12,00	92,45 30,02	1 109,40 360,24

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 57 x 3,5 mm)				
893	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm (Прокладка стальных черных цельнотянутых или продольносварных труб диаметр и толщина стенки 76 x 3,5 mm)	m	48,00	134,36 35,15	6 449,44 1 686,99
894	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	52,00	22,92 8,42	1 191,86 437,86
895	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Колео д57)	buc	16,00	180,83 83,47	2 893,29 1 335,53
896	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Колео д76)	buc	18,00	247,64 106,17	4 457,60 1 911,04
897	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Переходники д76/57)	buc	4,00	242,64 106,17	970,58 424,68
898	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделия, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	14,30	56,59 40,27	809,31 575,88
899	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea	m	12,00	28,89 15,38	346,74 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		de la D=12x9 la D=54x9 mm				
900	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	12,00	35,38 15,38	424,61 184,51
901	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9mm	m	48,00	39,60 15,38	1 900,89 738,06
902	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9mm	m	42,00	24,57 15,38	1 031,90 645,80
903	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9mm	m	42,00	22,73 15,38	954,68 645,80
904	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Муфты ППР д32	buc	15,00	11,14 7,69	167,07 115,32
905	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Муфты ППР д40	buc	17,00	12,68 8,79	215,56 149,37
906	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (M/П ППР д25*1/2папа)	buc	4,00	21,41 6,59	85,65 26,36
907	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Тройник 32*25*32	buc	18,00	15,87 10,98	285,57 197,69
908	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Тройник 40*25*40	buc	27,00	19,58 12,45	528,53 336,08
909	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm M/П 40*1 1/4 папа	buc	8,00	23,68 8,79	189,44 70,29

1	2	3	4	5	6	7
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Отводы ППР д32*90	buc	36,00	35,94 7,69	1 293,76 276,77
911	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Отводы ППР д40*90	buc	65,00	61,08 8,79	3 970,21 571,12
912	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Американка д 1 1/4	buc	8,00	80,23 14,64	641,84 117,15
913	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Воздухоотводчик д1/2	buc	4,00	33,46 6,59	133,86 26,36
914	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	8,00	119,34 9,15	954,71 73,22
915	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов д 1 1/4)	buc	60,00	21,03 10,25	1 261,55 615,05
916	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления трубопроводов д 1 1/2)	buc	60,00	21,86 10,25	1 311,35 615,05
917	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	18,00	18,30 1,10	329,49 19,77
918	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00	6,41 2,56	115,34 46,13
919	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	24,00	86,03 86,03	2 064,80 2 064,80
920	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	196,00	7,11 5,86	1 393,48 1 148,09
921	RpIE04C	Efectuarea probei de etanseitate la	m	60,00	6,26	375,80

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm			4,76	285,56
Total Coloana orizontala, tur-retur						65 319,06
Incluziv salariu						22 945,68
Total			lei		205 912,94	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		20 879,29	
Transportarea materialelor			3,00 %		3 327,11	
Total			100,00 +		230 119,33	
Cheltuieli de regie			3,50 %		8 054,18	
Total			100,00 +		238 173,51	
Beneficiu de deviz			3,00 %		7 145,21	
Total			100,00 +		245 318,71	
TVA			20,00 %		49 063,74	
Total Lucrari la sistemul de incalzire						294 382,46
Incluziv salariu						92 796,83
		7. Lucrari de apeduct si canalizare				
		7.1. Rețele interioare de apeduct si canalizare				
922	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	65,00	19,77 19,77	1 285,01 1 285,01
923	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	144,00	10,98 10,98	1 581,55 1 581,55
924	RpSA09D	Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social - culturale avind diametrul de 2" Прокладка снальных оцинкованных трубопроводов д2"	m	72,00	276,51 95,19	19 908,52 6 853,39
925	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Прокладка пластиковых труб д=20-25 мм"	m	298,00	43,56 27,46	12 981,86 8 182,34
926	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	180,00	22,78 13,91	4 100,62 2 504,12
927	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de	buc	38,00	31,11	1 182,20

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"мм			17,94	681,68
928	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	144,00	23,43 23,43	3 373,98 3 373,98
929	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	40,00	28,92 28,92	1 156,88 1 156,88
930	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	108,00	18,30 1,10	1 976,94 118,62
931	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	144,00	40,37 10,98	5 812,82 1 581,55
932	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,00	54,97 13,91	2 638,36 667,77
933	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm отвод д 50x90	buc	45,00	14,36 9,52	646,28 428,34
934	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта д 50	buc	10,00	12,76 9,52	127,62 95,19
935	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm переход с чугуна на пластик д50	buc	16,00	15,96 9,52	255,39 152,30
936	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник д50	buc	42,00	15,67 10,98	658,11 461,29
937	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник д110*45	buc	24,00	32,73 13,91	785,47 333,88
938	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод д110*45	buc	58,00	23,96 12,45	1 389,41 721,95
939	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	14,00	27,26	381,58

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход д110*50			12,45	174,26
940	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Муфта д110	buc	12,00	21,36 12,45	256,26 149,37
941	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm крестовина д110	buc	3,00	88,83 16,84	266,50 50,52
942	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	102,81 36,61	308,43 109,83
943	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg , кронштейны весом до 2 кг	kg	20,00	25,50 9,52	510,10 190,37
944	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	34,78 34,78	139,12 139,12
945	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	40,27 40,27	80,54 80,54
946	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	4,00	67,73 67,73	270,91 270,91
947	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	4,00	10,25 10,25	41,00 41,00
948	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	3,00	5,86 5,86	17,57 17,57
949	RpSC21C 1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	3,00	724,70 91,53	2 174,09 274,57
950	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,00	1 471,09 205,02	8 826,51 1 230,10
951	RpSC27A	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,00	1 812,72 210,51	5 438,17 631,52
952	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii	buc	3,00	42,22	126,65

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.			14,64	43,93
953	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	208,46 17,57	625,39 52,72
954	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	52,00	32,95 32,95	1 713,35 1 713,35
955	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	8,00	8,79 8,79	70,29 70,29
956	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	4,00	29,29 29,29	117,15 117,15
957	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	52,00	57,11 5,86	2 969,86 304,60
958	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	18,00	65,50 8,05	1 178,94 144,98
959	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	62,10 13,18	372,62 79,08
960	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	8,00	1 726,51 184,88	13 812,07 1 479,04
961	RpSD23A	Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	2,00	266,68 21,97	533,36 43,93
962	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - установка фильтра питьевой воды с резьбовыми муфтами на трубопроводы д=1"	buc	1,00	292,58 100,68	292,58 100,68
963	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" установка обратный клапан муфтами на трубопроводы д=1"	buc	1,00	368,33 100,68	368,33 100,68
964	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	431,22 73,22	1 293,66 219,66

1	2	3	4	5	6	7
965	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	52,00	57,93 9,15	3 012,26 475,93
966	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	23,80 23,80	23,80 23,80
967	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	433,94 43,93	433,94 43,93
968	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,00	128,13 128,13	384,40 384,40
969	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2"	buc	4,00	33,18 9,52	132,72 38,07
970	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	370,00	5,49 5,49	2 031,86 2 031,86
971	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	37,00	3,66 3,66	135,46 135,46
972	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (из чугуных труб, труб ПВХ неплатифицированных легкого типа, пластика и ковкого чугуна, д до 100м)	10 m	29,20	2,93 2,93	85,52 85,52
973	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,50	56,59 40,27	764,03 543,66
974	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x9 mm	m	72,00	35,38 15,38	2 547,64 1 107,09
Total Rețele interioare de apeduct si canalizare						111 597,65

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						42 879,32
		7.2. Rețele exterioare de apeduct și canalizare				
975	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in asfalt	m	20,00	131,12 13,55	2 622,40 270,91
976	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	28,00	23,80 0,00	666,30 0,00
977	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaje 60 mm vibropresat)	m2	28,00	226,25 38,22	6 334,88 1 070,18
978	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,00	414,71 289,22	829,43 578,44
979	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,00	195,00 4,39	2 340,00 52,72
980	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	24,50	113,49 113,49	2 780,53 2 780,53
981	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	24,00	211,96 22,33	5 086,97 535,97
982	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	39,00	28,92 28,92	1 127,95 1 127,95
983	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,00	40,64 40,64	1 584,85 1 584,85
984	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	39,00	115,04 0,00	4 486,42 0,00
985	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,24	630,32 322,90	151,28 77,50

1	2	3	4	5	6	7
986	AcB13A	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm	buc	1,00	7,32 7,32	7,32 7,32
987	RpAcA54 D	Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3"-4"	m	144,00	48,72 36,61	7 015,54 5 271,84
988	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	63,23 32,58	126,46 65,17
989	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,00	266,94 32,58	533,89 65,17
990	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului, прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, д=63 мм	m	22,00	57,02 1,32	1 254,48 29,00
991	RpAcA34 A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 50-100 mm - соединение труб, Переход чугуна 50x100 с фланцами	buc	1,00	113,46 26,73	113,46 26,73
992	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Фланцевый переход ПЭ д=63x2"	buc	2,00	85,61 21,23	171,22 42,47
993	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Зажимной угольник ПЭ д=63x63	buc	6,00	98,07 21,23	588,43 127,40
994	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,00	28,92 28,92	462,75 462,75
995	RpAcA17 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm , подземная укладка труб ПВХ вне здания д=110 мм	m	16,00	71,13 16,84	1 138,09 269,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele exterioare de apeduct si canalizare						39 422,63
Incluziv salariu						14 446,34
Total		lei				151 020,29
Asigurari sociale si medicale		22,50 %				12 898,27
Transportarea materialelor		3,00 %				2 560,53
Total		100,00 +				166 479,09
Cheltuieli de regie		3,50 %				5 826,77
Total		100,00 +				172 305,85
Beneficiu de deviz		3,00 %				5 169,18
Total		100,00 +				177 475,03
TVA		20,00 %				35 495,01
Total Lucrari de apeduct si canalizare						212 970,04
Incluziv salariu						57 325,65
		8. Lucrari de electricitate				
		8.1. Lucrari de demontare si montare				
996	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	216,00	8,05 8,05	1 739,71 1 739,71
997	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	415,00	33,68 33,68	13 977,70 13 977,70
998	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	215,27 215,27	430,53 430,53
999	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,00	10,98 0,73	1 317,96 87,86
1000	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,00	16,97 12,08	2 036,46 1 449,76
1001	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 850,00	12,81 12,81	23 704,97 23 704,97
1002	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 850,00	21,66 16,47	40 071,00 30 477,83
1003	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 8 automate)	buc	14,00	321,59 88,96	4 502,30 1 245,47
1004	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	15,00	425,67 130,70	6 384,99 1 960,47

1	2	3	4	5	6	7
1005	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru automate 550x610x120mm)	buc	2,00	562,02 130,70	1 124,03 261,40
1006	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	65,00	132,98 121,18	8 643,72 7 876,64
1007	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	55,00	6,70 0,00	368,50 0,00
1008	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	47,00	36,36 10,98	1 709,01 516,20
1009	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	364,00	53,23 19,77	19 376,59 7 196,06
1010	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza 380 V	buc	1,00	77,23 19,77	77,23 19,77
1011	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza exterioara dubla	buc	9,00	65,40 17,94	588,62 161,45
1012	08-03-526-1	Automat B10	buc	47,00	88,03 57,11	4 137,64 2 684,25
1013	08-03-526-1	Automat B16	buc	104,00	88,03 57,11	9 155,63 5 939,61
1014	08-03-526-1	Automat B10	buc	62,00	88,03 57,11	5 458,16 3 540,92
1015	08-03-526-1	Automat B16	buc	110,00	88,03 57,11	9 683,84 6 282,28
1016	08-03-526-2	Automat 32 A 3 Faze	buc	8,00	164,28 84,94	1 314,23 679,48
1017	08-03-526-2	Separator de sarcina 40A	buc	4,00	223,48 84,94	893,92 339,74
1018	08-03-526-2	Sina de conectare 3p	buc	2,00	122,98 84,94	245,96 169,87
1019	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ nr 3x1,5 mmp	m	2 790,00	21,65 12,45	60 396,71 34 728,25

1	2	3	4	5	6	7
1020	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x2,5 mmp	m	1 395,00	25,26 12,81	35 231,69 17 874,83
1021	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x4 mmp	m	200,00	34,23 12,81	6 846,43 2 562,70
1022	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ nr 5x4 mmp	m	110,00	56,08 17,57	6 168,52 1 933,01
1023	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea BBГ nr 5x6 mmp	m	80,00	71,87 17,57	5 749,39 1 405,82
1024	RpEB11D	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, (Cablu p/u internet)	m	805,00	20,95 13,91	16 863,25 11 199,00
1025	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00	1 150,90 871,32	2 301,80 1 742,64
1026	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 18 mm	100 m	47,90	1 150,90 871,32	55 128,26 41 736,13
1027	Pret de piata	Tub din plastic d=20 mm	m	200,00	2,50 0,00	500,00 0,00
1028	Pret de piata	Tub din plastic d=18 mm	m	4 790,00	1,95 0,00	9 340,50 0,00
1029	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 2*18)	100 buc	1,30	6 314,61 6 187,09	8 208,99 8 043,22
1030	Pret de piata	Iluminator LED 2*18 , 18. 600*600mm	buc	130,00	395,00 0,00	51 350,00 0,00
1031	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Iluminator LED 2*18	100 buc	0,26	4 374,28 4 246,76	1 137,31 1 104,16
1032	Pret de	Iluminator LED 2*18	buc	26,00	210,00	5 460,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
1033	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18 . 600*600mm)	100 buc	0,10	6 314,61 6 187,09	631,46 618,71
1034	Pret de piata	Iluminator LED exterior 4*18 . 600*600mm	buc	10,00	395,00 0,00	3 950,00 0,00
1035	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,11	4 374,28 4 246,76	481,17 467,14
1036	Pret de piata	Iluminator LED EXIT	buc	11,00	145,00 0,00	1 595,00 0,00
1037	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Montarea iluminatoare bactericide existente)	100 buc	0,21	6 314,61 6 187,09	1 326,07 1 299,29
Total Lucrari de demontare si montare						429 609,28
Incluziv salariu						235 456,85
Total			lei		429 609,28	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		96 662,09	
Transportarea materialelor			3,00 %		5 764,05	
Total			100,00 +		532 035,41	
Cheltuieli de regie			38,00 %		89 473,60	
Total			100,00 +		621 509,02	
Beneficiu de deviz			3,00 %		18 645,27	
Total			100,00 +		640 154,29	
TVA			20,00 %		128 030,86	
Total Lucrari de electricitate						768 185,14
Incluziv salariu						235 456,85
9. Utilaj						
1038	Pret de piata	Boiler 100l	buc	3,00	1 890,00 0,00	5 670,00 0,00
Total			lei		5 670,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		68,04	
Total			100,00 +		5 738,04	

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			1 147,61
		Total Utilaj				6 885,65
		Incluziv salariu				0,00

Total deviz: 3 287 284,23
Incluziv salariu 952 033,67

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)