

IP Gimnaziul "Tamara Ciobanu"
s.Berezlogi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reparaia acoperisului

Valoarea de deviz 1 965 240,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment	m2	2 040,0000	32,70 32,40	66 708,00 66 096,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	2 040,0000	8,55 8,10	17 442,00 16 524,00
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	263,2000	89,13 58,00	23 460,09 15 265,60
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 772,6000	13,50 1,20	37 429,92 3 327,00
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,0000	13,55 1,25	5 162,74 476,50
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	76,0000	30,81 10,40	2 341,34 790,40
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	52,6000	1 089,35 265,50	57 299,79 13 965,30

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	63,7000	5 620,10 1 180,41	358 000,44 75 191,80
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	2 190,0000	59,84 14,05	131 050,82 30 769,50
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,0000	1 597,74 323,83	9 586,45 1 943,00
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	87,7000	34,63 8,50	3 037,26 745,50
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	87,7000	229,65 42,50	20 139,92 3 727,50
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	200,9000	531,01 200,00	106 680,84 40 179,80
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	200,9000	75,57 50,00	15 182,27 10 045,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 190,0000	21,55 12,00	47 190,59 26 280,00
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2 190,0000	197,66 55,00	432 883,34 120 450,00
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	337,6000	31,09 10,40	10 496,20 3 511,20
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier,	m	363,0000	148,06 41,00	53 746,97 14 883,00

1	2	3	4	5	6	7
		innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	234,0000	106,88 50,50	25 010,69 11 817,00
20	RpCH31A	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schela metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protecție	m2	607,0000	38,40 36,00	23 310,30 21 852,00
21	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 15 km	t	22,0000	64,55 0,00	1 420,00 0,00

	Total	lei	1 447 579,97
	Asigurarea socială și medicală	22,50 %	107 514,02
	Total	100,00 +	1 555 093,99
	Transportarea materialelor	2,00 %	19 012,69
	Total	100,00 +	1 574 106,68
	Cheltuieli de regie	2,00 %	31 482,13
	Total	100,00 +	1 605 588,81
	Beneficiu	2,00 %	32 111,77
	Total	100,00 +	1 637 700,58
	TVA	20,00 %	327 540,11
	Total deviz:		1 965 240,69
	Inclisiv salariu		477 840,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect IP Gimnaziul "Tamara Ciobanu"
s.Berezlogi**

**Investitor IP Gimnaziul "Tamara
Ciobanu" s.Berezlogi**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment	m2			32,70 32,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,55 8,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			89,13 58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,23	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,32	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,29	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,63	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,22	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	60,00	7,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	6,99
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,50 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240	50,00	1,20
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,55 1,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,81 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3			1 089,35 265,50

1	2	3	4	5	6	7
		200), la inaltime pina la 35 m inclusiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,35	417,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	200,00	152,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	200,00	140,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,01
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 620,10 1 180,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	511,90
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	191,90
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 655,95
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,47
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
9	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			59,84 14,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0136	3 200,00	43,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 597,74 323,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,33
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			34,63 8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,90	25,52
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	350,00	0,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,26
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			229,65 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,13
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,63
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,21	16,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,76
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			531,01 200,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	50,00	3,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	50,00	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	128,06
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,06
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	13,67	68,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,22	6,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,57 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	64,58	11,62
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	36,67	4,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,47	3,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,55 12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			197,66 55,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,41	7,08
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,09 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,17	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,67	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
18	CE19B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			148,06 41,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	25,00	38,63
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,84
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	36,00	55,62
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	60,00	3,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	60,00	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			106,88 50,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	25,00	43,35
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	14,00	8,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	60,00	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			38,40 36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 200,00	0,95
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 200,00	0,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,37
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	15,22	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,55 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,55

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse

Reparaia acoperisului

Valoarea de deviz 1 965 240,69 lei

Intocmit in preuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,05	50,00	602,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	260,37	50,00	13 018,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,07	50,00	3 803,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 047,08	50,00	102 354,00
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 416,84	50,00	70 842,00
6.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	438,00	50,00	21 900,00
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,90	50,00	10 045,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,14	50,00	207,00
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 158,40	50,00	157 920,00
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,58	50,00	3 929,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 218,64	40,00	88 745,60
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,46	50,00	4 473,00
		Total manopera				477 840,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,89	5,00	39,45
2.	1212121212121	apa	m3	20,17	0,00	0,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	36,84	200,00	7 368,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,09	200,00	8 018,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,05	20,00	201,00
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,36	3 200,00	1 152,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	30,04	3 200,00	96 128,00
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	8,04	3 200,00	25 728,00
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,18	3 200,00	576,00
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	52,87	3 200,00	169 184,00
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,36	3 200,00	1 152,00
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,60	3 200,00	1 920,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26	3 200,00	832,00
14.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	8,04	3 200,00	25 728,00
15.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,18	3 200,00	576,00
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,82	3 200,00	12 224,00
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	10,19	3 200,00	32 608,00

18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	3 200,00	224,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,22	60,00	2 053,20
20.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1 004,50	13,67	13 731,51
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	149,09	18,90	2 817,80
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	87,70	16,21	1 421,62
23.	2320187315789	Decofrol	kg	31,58	60,00	1 894,80
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	124,85	18,90	2 359,66
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,05	18,90	19,85
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	36,16	64,58	2 335,21
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,38	36,67	123,94
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	587,59	18,90	11 105,45
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	24,11	36,67	884,11
30.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	34,15	25,00	853,75
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	24,11	27,47	662,30
32.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	118,40	18,90	2 237,76
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	114,98	18,90	2 173,12
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	229,95	67,41	15 500,93
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,75	1,35	9,11
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	16 253,40	1,35	21 942,09
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	55,53	0,00	0,00
38.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	100,45	2,00	200,90
39.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	3,00	900,00	2 700,00
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	215,31	18,25	3 929,41
41.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 594,05	7,83	20 311,41
42.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 149,75	25,00	28 743,75
43.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	966,60	25,00	24 165,00
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 644,42	95,00	251 219,90
45.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	91,60	12,00	1 099,20
46.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	91,98	35,00	3 219,30
47.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	85,99	12,00	1 031,88
48.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	279,01	12,00	3 348,12
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	390,52	12,00	4 686,24
50.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 841,91	12,00	34 102,92
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,76	13,63	10,36
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,16	13,63	179,37
53.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	39,14	60,00	2 348,40
54.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	18,69	60,00	1 121,40
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	76,00	20,00	1 520,00
56.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	337,60	20,00	6 752,00
57.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,82	15,22	27,70
58.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,00	12,30	295,20
59.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,00	8,50	51,00
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2 420,60	20,00	48 412,00
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	349,74	15,22	5 323,05
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,07	39,17	81,08
63.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	78,96	2,29	180,82
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	78,96	0,32	25,27
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,32	44,23	58,38
66.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	467,04	15,22	7 108,35
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	560,84	36,00	20 190,24
68.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,90	25,00	197,50
69.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	143,21	14,00	2 004,94
70.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20 695,50	0,48	9 933,84
71.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	27 068,40	0,01	270,68

72.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,31	0,00	0,00
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,88	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				950 634,27

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,53	350,00	185,50
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	9,55	350,00	3 342,50
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,66	350,00	231,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	61,20	15,00	918,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,80	15,00	612,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	14,73	350,00	5 155,50
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,64	15,00	54,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	209,57	15,00	3 143,55
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,95	350,00	332,50
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,26	120,00	631,20
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,56	15,00	473,40
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,00	15,00	45,00
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	28,03	15,00	420,45
14.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,96	15,00	14,40
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,26	350,00	1 841,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,82	250,00	1 705,00
		Total utilaje de constructii				19 105,60

Total	lei	1 447 579,97
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	107 514,02
Total	100,00 +	1 555 093,99
Transportarea materialelor	2,00 %	19 012,69
Total	100,00 +	1 574 106,68
Cheltuieli de regie	2,00 %	31 482,13
Total	100,00 +	1 605 588,81
Beneficiu	2,00 %	32 111,77
Total	100,00 +	1 637 700,58
TVA	20,00 %	327 540,11

Total deviz:

1 965 240,69

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

