

**Lucrari de montare a pavajului
pe terenul aferent Centrului
Regional de Resurse pentru
Copii si Tineret #Speranta# din
s. Alexandreni, r-ul Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 268 488,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,000	30,27 30,27	3 935,36 3 935,36
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,000	406,04 151,36	18 271,85 6 811,20
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2(Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,520	8 640,56 575,25	4 493,09 299,13
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,000	10,72 0,00	1 115,24 0,00
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,900	254,47 254,47	992,45 992,45
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,900	754,05 93,65	2 940,81 365,25

1	2	3	4	5	6	7
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura materialul beneficiarului)	m	130,000	110,36 28,38	14 346,54 3 689,40
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 12 cm	m3	54,000	758,73 108,79	40 971,42 5 874,66
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Coeficient nisip strat=0,7, Coeficient ciment strat =0,7) (Pavaj materialul beneficiarului)	m2	450,000	164,32 98,76	73 945,81 44 443,08

	Total	lei	161 012,57
	Contributii sociale	24 %	15 938,53
	Transport	10 %	7 394,66
	Total		184 345,76
	Cheltuieli de regie	14,5 %	26 730,14
	Total		211 075,90
	Beneficiu	6 %	12 664,55
	Total		223 740,45
	TVA	20 %	44 748,09
	Total deviz: Inclusiv salariu		268 488,54 66 410,53

Intocmit

SRL Mediax Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)