

**Reparatia capitala a blocului alimentar la
LT"Alexandr Puskin" str. Bulgara nr. 122,
mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 11/190103

Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 331 117 lei

Întocmit in prețuri curente: 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,20	1 631,35 166,97	3 588,97 367,33
Total Perete					3 588,97	
Inclusiv salariu					367,33	
		2. Perete despartitor				
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	0,58	24 317,34 5 261,66	14 104,06 3 051,76
3	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля	m2	2,83	83,27 5,26	235,66 14,88
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (армир. сетка)	m2	18,88	18,19 6,18	343,42 116,75
Total Perete despartitor					14 683,14	
Inclusiv salariu					3 183,39	
		3. Ferestri				
5	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-3)	m2	4,50	1 284,34 50,62	5 779,55 227,77

1	2	3	4	5	6	7
6	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1, F-2)	m2	8,84	1 244,92 31,64	11 005,08 279,73
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre si usi	m	6,80	165,28 11,13	1 123,92 75,69
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,80	213,50 12,37	1 451,78 84,10
Total Ferestri						19 360,33
Inclusiv salariu						667,29
		4. Usi				
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC, U-1 ... U-3)	m2	17,53	1 283,45 25,05	22 498,88 439,04
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4)	m2	3,44	1 291,96 28,14	4 444,34 96,79
Total Usi						26 943,22
Inclusiv salariu						535,83
		5. Vitraliu				
11	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	8,55	910,49 21,64	7 784,73 185,06
Total Vitraliu						7 784,73
Inclusiv salariu						185,06
		6. Pardoseli 6.1. Tip P-2				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,24	1 280,17 139,14	1 587,41 172,53

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2 cm)	m2	16,50	53,22 21,64	878,21 357,13
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-16,50	17,88 7,42	-294,95 -122,44
15	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Ceresit CN69, gr.5 mm)	m2	16,50	54,43 7,24	898,07 119,38
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,50	2,83 0,93	46,70 15,31
17	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (covor PVC, gr.2,5 mm)	m2	16,50	243,23 41,74	4 013,34 688,74
Total Tip P-2						7 128,78
Inclusiv salariu						1 230,65
		6.2. Tip 1				
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250kg/m3)	m3	8,81	1 280,17 139,14	11 278,32 1 225,82
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2 cm)	m2	195,80	53,22 21,64	10 421,26 4 237,90
20	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-195,80	17,88 7,42	-3 500,08 -1 452,99
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald	m2	195,80		

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi)			32,96 2,47	6 453,00 484,33
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 1,5 cm)	m2	195,80	53,22 21,64	10 421,26 4 237,90
23	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-195,80	26,81 11,13	-5 250,13 -2 179,49
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (gresie fara rosturi) gr.11 mm)	m2	195,80	209,55 77,30	41 029,59 15 135,34
Total Tip 1						70 853,22
Inclusiv salariu						21 688,81
Total Pardoseli						77 982,00
Inclusiv salariu						22 919,46
		7. Finisaj interior				
		7.1. Tavan				
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	175,40	63,37 47,31	11 115,77 8 297,75
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,40	21,88 17,01	3 838,37 2 982,85
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,40	2,83 0,93	496,40 162,70
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	175,40	27,27 17,01	4 783,37 2 982,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						20 233,91
Inclusiv salariu						14 426,15
		7.2. Perete				
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	400,00	56,52 37,10	22 607,60 14 841,60
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2	200,00	53,77 37,72	10 754,24 7 544,48
31	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-200,00	21,28 14,84	-4 255,56 -2 968,32
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,00	21,88 17,01	4 376,71 3 401,20
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	400,00	2,83 0,93	1 132,04 371,04
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	200,00	27,27 17,01	5 454,24 3 401,20
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	208,00	185,85 75,75	38 657,63 15 756,83
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (PE9, p.1)			2,83	42,45
					0,93	13,91
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa, PE9, p.1)	m2	15,00	27,27	409,07
					17,01	255,09
Total Perete						79 178,42
Inclusiv salariu						42 617,03
Total Finisaj interior						99 412,33
Inclusiv salariu						57 043,18
Total			lei		249 759	
CASM			22,5 %		19 103	
Transport			1 %		1 631	
Total					270 493	
Cheltuieli de regie			1 %		2 705	
Total					273 198	
Beneficiu de deviz			1 %		2 732	
Total					275 931	
TVA			20 %		55 186	
Total deviz:						331 117
Inclusiv salariu						84 904

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

DITS a Primăriei mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)