

Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября в с.
Баурчи Чадыр-Лунгского района
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Сметная стоимость 366 939,66 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea ștratlui de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	6,00	50,49	302,95
	7129020012800	Pavator	h-om	1,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,48		
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 30 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3	180,00	32,00	5 760,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,52		
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	600,00	2,80	1 679,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,84		
4	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3	60,00	375,89	22 553,60
	7129020012800	Pavator	h-om	49,80		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,80		
	2653102000000	Песок	m3	60,48		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,92		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30		
5	DC01B	((Устройство покрытия из ж/б плит 6/х))	m2	600,00	407,22	244 333,30



1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	372,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,00		
	05	Плиты ж/б б/у	шт.	76,00		
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,60		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,26		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,00		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,00		
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari (Устройство монолитного ж/б участка)	m3	4,00	1 486,81	5 947,25
	7123010010200	Betonist	h-om	15,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,14		
7	CC01F3	Armaturi din otel beton (Устройство армокаркаса)	kg	92,00	15,00	1 379,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	93,38		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,92		
8	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка обочины)	100m2	3,00	448,66	1 345,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,07		

В том числе зарплата

1 345,98

Прямые затраты	лей.	283 301,96
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	5 952,65
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 654,52
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	293 909,13
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 878,18
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	299 787,31
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 995,74
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	305 783,05
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 156,61

Всего по смете:


в том числе зарплата

366 939,66

26 456,21

Составил

Проверил



(должность, подпись)

(должность, подпись)

Ремонт дороги по ул. 50 лет Октября в с.
Баурчи Чадыр-Лунгского района
(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 366 939,66 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	387,80	41,97	16 275,97
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,51	41,97	189,28
3.	7129020012800	Pavator	h-om	51,30	41,97	2 153,06
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,00	41,97	251,82
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,07	41,97	1 849,62
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,88	41,97	1 379,97
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	103,80	41,97	4 356,49
		Итого по затратам труда				26 456,21

Материальные ресурсы:

1.	05	Плиты ж/б б/у	шт.	76,00	2 800,00	212 800,00
2.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,60	1 250,00	4 500,00
3.	2653102000000	Песок	m3	60,48	150,00	9 072,00
4.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,14	1 250,00	5 175,00
5.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	93,38	12,50	1 167,25
6.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,92	12,50	11,50
		Итого по строительным материалам				232 725,75

Строительные машины:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,84	500,00	6 420,00
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,92	500,00	6 960,00
3.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,00	300,00	3 600,00
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,00	500,00	6 000,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,56	250,00	1 140,00
		Итого по строительным машинам				24 120,00

Всего:


Прямые затраты	лей.	283 301,96
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	5 952,65
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 654,52
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	293 909,13
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 878,18
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	299 787,31



Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 995,74
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	305 783,05
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	61 156,61

Итого по смете:

**366 939,6
6**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
ОбъектРемонт дороги по ул. 50 лет Октября в с. Баурчи Чадыр-Лунгского
района

Каталог единичных расценок к объекту №

Ремонт

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01 A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			50,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2500	41,97	10,49
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	500,00	40,00
2	RpDD 16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, не менее 30 см, щебеночные покрытия с сбором материала)	m3			32,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	500,00	32,00
3	RpDA 04C	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			2,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	500,00	0,70
4	RpDD 06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala (Слой основания из песка, укладка выполняется вручную)	m3			375,89
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8300	41,97	34,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	41,97	72,61
	26531020 00000	Песок	m3	1,0080	150,00	151,20
	29522400 04012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	500,00	116,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
5	DC01	((Устройство покрытия из ж/б плит	m2			407,22



1	2	3	4	5	6	7
	B	б/у))				
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0100	41,97	0,42
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6200	41,97	26,02
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	41,97	0,84
	05	Плиты ж/б б/у	шт.		2 800,00	354,67
	14221022 05512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
6	CA02 A	Beton simplu turnat in egalizari (Устройство монолитного ж/б участка)	m3			1 486,81
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9500	41,97	165,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
7	CC01F 3	Armaturi din otel beton (Устройство армокаркаса)	kg			15,00
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0490	41,97	2,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,50	12,69
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,50	0,13
8	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка обочины)	100m2			448,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	41,97	448,66

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)