

## Intretinerea de rutina a drumurilor anul 2026

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 1 199 863,890 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Intretinerea de rutina a drumurilor</b>                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0</b>                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsH111A                     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                | km     | 4,000                                 | 63,576<br>13,716                      | 254,304<br>54,864      |
| 2      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului) | 100 m2 | 60,000                                | 22,760<br>15,240                      | 1 365,600<br>914,400   |
|        |                             | <b>Total L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0</b>                                                                                                   |        |                                       |                                       | <b>1 619,904</b>       |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |        |                                       |                                       | <b>969,264</b>         |
|        |                             | <b>1.2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5</b>                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 3      | TsH111A                     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                | km     | 10,000                                | 63,576<br>13,716                      | 635,760<br>137,160     |
| 4      | DI140A                      | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului) | 100 m2 | 200,000                               | 22,760<br>15,240                      | 4 552,000<br>3 048,000 |
| 5      | RpDE10C                     | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau                                                                  | m2     | 24,000                                | 144,693<br>45,720                     | 3 472,632<br>1 097,280 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                                                                                                                           |        |         |                   |                                 |
| 6  | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                              | m2     | 50,000  | 300,142<br>44,425 | 15 007,110<br>2 221,230         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   | <b>23 667,507<br/>6 503,670</b> |
|    |         | <b>1.3. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                   |                                 |
| 7  | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                   | км     | 12,400  | 63,576<br>13,716  | 788,342<br>170,078              |
| 8  | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                      | 100 m2 | 230,000 | 22,760<br>15,240  | 5 234,800<br>3 505,200          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |                   | <b>6 023,142<br/>3 675,278</b>  |
|    |         | <b>1.4. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                   |                                 |
| 9  | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 8 ori la indicatia beneficiarului) | км     | 126,400 | 495,000<br>0,000  | 62 568,000<br>0,000             |
| 10 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                   | км     | 63,200  | 63,576<br>13,716  | 4 018,003<br>866,851            |
| 11 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                      | 100 m2 | 450,000 | 22,760<br>15,240  | 10 242,000<br>6 858,000         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 12 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                                  | m2     | 48,000  | 144,693<br>45,720    | 6 945,264<br>2 194,560            |
| 13 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                                  | m2     | 80,000  | 300,142<br>44,425    | 24 011,376<br>3 553,968           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                      | <b>107 784,738<br/>13 473,379</b> |
|    |         | <b>1.5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                      |                                   |
| 14 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 7 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 29,400  | 495,000<br>0,000     | 14 553,000<br>0,000               |
| 15 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                       | км     | 16,800  | 63,576<br>13,716     | 1 068,077<br>230,429              |
| 16 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                          | 100 m2 | 280,000 | 22,760<br>15,240     | 6 372,800<br>4 267,200            |
| 17 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material ( selectiv )                                                                                                                                                                                                                      | 100 m2 | 37,600  | 3 122,942<br>425,196 | 117 422,619<br>15 987,370         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                   |
|    |         | <b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                      | <b>139 416,496<br/>20 484,999</b> |
|    |         | <b>1.6. L195 Drumul de acces spre s.Chipescsa,km0-1,1</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      |                                   |
| 18 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 24,000  | 144,693<br>45,720    | 3 472,637<br>1 097,280            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                    | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |         | diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                                                                                                   |        |         |                      |                                  |
| 19 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                                  | m2     | 80,000  | 300,142<br>44,425    | 24 011,376<br>3 553,968          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total L195 Drumul de acces spre s.Chipescă,km0-1,1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |                      | <b>27 484,013<br/>4 651,248</b>  |
|    |         | <b>1.7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                      |                                  |
| 20 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 7 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 24,500  | 495,000<br>0,000     | 12 127,500<br>0,000              |
| 21 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                       | км     | 14,000  | 63,576<br>13,716     | 890,064<br>192,024               |
| 22 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                          | 100 m2 | 210,000 | 22,760<br>15,240     | 4 779,600<br>3 200,400           |
| 23 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                                  | m2     | 20,000  | 300,142<br>44,425    | 6 002,844<br>888,492             |
| 24 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material ( selectiv )                                                                                                                                                                                                                      | 100 m2 | 15,000  | 3 122,942<br>425,196 | 46 844,130<br>6 377,940          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                  |
|    |         | <b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                      | <b>70 644,138<br/>10 658,856</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                    | 7                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------|
|    |         | <b>1.8. L197 Samascani-Raspopeni km 0-6.54</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                      |                         |
| 25 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 1 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 6,540  | 495,000<br>0,000     | 3 237,300<br>0,000      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                         |
|    |         | <b>Total L197 Samascani-Raspopeni km 0-6.54<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                      | <b>3 237,300</b>        |
|    |         | <b>1.9. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                         |
| 26 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 8 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 32,000 | 495,000<br>0,000     | 15 840,000<br>0,000     |
| 27 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                       | км     | 16,000 | 63,576<br>13,716     | 1 017,216<br>219,456    |
| 28 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                          | 100 m2 | 80,000 | 22,760<br>15,240     | 1 820,800<br>1 219,200  |
| 29 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                                  | m2     | 24,000 | 144,693<br>45,720    | 3 472,637<br>1 097,280  |
| 30 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material ( selectiv )                                                                                                                                                                                                                      | 100 m2 | 15,000 | 3 122,942<br>425,196 | 46 844,130<br>6 377,940 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                         |
|    |         | <b>Total L198 Drumul de acces spre</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                      | <b>68 994,783</b>       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | <b>s.Cusmirca,km 0-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                   | <b>8 913,876</b>                |
|    |         | <b>1.10. L200 G40-Vadul-Rascov-<br/>Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                   |                                 |
| 31 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 8 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 109,600 | 495,000<br>0,000  | 54 252,000<br>0,000             |
| 32 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                       | км     | 54,800  | 63,576<br>13,716  | 3 483,965<br>751,637            |
| 33 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                          | 100 m2 | 420,000 | 22,760<br>15,240  | 9 559,200<br>6 400,800          |
| 34 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                                  | m2     | 24,000  | 144,693<br>45,720 | 3 472,637<br>1 097,280          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-<br/>Climautii de Jos-Cot,km0-13,7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |        |         |                   | <b>70 767,802<br/>8 249,717</b> |
|    |         | <b>1.11. L 200.1 Drum de acces spre<br/>s.Socola,km 0-2,8</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                   |                                 |
| 35 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 6 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 16,800  | 495,000<br>0,000  | 8 316,000<br>0,000              |
| 36 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                       | км     | 11,200  | 63,576<br>13,716  | 712,051<br>153,619              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                    | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 37 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                       | 100 m2 | 60,000 | 22,760<br>15,240     | 1 365,600<br>914,400             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                                  |
|    |         | <b>Total L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                      | <b>10 393,651<br/>1 068,019</b>  |
|    |         | <b>1.12. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |                                  |
| 38 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 6 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 21,000 | 495,000<br>0,000     | 10 395,000<br>0,000              |
| 39 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                    | км     | 14,000 | 63,576<br>13,716     | 890,064<br>192,024               |
| 40 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                       | 100 m2 | 40,000 | 22,760<br>15,240     | 910,400<br>609,600               |
| 41 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                               | m2     | 48,000 | 144,693<br>45,720    | 6 945,264<br>2 194,560           |
| 42 | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material ( selectiv )                                                                                                                                                                                                                   | 100 m2 | 25,000 | 3 122,942<br>425,196 | 78 073,550<br>10 629,900         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                      |                                  |
|    |         | <b>Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |        |                      | <b>97 214,378<br/>13 626,084</b> |
|    |         | <b>1.13. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                                  |
| 43 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.                                                                                                                                                                                               | км     | 5,600  | 495,000<br>0,000     | 2 772,000<br>0,000               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 6 ori la indicatia beneficiarului )                         |        |         |                   |                                  |
| 44 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                      | км     | 8,000   | 63,576<br>13,716  | 508,608<br>109,728               |
| 45 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                         | 100 m2 | 40,000  | 22,760<br>15,240  | 910,400<br>609,600               |
| 46 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2     | 24,000  | 144,693<br>45,720 | 3 472,637<br>1 097,280           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                                  |
|    |         | <b>Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |        |         |                   | <b>7 663,645<br/>1 816,608</b>   |
|    |         | <b>1.14. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7</b>                                                                                                                                                           |        |         |                   |                                  |
| 47 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2     | 144,000 | 144,693<br>45,720 | 20 835,993<br>6 583,680          |
| 48 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                 | m2     | 100,000 | 300,142<br>44,425 | 30 014,220<br>4 442,460          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                                  |
|    |         | <b>Total L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |        |         |                   | <b>50 850,213<br/>11 026,140</b> |
|    |         | <b>1.15. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                                  |
| 49 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a                                                                                                                                                                                        | км     | 56,800  | 495,000           | 28 116,000                       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2<br>(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 8 ori la indicatia beneficiarului ) |        |         | 0,000             | 0,000                             |
| 50 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                        | км     | 28,400  | 63,576<br>13,716  | 1 805,558<br>389,534              |
| 51 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                           | 100 m2 | 110,000 | 22,760<br>15,240  | 2 503,600<br>1 676,400            |
| 52 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                   | m2     | 48,000  | 144,693<br>45,720 | 6 945,359<br>2 194,560            |
| 53 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                   | m2     | 250,000 | 300,142<br>44,425 | 75 035,550<br>11 106,150          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                   |                                   |
|    |         | <b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |                   | <b>114 406,067<br/>15 366,644</b> |
|    |         | <b>1.16. L201 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1.0</b>                                                                                                                                                                                                |        |         |                   |                                   |
| 54 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                        | км     | 4,000   | 63,576<br>13,716  | 254,304<br>54,864                 |
| 55 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                           | 100 m2 | 60,000  | 22,760<br>15,240  | 1 365,600<br>914,400              |
| 56 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5                                                                                                                                                          | m2     | 100,000 | 300,142<br>44,425 | 30 014,220<br>4 442,460           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                                                                                                                              |        |         |                   |                                 |
| 57 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                               | m2     | 48,000  | 144,693<br>45,720 | 6 945,359<br>2 194,560          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L201 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1.0<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |         |                   | <b>38 579,483<br/>7 606,284</b> |
|    |         | <b>1.17. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                   |                                 |
| 58 | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.<br>Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.<br>Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) ( de 4 ori la indicatia beneficiarului ) | км     | 20,000  | 495,000<br>0,000  | 9 900,000<br>0,000              |
| 59 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )                                                                                                                                                                                                    | км     | 20,000  | 63,576<br>13,716  | 1 271,520<br>274,320            |
| 60 | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)                                                                                                                       | 100 m2 | 375,000 | 22,760<br>15,240  | 8 535,000<br>5 715,000          |
| 61 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030                                                               | m2     | 48,000  | 144,693<br>45,720 | 6 945,359<br>2 194,560          |
| 62 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                               | m2     | 50,000  | 300,142<br>44,425 | 15 007,110<br>2 221,230         |

| 1 | 2 | 3                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|
|   |   |                                                                           |   |   |   |                                    |
|   |   | <b>Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>41 658,989<br/>10 405,110</b>   |
|   |   |                                                                           |   |   |   |                                    |
|   |   | <b>Total Intretinerea de rutina a drumurilor<br/>Inclusiv salariu</b>     |   |   |   | <b>880 406,467<br/>138 495,176</b> |

|  |  |                                          |          |                                            |
|--|--|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 880 406,467                                |
|  |  | Contributii sociale si asigurari medical | 24,00 %  | 33 238,842                                 |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 913 645,309                                |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,77 %   | 61 853,788                                 |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 975 499,097                                |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2,50 %   | 24 387,478                                 |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 999 886,575                                |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 199 977,315                                |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |          | <b>1 199 863,890</b><br><b>138 495,176</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)