

**Lucrari prin amenajare a
teritoriului prin pavare
or.Gloden**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 718,293.83 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0.8000	36.45	29.160
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,687.1721	36.45	61,497.423
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.4500	36.45	16.402
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1.8000	36.45	65.610
5.	8141260100100	Fasonator	h-om	0.2800	36.45	10.206
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	619.4412	36.45	22,578.630
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	322.7564	36.45	11,764.471
		Total manopera				95,961.90

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	8.4700	25.00	211.750
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.7352	210.00	1,624.392
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0653	210.00	13.713
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9.3969	210.00	1,973.349
5.	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	80.4380	36.50	2,935.988
6.	2640112300739	Caramizi	buc	44.8800	3.96	177.725
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,673.7700	1.45	3,876.965
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,007.0240	1.45	4,360.185
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16.8300	1.45	24.403
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14,790.799 3	1.45	21,446.659
11.	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	170.7552	150.37	25,676.460
12.	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,907.5808	98.50	187,896.710
13.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1.0302	420.00	432.684
14.	2663102100001	Beton clasa..	m3	82.5414	700.00	57,778.980
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0306	600.00	18.360
16.	26661220800286	Bordura beton pentru	m	359.9910	122.33	44,037.699

		drumuri dimensiuni 1000 x 180x300				
17.	266612208323	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 DEMOLATE	m	40.2000	0.00	0.000
18.	2666132	(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	1,390.7190	58.33	81,120.639
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1.0200	850.00	867.000
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37.5878	47.48	1,784.669
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6.5579	25.00	163.947
		Total materiale de construcții				436,422.29

Utilaje de construcții:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	39.3008	10.00	393.008
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5928	106.56	169.729
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1500	10.00	1.500
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6.1104	100.00	611.040
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.8470	100.00	84.700
		Total utilaje de construcții				1,259.98

Cheltuieli directe	Lei	533,644.17
Alocari in fondul social si medicina	22.5 %	21,591.43
Transport	4 %	17,456.89
Total		572,692.49
Regie	4 %	22,907.70
Total		595,600.19
Beneficiu de deviz	0.5 %	2,978.00
Total		598,578.19
TVA	20 %	119,715.64

Total deviz: **718,293.83**

Intocmit

SRL " Miulisa Lux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari prin amenajare a teritoriului
prin pavare or.Gloden****Investitor Primaria or. Glodeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. M. Eminescu sector (L.T. V. Coroban -Biserica sf. Treime)				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			19.683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	36.45	19.68
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			9.482
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	106.56	9.48
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75.087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	36.45	75.09
4	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3			248.955
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	36.45	30.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	36.45	63.06
	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	1.0080	150.37	151.57
	1212121212121	apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	10.00	2.32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	100.00	0.50
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			71.924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	36.45	4.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	36.45	6.56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.60	1.63
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0030	220.00	0.66
	2666132	(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	1.0050	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	25.00	0.08
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m			154.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	26661220800286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1.0050	122.33	122.94
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			141.988
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	36.45	21.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	36.45	0.58
	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.60	2.56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.60	12.59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.00	1.10
	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	0.0428	36.50	1.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	47.48	0.95
8	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			25.515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	36.45	25.51
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	100.00	7.60
		2. Str Basarabeana sector (gimnaziul D. Cantemir si magazinul Astica)				
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			19.683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	36.45	19.68
11	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			9.484
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	106.56	9.48
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75.087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	36.45	75.09
13	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3			248.955
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	36.45	30.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	36.45	63.06
	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	1.0080	150.37	151.57
	1212121212121	apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	10.00	2.32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	100.00	0.50
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			71.924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	36.45	4.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	36.45	6.56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.60	1.63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0030	220.00	0.66
	2666132	(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	1.0050	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	25.00	0.07
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m			154.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	26661220800286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1.0050	122.33	122.94
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (De la demolare)	m			31.623
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	266612208323	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 DEMOLATE	m	1.0050	0.00	0.00
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			141.988
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	36.45	21.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	36.45	0.58
	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.60	2.56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.60	12.59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.00	1.10
	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	0.0428	36.50	1.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	47.48	0.95
18	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t			25.515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	36.45	25.51
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	100.00	7.60
		3. Str. 300 ani Glodeni sector (Suveranitatii si Tricolorului)				
20	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			19.683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	36.45	19.68
21	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			103.882
	8141260100100	Fasonator	h-om	0.2800	36.45	10.21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.5700	36.45	93.68

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			9.486
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	106.56	9.49
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75.087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	36.45	75.09
24	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			241.647
	7122050013400	Zidar	h-om	0.8000	36.45	29.16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.4500	36.45	16.40
	2640112300739	Caramizi	buc	44.0000	3.96	177.72
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.0300	600.00	18.36
25	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1,408.520
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1.8000	36.45	65.61
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1.0000	850.00	867.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16.5000	1.60	26.93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0640	220.00	14.37
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1.0100	420.00	432.68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0170	25.00	0.43
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1500	10.00	1.50
26	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3			248.955
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	36.45	30.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	36.45	63.06
	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	1.0080	150.37	151.57
	1212121212121	apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	10.00	2.32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	100.00	0.50
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			71.924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	36.45	4.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	36.45	6.56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.60	1.63
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0030	220.00	0.66
	2666132	(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	1.0050	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	25.00	0.07
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m			154.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	26661220800286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1.0050	122.33	122.94
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			141.988

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	36.45	21.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	36.45	0.58
	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.60	2.56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.60	12.59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.00	1.10
	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	0.0428	36.50	1.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	47.48	0.95
30	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t			25.515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	36.45	25.52
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	100.00	7.60
		4. Str. Suveranitatii sector (300 ani si magazinul alimentar I I Balanici Mariai)				
32	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			19.683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	36.45	19.68
33	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m			5.468
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
34	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			9.484
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	106.56	9.48
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75.087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	36.45	75.09
36	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3			248.955
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	36.45	30.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	36.45	63.06
	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	1.0080	150.37	151.57
	1212121212121	apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	10.00	2.32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	100.00	0.50
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm) (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m			71.924

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	36.45	4.37
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	36.45	6.56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.60	1.63
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0030	220.00	0.66
	2666132	(Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	1.0050	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	25.00	0.07
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m			154.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	26661220800286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1.0050	122.33	122.94
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			141.988
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	36.45	21.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	36.45	0.58
	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.60	2.56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.60	12.59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.00	1.10
	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	0.0428	36.50	1.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	47.48	0.95
40	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t			25.515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	36.45	25.52
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	100.00	7.60
		5. Scuarul Centrului de cultura spre Policlinica				
42	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			19.683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	36.45	19.68
43	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2			9.485
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.0890	106.56	9.49
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75.087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	36.45	75.09
45	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3			248.955

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0.8300	36.45	30.25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.7300	36.45	63.06
	2653102000000	Amestec optimal din agregate Prundis	m3	1.0080	150.37	151.57
	1212121212121	apa	m3	0.0500	25.00	1.25
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0.2320	10.00	2.32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	100.00	0.50
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m			154.565
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	36.45	5.47
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	36.45	18.95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	1.60	5.07
	1421102200513	Nisip pentru constructii	m3	0.0090	220.00	1.98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	25.00	0.15
	26661220800286	Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300	m	1.0050	122.33	122.94
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			141.988
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	36.45	21.15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	36.45	0.58
	266111328365	(CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1.0150	100.00	101.50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.60	2.56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.60	12.59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	220.00	1.10
	1421102200547	Savura (pentru strat)	m3	0.0428	36.50	1.56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	47.48	0.95
48	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t			25.515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7000	36.45	25.52
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			7.600
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.0760	100.00	7.60

APROBAT:

Intocmit
SRL " Miulisa Lux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari prin amenajare a
teritoriului prin pavare
or.Gloden**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 718,293.83 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. M. Eminescu sector (L.T. V. Coroban -Biserica sf. Treime)				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	24.7000	19.683 19.683	486.170 486.170
2	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	2.8410	9.482 0.000	26.938 0.000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25.0600	75.087 75.087	1,881.680 1,881.680
4	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala grosimea	m3	28.4000	248.955 93.312	7,070.320 2,650.060

1	2	3	4	5	6	7
		80mm				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	373.4000	105.341 10.935	39,334.199 4,083.129
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m	44.2000	185.500 24.421	8,199.084 1,079.430
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	373.4000	138.995 21.724	51,900.733 8,111.816
8	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	6.5000	25.515 25.515	165.847 165.847
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6.5000	7.600 0.000	49.400 0.000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,114.371
		Total Str. M. Eminescu sector (L.T. V. Coroban -Biserica sf. Treime) Inclusiv salariu				109,114.371 18,458.132
		2. Str Basarabeana sector (				

1	2	3	4	5	6	7
		gimnaziul D. Cantemir si magazinul Astica)				
10	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	69.0000	19.683 19.683	1,358.127 1,358.127
11	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81- 180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	3.3100	9.484 0.000	31.393 0.000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20.9300	75.087 75.087	1,571.571 1,571.571
13	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3	30.0000	248.955 93.312	7,468.649 2,799.360
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	351.8000	105.341 10.935	37,058.840 3,846.933
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m	28.0000	185.500 24.422	5,193.990 683.802
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (De la demolare)	m	40.0000	31.058 24.422	1,242.320 976.860

1	2	3	4	5	6	7
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	331.4500	138.995 21.724	46,069.879 7,200.486
18	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	6.5000	25.515 25.515	165.847 165.847
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	6.5000	7.600 0.000	49.400 0.000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			100,210.016
		Total Str Basarabeana sector (gimnaziul D. Cantemir si magazinul Astica) Inclusiv salariu				100,210.016 18,602.986
		3. Str. 300 ani Glodeni sector (Suveranitatii si Tricolorului)				
20	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	10.3000	19.683 19.683	202.735 202.735
21	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1.0000	103.882 103.882	103.882 103.882

1	2	3	4	5	6	7
22	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	1.1930	9.486 0.000	11.317 0.000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11.0600	75.087 75.087	830.462 830.462
24	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1.0000	241.647 45.562	241.647 45.562
25	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1.0000	1,405.342 65.610	1,405.342 65.610
26	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3	11.0000	248.955 93.312	2,738.506 1,026.433
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	183.6000	105.341 10.935	19,340.543 2,007.666
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La	m	18.0000	185.500 24.422	3,338.994 439.587

1	2	3	4	5	6	7
		intersectia cu drumurile de asfalt)				
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	119.3400	138.995 21.724	16,587.667 2,592.568
30	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	5.5000	25.515 25.515	140.333 140.333
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5.5000	7.600 0.000	41.800 0.000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44,983.228
		Total Str. 300 ani Glodeni sector (Suveranitatii si Tricolorului) Inclusiv salariu				44,983.228 7,454.838
		4. Str. Suveranitatii sector (300 ani si magazinul alimentar I I Balanici Mariai)				
32	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	95.0000	19.683 19.683	1,869.885 1,869.885
33	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	20.0000	5.468 5.468	109.350 109.350
34	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	8.5500	9.484 0.000	81.092 0.000

1	2	3	4	5	6	7
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	28.5000	75.087 75.087	2,139.979 2,139.979
36	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3	80.0000	248.955 93.312	19,916.397 7,464.960
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordur vibro-pres mic 1000x200x80)	m	475.0000	105.341 10.935	50,036.809 5,194.125
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m	125.0000	185.500 24.422	23,187.456 3,052.688
39	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	855.0000	138.995 21.724	118,840.726 18,574.191
40	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	45.0000	25.515 25.515	1,148.175 1,148.175
41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	45.0000	7.600 0.000	342.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			217,671.869
		Total Str. Suveranitatii sector (300 ani si magazinul alimentar I I Balanici Mariai) Inklusiv salariu				217,671.869 39,553.353
		5. Scurul Centrului de cultura spre Policlinica				
42	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	40.0000	19.683 19.683	787.320 787.320
43	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV	100m2	2.0020	9.485 0.000	18.989 0.000
44	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12.8700	75.087 75.087	966.370 966.370
45	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala grosimea 80mm	m3	20.0000	248.955 93.312	4,979.099 1,866.240
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 1000 x 180x300 La intersectia cu drumurile de asfalt)	m	143.0000	185.500 24.421	26,526.449 3,492.274
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	200.2000	138.995 21.724	27,826.801 4,349.185

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)				
48	TRI1AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	16.9000	25.515 25.515	431.204 431.204
49	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	16.9000	7.600 0.000	128.440 0.000
		Cheltuieli directe	Lei			61,664.672
		Total Scuarul Centrului de cultura spre Policlinica Inklusiv salariu				61,664.672 11,892.593

		Cheltuieli directe	Lei	533,644.17
		Alocari in fondul social si medicina	22.5 %	21,591.43
		Transport	4 %	17,456.89
		Total		572,692.49
		Regie	4 %	22,907.70
		Total		595,600.19
		Beneficiu de deviz	0.5 %	2,978.00
		Total		598,578.19
		TVA	20 %	119,715.64
		Total deviz: Inklusiv salariu		718,293.83 95,961.90

Intocmit

SRL " Miulisa Lux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Glodeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

