Reparatia incaperilor Centrului orasenesc de creatie tehnica din str. Avram Iancu, 29 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 553 980,48 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	74,450	57,66	4 292,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	476,764	57,66	27 490,18
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,850	57,66	5 815,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	803,698	57,66	46 341,23
5.	7123010010200	Betonist	h-om	112,613	57,66	6 493,26
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	90,947	57,66	5 244,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	30,000	57,66	1 729,80
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,345	57,66	538,83
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,556	57,66	723,97
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,502	57,66	5 103,01
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	152,602	57,66	8 799,03
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	28,241	57,66	1 628,38
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,978	57,66	1 094,27
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	65,040	57,66	3 750,21
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,400	57,66	484,35
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,420	57,66	1 119,75
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,567	57,66	9 027,64
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,589	57,66	1 129,50
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94,850	57,66	5 469,05
20.	7422010060100	Timplar	h-om	83,961	57,66	4 841,19
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,528	57,66	3 490,05
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	232,251	57,66	13 391,59
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,389	57,66	1 636,90
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	261,167	57,66	15 058,89
		Total manopera				**174 692,88**
		Materiale:				
1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	16 500,00	33,00
2.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,056	10 800,00	604,80

Digitally signed by Pelivan Ecat
Date: 2019.03.16 11:58:10 EET
Reason: MoldSign-signature
Location: Moldova

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" S.R.L. IDNO 1011600005150 REPUBLICA MOLDOVA

3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,698	35,00	59,43
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,220	35,00	42,70
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,300	5,00	111,50
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,300	5,00	111,50
7.	1019852	Vopsea	kg	0,300	28,00	8,40
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111,194	20,00	2 223,88
9.	111112	Corp de iluminat	buc	10,000	350,00	3 500,00
10.	111113	Cablu ВВГнг(А) -LS-3*2,5	m	165,000	14,17	2 338,05
11.	111114	Teava PVC d 25 mm	m	155,000	6,00	930,00
12.	111115	Выключатель unitar	buc	4,000	36,00	144,00
13.	111116	Priza	buc	12,000	32,00	384,00
14.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,310	18,00	5,58
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	70,311	220,00	15 468,42
16.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	16,404	220,00	3 608,88
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,608	125,00	1 826,00
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,850	125,00	2 231,27
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,906	0,10	1,19
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,666	27,00	17,98
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	2 800,00	11,20
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035	2 800,00	98,00
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	2 800,00	33,60
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,012	2 800,00	33,60
25.	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,773	2 800,00	2 164,40
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	318,352	0,01	3,18
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,005	3 000,00	15,00
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,890	75,00	66,75
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,200	1 600,00	27 520,00
30.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	95,309	20,00	1 906,18
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	196,685	0,05	9,83
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	237,220	0,40	94,89
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,119	400,00	47,60
34.	2320166200729	Parchetin	l	2,965	18,00	53,37
35.	2320187315789	Decofrol	kg	1,068	18,00	19,22
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	355,830	9,50	3 380,39
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,500	22,00	33,00
38.	2413217300010	Cleme	buc	51,000	1,00	51,00
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,425	23,00	78,78
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,600	90,00	774,00
41.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	38,977	25,00	974,42
42.	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	56,769	29,50	1 674,68
43.	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	32,282	29,16	941,34
44.	2430116103800S1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	95,244	25,00	2 381,10
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,232	18,00	4,17
46.	24302261000001	Fuga	kg	6,526	18,00	117,47
47.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	67,745	26,63	1 804,05
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,430	25,00	260,76
49.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,014	26,00	182,36
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,010	92,00	276,91
51.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	10,521	22,00	231,46
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,303	25,00	807,57
53.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,052	57,00	59,96
54.	2462106110443	Prenadez 400	kg	24,549	5,68	139,44

103.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,800	1,00	35,80
104.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,600	32,00	659,20
105.	2875274000502	Cot burlan	buc	51,000	34,17	1 742,67
106.	2875274000503	Cot de capat	buc	25,500	31,00	790,50
107.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	25,500	2,00	51,00
108.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,600	2,00	41,20
109.	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,500	3,00	22,50
110.	28752742027001 2	Robinet sferic d 1/2"	buc	8,000	52,00	416,00
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,200	30,00	4 326,00
112.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,267	12,00	3,20
113.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	1,00	20,00
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,200	1,50	25,80
115.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,725	1,00	27,74
116.	4100126202818	Apa	m3	10,598	1,00	10,61
117.	5009061	Fisa de izolatie	buc	44,220	2,00	88,44
118.	5009070	Racordari	10 buc	2,790	50,00	139,50
119.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	12,000	5,00	60,00
120.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	75,00	0,37
121.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	35,00	0,35
122.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,091	8,61	0,79
123.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,838	1,00	50,86
		Total materiale de construcţii				**206 254,39**

Utilaje de construcţii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,364	66,92	292,04
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,679	62,50	1 604,94
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,000	0,50	90,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,840	35,00	449,40
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,319	20,00	106,38
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,882	20,00	137,64
7.	2922140007000	Macara	h-ut	6,370	151,90	967,60
8.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	2,950	25,00	73,75
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,442	20,00	848,84
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,380	15,00	110,70
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,993	5,00	4,96
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,410	228,11	93,52
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,650	16,10	219,76
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,000	50,00	250,00
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,297	16,10	20,89
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,917	16,10	63,06
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,265	15,00	3,98
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,610	33,50	87,43
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000	45,00	135,00
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,979	15,00	14,69
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,885	15,00	103,27
22.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,109	15,00	1,64
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,502	10,00	75,02
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,089	150,00	913,35
		Total utilaje de construcţii				**6 667,86**

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	90,296	7,00	632,07
56.	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	36,824	49,50	1 822,79
57.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	4,200	100,00	420,00
58.	252121671000016	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 16x2 mm	m	73,645	7,92	583,27
59.	252121671000020	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 20x2 mm	m	60,255	10,41	627,25
60.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	122,779	35,00	4 297,27
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	280,127	5,00	1 400,63
62.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 654,830	1,50	9 982,25
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 158,970	1,50	6 238,45
64.	2652102100737	Var hidratat	kg	467,730	2,00	935,46
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	257,899	2,00	515,79
66.	26531021008311	Tink	kg	375,452	22,11	8 301,25
67.	2653102100831K1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	2 702,204	2,00	5 404,41
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,413	4,58	1 082,77
69.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	71,166	1,00	71,17
70.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,395	90,00	1 475,55
71.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	125,163	35,00	4 380,72
72.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	101,873	2,00	203,75
73.	2665122700700	Placa azbocim. plane sa ETERNIT	buc	169,950	81,67	13 879,82
74.	2665122701191	Coama pt.placi plane mici 395 x 105 x 95 S 5584	buc	5,407	28,00	151,40
75.	2666122800555	Element de inchidere	buc	20,600	42,00	865,20
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	111,194	170,00	18 902,98
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	129,375	2,00	258,75
78.	2682132601626	Carton bitumat	m2	260,942	9,50	2 478,94
79.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	107,100	68,33	7 318,14
80.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	108,150	52,00	5 623,80
81.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	610,647	10,80	6 594,99
82.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	45,000	14,00	630,00
83.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	109,548	8,00	876,39
84.	2710703520285	Profil de suport	m	262,246	8,00	2 097,97
85.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,445	16,50	7,34
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,796	15,50	120,84
87.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	12,992	17,50	227,37
88.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,250	25,00	6,25
89.	2811237311135	Copci de siguranta contravinturi pentru placi azbociment	kg	1,545	35,00	54,07
90.	2812106305900B1	Baghete decorative	m	86,338	24,00	2 072,11
91.	2822115700000	Radiator	buc	5,000	950,00	4 750,00
92.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	98,743	17,50	1 728,01
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,832	13,50	11,22
94.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,340	13,50	4,59
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,670	0,05	0,13
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	94,000	0,02	1,89
97.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	25,500	30,00	765,00
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 929,898	0,01	19,29
99.	2874115837745	Suruburi	buc	1 030,000	0,01	10,30
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,670	0,02	0,05
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,045	35,00	1,57
102.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,618	13,50	8,34

Total	lei	387 615,13
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	39 305,90
Transpotare materialelor	2,00 %	4 125,09
Total	100,00 +	431 046,12
Cheltuieli de regie	5,00 %	21 552,31
Total	100,00 +	452 598,43
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 051,97
Total	100,00 +	461 650,40
TVA	20,00 %	92 330,08
Total deviz:		**553 980,48**

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ S.R.L. "STACI GRUP" IDNO 1011600005156 REPUBLICA MOLDOVA

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia incaperilor Centrului orasenesc de creatie tehnica din str. Avram Iancu, 29 mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Laborator				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			189,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,50	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	125,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,50	6,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,80	25,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,10	0,06
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2			104,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2			6,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	0,1500	29,16	4,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,57

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.2. Tavane				
9	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			252,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,05	0,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,01	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2			104,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2			6,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	0,1500	29,16	4,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
15	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la	m			50,78

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		pereti-tavan				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	2812106305900B 1	Baghete decorative	m	1,0700	24,00	25,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3			343,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
19	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3			1 064,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	438,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	125,00	97,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	220,00	158,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	1,00	0,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,10	0,92
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	151,90	42,52
20	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			61,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,50	20,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	33,50	0,74
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	125,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,10	0,19
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			295,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,00	21,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.4. Electricitate				
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			11,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
25	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
26	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
27	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	125,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	16,10	0,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	125,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,10	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
29	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			60 640,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	111112	Corp de iluminat	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 800,00	5 940,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	28,00	84,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	75,00	3,50
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	66,92	120,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
30	5901016	Cablu ВВГнг(А) - LS-3*2,5	m			14,17
	111113	Cablu ВВГнг(А) -LS-3*2,5	m	1,0000	14,17	14,17
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 522,17
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,91
	111114	Teava PVC d 25 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	23,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	18,00	3,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	66,92	180,69
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 061,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 857,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
33		Выключатель unitar	buc			36,00
	111115	Выключатель unitar	buc	1,0000	36,00	36,00
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 457,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 197,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,50
35	Pret de piata	Priza	buc			32,00
	111116	Priza	buc	1,0000	32,00	32,00
		1.5. Usi				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 710,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,02	0,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,00	16,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.6. Incalzire				
38	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
39	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	27,00	0,59
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			996,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	27,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri	m			36,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	252121671000020	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 20x2 mm	m	1,0300	10,41	13,94
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			33,09

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	252121671000016	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 16x2 mm	m	1,0300	7,92	10,60
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			63,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270012	Robinet sferic d 1/2"	buc	1,0000	52,00	52,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	27,00	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
44	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,00	14,00
		2. Sala festiva				
		2.1. Pereti				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
49	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			189,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,50	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	125,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,50	6,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,80	25,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,50	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,10	0,06
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,38

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		- Knauf Fugenfuller				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K 1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,63	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831 1	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			47,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		2.2. Tavane				
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			252,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,05	0,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,01	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			104,38

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K 1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2			6,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	0,1500	29,16	4,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
63	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la pereti-tavan	m			50,78
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	2812106305900B 1	Baghete decorative	m	1,0700	24,00	25,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		2.3. Pardosele inclusiv scena				
65	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	20,00	0,80
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3			343,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
67	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3			1 064,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,94
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	438,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	125,00	97,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	220,00	158,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	1,00	0,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,10	0,92
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	151,90	42,54
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,02	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,05	0,01
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 800,00	9,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 800,00	1,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
69	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			61,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,50	20,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	33,50	0,74
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	125,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,10	0,19
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			295,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	170,00	180,29
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,00	21,21
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	20,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		2.4. Electricitate				
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
73	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			11,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
75	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
76	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,68

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	125,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	16,10	0,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
77	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	125,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,10	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
78	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			60 819,33
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,17
	111112	Corp de iluminat	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 800,00	6 120,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	28,00	84,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	75,00	3,83
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	66,92	119,33
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,33
79	5901016	Cablu ВВГнг(А) - LS-3*2,5	m			14,17
	111113	Cablu ВВГнг(А) -LS-3*2,5	m	1,0000	14,17	14,17
80	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 522,17
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	111114	Teava PVC d 25 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	23,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	18,00	3,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	66,92	180,69
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
81	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 060,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
82		Выключатель unitar	buc			36,00
	111115	Выключатель unitar	buc	1,0000	36,00	36,00
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 457,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,63
84	Pret de piata	Priza	buc			32,00
	111116	Priza	buc	1,0000	32,00	32,00
		2.5. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,10
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			1 710,98

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,02	0,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,00	16,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
87	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			105,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,02	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2.6. Incalzire				
88	RpIB12A	Demontari calorifere	buc			10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	57,66	10,38
89	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	23,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	27,00	0,59
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			996,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	27,00	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	18,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
91	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri	m			36,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	252121671000020	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 20x2 mm	m	1,0300	10,41	13,94
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16x2 mm, inclusiv. PE-Xc-LL K=1,3 la fitinguri	m			33,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	22,49
	252121671000016	Teava din polietilena PE-Xc-AL d 16x2 mm	m	1,0300	7,92	10,61
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" HERZ	buc			63,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527420270012	Robinet sferic d 1/2"	buc	1,0000	52,00	52,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	27,00	0,32
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
94	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,00	14,00
		3. Coridor				
		3.1. Pereti				
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
99	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			189,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,50	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,50	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	125,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	17,50	6,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,80	25,38
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	17,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,10	0,06
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2			104,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K 1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,63	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
103	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
104	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			47,80

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "STACI GRUP" REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	13,50	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
		3.2. Tavane				
105	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			252,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	57,66	126,96
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,00	36,93
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,69
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	7,00	5,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,05	0,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,01	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	20,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Knauf Grundeemitel	m2			6,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053032	Amorsa-grund - Knauf Grudiemittel	kg	0,1500	29,50	4,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Knauf Fugenfuller	m2			104,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831K1	Amestec uscat -Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Sniezka grund	m2			6,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Amorsa-grund - Snezka Grund	kg	0,1500	29,16	4,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
111	CJ04A	Instalarea baghetelor -profiluri decorative, la pereti-tavan	m			50,79
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	2,00	2,00
	2812106305900B1	Baghete decorative	m	1,0700	24,00	25,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Snezka Max	m2			42,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800S 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Snezka Max	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,10	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3. Pardosele				
113	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	18,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	20,00	0,80
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=0,1 m	m3			343,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
115	CA04A	Beton turnat la pardosele, gr. 8 cm	m3			1 064,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	438,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	125,00	97,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	220,00	158,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	1,00	0,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	16,10	0,92
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	151,90	42,53
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			61,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,50	20,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,41
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	33,50	0,74
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	125,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,10	0,19
118	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			178,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	93,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,00	12,93
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	18,00	7,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. Electricitate				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
120	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			11,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
121	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
122	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,00	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	125,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	16,10	0,16
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
124	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	125,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,10	0,24
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
125	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			60 640,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	57,66	18 278,00
	111112	Corp de iluminat	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	10 800,00	5 940,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	35,00	73,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	28,00	84,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	75,00	3,50
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1000	35,00	3,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	66,92	120,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,50
126	5901016	Cablu ВВГнг(А) - LS-3*2,5	m			14,17
	111113	Cablu ВВГнг(А) -LS-3*2,5	m	1,0000	14,17	14,17
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 498,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,33
	111114	Teava PVC d 25 mm	m	100,0000	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	18,00	3,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	50,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	66,92	180,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
128	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la	100 buc			2 061,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie inchisa				
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 857,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
129		Выключатель unitar	buc			36,00
	111115	Выключатель unitar	buc	1,0000	36,00	36,00
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 457,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 197,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	8,61	3,50
131	Pret de piata	Priza	buc			32,00
	111116	Priza	buc	1,0000	32,00	32,00
		3.5. Usi				
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 710,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,02	0,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	92,00	16,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3.6. Sistema de scurgere a apelor pluviale - partiala, se va coordona cu beneficiar				
134	RpCI09A	Reparatii la invelitori din placi plane, mici, de azbociment sau eternit la acoperisuri fara astereala, cu placile asezate intr-un strat, pe sipci 28x48 mm	m2			1 146,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7900	57,66	45,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2665122700700	Placa azbocim. plane sa ETERNIT	buc	11,0000	81,67	925,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,85
	2665122701191	Coama pt.placi plane mici 395 x 105 x 95 S 5584	buc	0,3500	28,00	10,09
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm	m3	0,0500	2 800,00	144,29
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0220	13,50	0,31
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0400	13,50	0,56
	2811237311135	Copci de siguranta contravinturi pentru placi azbociment	kg	0,1000	35,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,10	0,06
135	RpCO51F	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS)	m2			216,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7900	57,66	103,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	5,68	3,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	57,00	1,71
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	26,00	5,21
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	22,00	6,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,00	0,90
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	1,0500	49,50	52,08
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	25,00	2,00
136	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
137	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			127,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,33	73,18
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	34,17	17,43
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	2,00	0,51
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,51
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	31,00	7,91
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	1,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
138	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,00	56,24
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,26
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	1,00	0,10
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	2,00	0,41
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,00	6,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,01	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3.7. Evacuarea gunoiului				
139	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			38,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	150,00	38,70

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.