

**Institutia de educatie timpurie  
nr. 183, str. Deleanu, 1/1, DETS  
Buiucani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatia acoperisului la IET 183, DETS Buiucani**

Valoarea de deviz 80 668 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Reparatia capitala acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	150,0000	43,19 39,18	6 478,35 5 877,24
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	80,0000	20,22 17,54	1 617,25 1 403,52
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	80,0000	44,63 14,62	3 570,36 1 169,60
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Primer	m2	150,0000	13,23 2,34	1 985,14 350,88
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat)	m2	150,0000	143,64 51,46	21 546,39 7 719,36
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat)	m2	150,0000	135,56 51,46	20 334,36 7 719,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 531,85
		<b>Total Reparatia capitala acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>55 531,85 24 239,96</b>
		<b>1.2. Lucrari diverse</b>				
7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	17,0000	49,61 31,58	843,42 536,85
8	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t	17,0000	64,91 64,91	1 103,52 1 103,52
9	TsI50C5	Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	17,0000	112,50 0,00	1 912,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 859,44
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>3 859,44 1 640,37</b>
		<i>Total</i>	lei			59 391,29
		<i>Fond social</i>	24 %			6 211,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			293,63
		<i>Total</i>				65 896,20
		<i>Chelutieli de regie</i>	1 %			658,96
		<i>Total</i>				66 555,16
		<i>Bneficiu de deviz</i>	1 %			665,55
		<i>Total</i>				67 220,71
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>67 220,71 25 880,33</b>
		Total	lei			67 223
		TVA	20 %			13 445
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>80 668 25 881</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatia acoperisului la IET 183, DETS Buiucani**

**Valoarea de deviz 80 668 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,0000	58,48	1 871,36
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,0000	58,48	13 158,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	70,5000	58,48	4 122,84
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,0500	58,48	1 640,36
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,0000	58,48	5 087,76
<b>Total manopera</b>						<b>25 881</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,9500	25,00	2 373,75
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2400	300,00	672,00
3.	2413317346000.1	Praimer sau analog	kg	45,0000	36,25	1 631,25
4.	26511221004022	Ciment M-400	kg	693,6000	2,40	1 664,64
5.	2664102102018.1	Mortar ciment M-100 (inclus in ciment, nisip)	m3	1,6000	0,00	0,00
6.	2682132600470.1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	181,9875	66,58	12 116,73
7.	2682132600470.2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	181,9875	59,92	10 904,69
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
9.	4100126202818	Apa	m3	4,5600	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>29 364</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,0000	15,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,0000	66,79	1 001,85
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,7950	66,79	1 188,53
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,3750	300,00	1 912,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 148</b>

Total	lei	67 223
TVA	20 %	13 445

**Total deviz:**

**80 668**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia de educatie timpurie nr. 183,  
str. Deleanu, 1/1, DETS Buiucani

Investitor Directia educatie, tineret si  
sport sectorul Buiucani

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Reparatia capitala acoperisului</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			43,19 ----- 39,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	58,48	27,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	58,48	11,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	66,79	4,01
		<i>Total</i>	lei			6 478,35
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,22 ----- 17,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	58,48	8,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,48	8,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	66,79	2,67
		<i>Total</i>	lei			1 617,25
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			44,63 ----- 14,62
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	58,48	14,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	300,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,40	20,81
	2664102102018.1	Mortar ciment M-100 (inclus in ciment, nisip)	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	66,79	0,80
		<i>Total</i>	lei			3 570,36
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer	m2			13,23 ----- 2,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	58,48	2,34
	2413317346000.1	Praimer sau analog	kg	0,3000	36,25	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	66,79	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 985,14
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat)	m2			143,64 ----- 51,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	58,48	42,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,48	8,77
	2682132600470.1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	66,58	80,78
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 546,39
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat)	m2			135,56 ----- 51,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	58,48	42,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,48	8,77
	2682132600470.2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	59,92	72,70
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	25,00	7,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	66,79	3,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			20 334,36
		<b>1.2. Lucrari diverse</b>				
7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			49,61 ----- 31,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	58,48	31,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	66,79	18,03
		<i>Total</i>	lei			843,42
8	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t			64,91 ----- 64,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	58,48	64,91
		<i>Total</i>	lei			1 103,52
9	TsI50C5	Transportarea materialului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			1 912,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.