

1	2	3	4	5	6	7
	0379					
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,007	88,00	0,63
21	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 234,09
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,00	57,00	342,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,84	57,66	163,75
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,284	900,00	258,17
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	88,00	18,66
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,086	600,00	52,11
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,259	190,00	49,70
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,09	14,00	1,27
	266410210 1126	Var	kg	0,147	2,00	0,30
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,004	3 000,00	12,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,68	200,00	336,00
22	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQD20-1	buc			1 300,00
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
23	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ20-9	buc			900,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
24	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc			166,00