

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Deviz pe obiect Nr. 30

Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Întocmit în prețuri curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 1 489 959,83 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		Cerințe de mediu și securitate în muncă	32 797,83	0,00	0,00	0,00	32 797,83	
1.1		Lucrari aferente	32 797,83	0,00	0,00	0,00	32 797,83	
2		Solutii arhitectural constructive (SAC)	986 281,95	0,00	0,00	0,00	986 281,95	
2.1		Lucrari de constructie	986 281,95	0,00	0,00	0,00	986 281,95	
3		Utilaj tehnologic (TH)	59 738,04	0,00	0,00	0,00	59 738,04	
3.1		Lucrari de montare	25 356,22	0,00	0,00	0,00	25 356,22	
3.2		Utilaj	34 381,82	0,00	0,00	0,00	34 381,82	
4		Rețele interioare de apa si canalizare (RAC)	178 408,62	0,00	0,00	0,00	178 408,62	
4.1		Lucrari de constructie	178 408,62	0,00	0,00	0,00	178 408,62	
5		Incalzire. Ventilare (IV)	56 350,14	0,00	0,00	0,00	56 350,14	
5.1		Utilaj	16 366,65	0,00	0,00	0,00	16 366,65	
5.2		Lucrari de montare	7 073,09	0,00	0,00	0,00	7 073,09	
5.3		Lucrari sanitare	32 910,40	0,00	0,00	0,00	32 910,40	
6		Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)	46 948,25	0,00	0,00	0,00	46 948,25	
6.1		Lucrari de montare	45 675,75	0,00	0,00	0,00	45 675,75	
6.2		Utilaj	1 272,50	0,00	0,00	0,00	1 272,50	
7		Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)	129 435,00	0,00	0,00	0,00	129 435,00	
7.1		Lucrari de constructie	129 435,00	0,00	0,00	0,00	129 435,00	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			1 489 959,83	0,00	0,00	0,00	1 489 959,83	
LUCRARI DE MONTAJ								
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR								
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTE CHELTUIELI								
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			1 489 959,83	0,00	0,00	0,00	1 489 959,83	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			1 489 959,83	0,00	0,00	0,00	1 489 959,83	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cuprins Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
30	Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra	
30.1	Cerințe de mediu și securitate în muncă	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	3
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	4
30.2	Soluii arhitectural constructive (SAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	21
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	29
30.3	Utilaj tehnologic (TH)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	32
Formularul nr. 7	Deviz local	34
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	36
30.4	Rețele interioare de apa si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	38
Formularul nr. 7	Deviz local	44
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	48
30.5	Incalzire. Ventilare (IV)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	51
Formularul nr. 7	Deviz local	57
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	61
30.6	Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IE/EEF)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	64
Formularul nr. 7	Deviz local	68
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	71
30.7	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	74
Formularul nr. 7	Deviz local	79
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	83

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.1

Devizul: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc			16 398,91 16 398,91
1.1.1	Manopera	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
1.2		Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set			16 398,91 16 398,91
1.2.1	Manopera	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Cerințe de mediu și securitate în muncă

Deviz local Nr. 30.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 32 797,83 (Lei)

Devizul: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
					16 398,91	16 398,91
1.2		Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91
					16 398,91	16 398,91
Total manopera (ore)						2,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total Deviz fara TVA						32 797,83
Total General fara TVA						32 797,83
TVA (0%)						0,00
TOTAL GENERAL						32 797,83
Inclusiv salariul						32 797,83

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Cerințe de mediu și securitate în muncă

Devizul local de resurse Nr. 30.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 32 797,83 (Lei)

Deviz: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	Manopera	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91
2	Manopera	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
Total manopera					32 797,83	
Materiale						
Total materiale					0,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					32 797,83	
Total					32 797,83	
TVA				0%	0,00	
TOTAL Deviz					32 797,83	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Bloc A cota 0.000 1.1. Demolari						
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			19,58 19,58
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			25,13 24,03
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			25,13 24,03
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			20,60 19,58
1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			28,25 26,70
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			60,70 47,17
1.6.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,55	3,97
1.6.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2440	32,50	7,93
1.6.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	25,00	1,63
1.6.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	89,00	47,17
1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			355,03 351,55
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	89,00	311,50
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			10,68 10,68
1.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			37,38 37,38
1.9.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.9.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			84,55 84,55
1.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.11	RpSE27A Aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5)	buc			46,73 46,73

1.11.1	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
1.11.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5250	89,00	46,73
1.12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			345,24 341,76
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	89,00	301,71
1.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		TOTAL 1. Bloc A cota 0.000 1.1. Demolari				10 301,53
		1.2. Evacuare gunoi 13 TrB05B2-5				
1.13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			263,44 263,44
1.13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	89,00	263,44
1.14	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			40,05 40,05
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			53,00 0,00
1.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		TOTAL 1.2. Evacuare gunoi 13 TrB05B2-5				2 317,19
		1.3. Pereti				
1.16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			291,81 159,04
1.16.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 12,5 mm	m2	1,0500	48,10	50,51
1.16.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,60	10,73
1.16.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.16.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	4,50	10,58
1.16.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.16.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.16.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
1.16.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,69	2,54
1.16.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
1.16.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,65
1.16.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	89,00	159,04
1.16.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
1.16.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	25,00	1,06
1.17	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			59 892,33 15 145,13
1.17.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
1.17.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
1.17.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
1.17.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
1.17.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	96,00
1.17.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	19,00	5,70
1.17.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	89,00	12 570,36
1.17.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	89,00	2 574,77
1.17.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
		TOTAL 1.3. Pereti				47 837,35
		1.4. Tamplarie				
1.18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2			2 866,65 84,55
1.18.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
1.18.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.18.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
1.18.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	40,00	7,00
1.18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.18.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.18.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	89,00	75,65
1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.18.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			286,46 8,01
1.19.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	275,30	275,30
1.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.19.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		TOTAL 1.4. Tamplarie				25 511,75
		1.5. Finisare pereti W-1				
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,16

							2,67
1.20.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		34,60	9,34
1.20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				22,84 4,01
1.21.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100		18,00	18,18
1.21.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		14,00	0,07
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.21.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,10	0,03
1.21.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		89,00	3,56
1.21.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
1.22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				141,11 106,80
1.22.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		2,80	8,82
1.22.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		3,00	10,80
1.22.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		550,00	14,30
1.22.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		19,00	0,11
1.22.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		89,00	89,00
1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		15,00	0,03
1.22.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		50,00	0,25
1.23	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2				41,17 23,14
1.23.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120		1 500,00	18,00
1.23.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.23.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		89,00	5,34
1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		15,00	0,03
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,16 2,67
1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		34,60	9,34
1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				575,77 218,05
1.25.1	2670112203000	Placi tip fainata 45x45 cm	m2	1,0500		300,00	315,00
1.25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		2,80	1,12
1.25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,20	4,00
1.25.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		45,00	14,85
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080		19,00	0,15
1.25.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje fainata	kg	4,0000		5,50	22,00
1.25.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		89,00	200,25
1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		15,00	0,30
1.25.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
		TOTAL 1.5. Finisare pereti W-1					110 245,39
		1.6. Finisare pereti W-2					
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,16 2,67
1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		34,60	9,34
1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				22,84 4,01
1.27.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100		18,00	18,18
1.27.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		14,00	0,07
1.27.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.27.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,10	0,03
1.27.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		89,00	3,56
1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.27.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
1.28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				141,11 106,80

1.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	8,82
1.28.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,30
1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
1.28.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	89,00	89,00
1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.28.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			41,17
						23,14
1.29.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00	18,00
1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	89,00	5,34
1.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
						2,67
1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,86
						17,80
1.31.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.31.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
1.31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.31.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,80
						108,58
1.32.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,00	108,58
1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
						2,67
1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,06
						48,95
1.34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22
						26,70
1.35.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.35.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
						2,67
1.36.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.36.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.36.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20
						48,95
1.37.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.37.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.37.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 1.6. Finisare pereti W-2				29 714,26
		1.7. Finisare tavan T-1				
1.38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			306,15
						169,99
1.38.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 12,5 mm	m2	1,0500	48,10	50,51
1.38.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,60	13,42

1.38.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.38.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,50	10,58
1.38.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.38.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.38.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
1.38.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,69	2,79
1.38.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
1.38.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,67
1.38.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	89,00	169,99
1.38.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.38.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.40	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			116,11
						97,90
1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,60	18,14
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	89,00	80,10
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22
						26,70
1.41.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.41.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.41.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20
						48,95
1.43.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.43.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.43.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.43.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.43.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 1.7. Finisare tavan T-1				15 464,77
		1.8. Finisare tavan T-2				
1.44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			396,28
						195,80
1.44.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
1.44.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	185,00	194,25
1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.44.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	89,00	182,45
1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		TOTAL 1.8. Finisare tavan T-2				4 755,30
		1.9. Finisare tavan T-3				
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,16
						2,67
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	34,60	9,34
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			166,48
						136,17
1.46.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	89,00	136,17
1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.47	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			506,84
						413,85
1.47.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	4,00	85,80

1.47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,00	0,29
1.47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,6500	89,00	413,85
1.47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.47.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,86 17,80
1.48.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.48.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
1.48.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.48.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82 2,67
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.49.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,06 48,95
1.50.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.50.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.50.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22 26,70
1.51.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.51.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82 2,67
1.52.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.52.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.52.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20 48,95
1.53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 1.9. Finisare tavan T-3				9 064,41
		1.10. Pardosea P-1				
1.54	IzF04J1	Folie PE	m2			12,59 1,78
1.54.1	02682122600749	Folie PE	m2	1,0800	10,00	10,80
1.54.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	89,00	1,78
1.54.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
1.55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			209,30 15,13
1.55.1	2521302602901	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	186,66	194,13
1.55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	89,00	15,13
1.55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			122,30 62,30
1.56.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
1.56.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.56.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.56.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.57	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			124,25 64,08
1.57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,80	36,12
1.57.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.57.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.57.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
1.57.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45

1.58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2				150,00
							20,83
1.58.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10		123,93
1.58.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00		3,33
1.58.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00		0,08
1.58.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00		0,64
1.58.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	89,00		20,83
1.58.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00		1,05
1.58.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00		0,15
1.59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2				470,72
							97,90
1.59.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00		309,00
1.59.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4000	5,50		35,20
1.59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00		18,45
1.59.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20		4,00
1.59.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00		0,06
1.59.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00		3,67
1.59.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,00		97,90
1.59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00		0,03
1.59.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00		0,84
1.59.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00		1,58
		TOTAL 1.10. Pardosea P-1					49 011,82
		1.11. Treapta pentru vas turcesc					
1.60	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2				153,15
							93,45
1.60.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00		1,25
1.60.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	65,00		5,20
1.60.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00		25,65
1.60.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	6 000,00		21,00
1.60.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00		3,00
1.60.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00		3,60
1.60.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00		8,90
1.60.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00		84,55
1.61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3				2 371,62
							471,70
1.61.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00		1 691,25
1.61.2	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		50,82
1.61.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00		2,85
1.61.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00		431,65
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00		40,05
1.61.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00		15,00
1.61.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00		140,00
		TOTAL 1.11. Treapta pentru vas turcesc					4 047,51
		1.12. Consolidare Cg-1					
1.62	CL18A	Confectii metalice diverse	kg				44,31
							18,69
1.62.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
1.62.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00		25,00
1.62.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.62.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50		0,03
1.62.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50		0,11
1.62.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00		16,91
1.62.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00		0,89
1.62.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00		0,89
1.63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t				274,35
							146,85
1.63.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00		118,30
1.63.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,33		9,20
1.63.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	89,00		146,85
1.64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t				535,78
							339,98
1.64.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00		182,00
1.64.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,33		13,80
1.64.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	89,00		339,98
		TOTAL 1.12. Consolidare Cg-1					4 454,68
		1.13. Consolidarea peretilor despartitori					
1.65	CL18A	Confectii metalice diverse	kg				44,31
							18,69
1.65.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00		0,25

1.65.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.65.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.65.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.65.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50	0,11
1.65.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00	16,91
1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.65.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			22,84 4,01
1.66.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.66.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.66.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.66.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.66.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.66.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,94 8,81
1.67.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	89,00	8,46
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	89,00	0,36
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,36 6,23
1.68.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.68.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.68.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.68.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	89,00	5,79
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.68.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.69	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,15 93,45
1.69.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.69.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	65,00	5,20
1.69.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.69.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.69.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.69.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.69.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 371,62 471,70
1.70.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.70.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	50,82
1.70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.70.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.70.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.70.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 1.13. Consolidarea peretilor despartitori				30 823,02
		2. Bloc B cota 0.000 2.1. Demolari				
1.71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			19,58 19,58
1.71.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			25,13 24,03
1.72.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.72.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.72.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			25,13 24,03
1.73.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.73.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.73.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1.74	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,60
						19,58
1.74.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,00	0,57
1.74.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.74.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			28,25
						26,70
1.75.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.75.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.75.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.75.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.76	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			60,70
						47,17
1.76.1	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	30,55	3,97
1.76.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	32,50	7,93
1.76.3	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	25,00	1,63
1.76.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	89,00	47,17
1.77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			355,03
						351,55
1.77.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.77.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.77.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	89,00	311,50
1.77.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.78	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			10,68
						10,68
1.78.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			37,38
						37,38
1.79.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.79.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			84,55
						84,55
1.80.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3			4 006,96
						480,60
1.81.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,50	2 955,00
1.81.2	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
1.81.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	19,00	8,36
1.81.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	89,00	398,72
1.81.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	89,00	81,88
1.81.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
1.82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			345,24
						341,76
1.82.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.82.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.82.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	89,00	301,71
1.82.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		TOTAL 2. Bloc B cota 0.000 2.1. Demolari				9 190,78
		2.2. Evacuare gunoi				
1.83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			263,44
						263,44
1.83.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	89,00	263,44
1.84	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			40,05
						40,05
1.84.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			53,00
						0,00
1.85.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		TOTAL 2.2. Evacuare gunoi				1 782,45
		2.3. Pereti				
1.86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			291,81
						159,04
1.86.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 12,5 mm	m2	1,0500	48,10	50,51
1.86.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,60	10,73

1.86.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.86.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,58
1.86.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.86.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.86.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
1.86.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,69	2,54
1.86.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
1.86.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,65
1.86.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	89,00	159,04
1.86.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
1.86.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	25,00	1,06
1.87	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			59 892,33 15 145,13
1.87.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
1.87.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
1.87.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
1.87.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
1.87.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	96,00
1.87.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	19,00	5,70
1.87.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	89,00	12 570,36
1.87.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	89,00	2 574,77
1.87.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
1.88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2			2 362,92 275,90
1.88.1	2670112204050	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	0,9000	2 300,00	2 070,00
1.88.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	113,05	11,31
1.88.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	3,50	1,40
1.88.4	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	4,17
1.88.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	89,00	218,05
1.88.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	89,00	35,60
1.88.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	89,00	22,25
1.88.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		TOTAL 2.3. Pereti				58 215,71
		2.4. Tamplarie				
1.89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2			2 866,65 84,55
1.89.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
1.89.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.89.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
1.89.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,00
1.89.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.89.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.89.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	89,00	75,65
1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.89.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 414,88 85,44
1.90.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
1.90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.90.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	135,00	21,60
1.90.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	40,00	2,24
1.90.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.90.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
1.90.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	89,00	80,99
1.90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	89,00	4,45
1.90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			286,46 8,01
1.91.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	275,30	275,30
1.91.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.91.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.91.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		TOTAL 2.4. Tamplarie				100 512,74
		2.5. Finisare pereti W-1				
1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,16 2,67
1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	34,60	9,34
1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-	kg			22,84

		d4 mm 150x150					4,01
1.93.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100		18,00	18,18
1.93.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		14,00	0,07
1.93.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.93.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,10	0,03
1.93.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		89,00	3,56
1.93.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.93.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
1.94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				141,11 106,80
1.94.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		2,80	8,82
1.94.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		3,00	10,80
1.94.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		550,00	14,30
1.94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		19,00	0,11
1.94.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		89,00	89,00
1.94.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.94.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		15,00	0,03
1.94.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		50,00	0,25
1.95	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2				82,34 46,28
1.95.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240		1 500,00	36,00
1.95.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		89,00	35,60
1.95.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		89,00	10,68
1.95.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		15,00	0,06
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2				8,01 2,67
1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500		34,60	5,19
1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				575,77 218,05
1.97.1	2670112203000	Placi tip faianta 45x45 cm	m2	1,0500		300,00	315,00
1.97.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		2,80	1,12
1.97.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,20	4,00
1.97.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		45,00	14,85
1.97.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080		19,00	0,15
1.97.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		5,50	22,00
1.97.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		89,00	200,25
1.97.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.97.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		15,00	0,30
1.97.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
		TOTAL 2.5. Finisare pereti W-1					81 096,80
		2.6. Finisare pereti W-2					
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,16 2,67
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700		34,60	9,34
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				22,84 4,01
1.99.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100		18,00	18,18
1.99.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		14,00	0,07
1.99.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.99.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,10	0,03
1.99.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		89,00	3,56
1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.99.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
1.100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2				141,11 106,80
1.100.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		2,80	8,82
1.100.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000		3,00	10,80
1.100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		550,00	14,30
1.100.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		19,00	0,11
1.100.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000		89,00	89,00
1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.100.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		15,00	0,03

1.100.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.101	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			82,34 46,28
1.101.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 500,00	36,00
1.101.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	89,00	35,60
1.101.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.101.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,86 17,80
1.103.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.103.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
1.103.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.103.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			138,80 108,58
1.104.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.104.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.104.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,00	108,58
1.104.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.104.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.105.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.105.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.105.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,06 48,95
1.106.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.106.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.106.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.106.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22 26,70
1.107.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.107.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.107.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.107.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20 48,95
1.109.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.109.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 2.6. Finisare pereti W-2				50 836,42
		2.7. Finisare tavan T-1				
1.110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			306,15 169,99
1.110.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 12,5 mm	m2	1,0500	48,10	50,51
1.110.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,60	13,42
1.110.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.110.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,58
1.110.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.110.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.110.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,24
1.110.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,69	2,79
1.110.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62

1.110.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,67
1.110.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	89,00	169,99
1.110.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.110.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.111.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.111.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.112	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			116,11
						97,90
1.112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,60	18,14
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,9000	89,00	80,10
1.112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22
						26,70
1.113.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.113.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.113.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20
						48,95
1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 2.7. Finisare tavan T-1				16 569,39
		2.8. Finisare tavan T-3				
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,16
						2,67
1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	34,60	9,34
1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			166,48
						136,17
1.117.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.117.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.117.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	89,00	136,17
1.117.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.117.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
1.118	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			506,84
						413,85
1.118.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4500	4,00	85,80
1.118.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	19,00	0,29
1.118.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,6500	89,00	413,85
1.118.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.118.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,86
						17,80
1.119.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.119.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
1.119.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.119.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67

1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,06
						48,95
1.121.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.121.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.121.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.121.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.121.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22
						26,70
1.122.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.122.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.122.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.122.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,20
						48,95
1.124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.124.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
1.124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.124.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 2.8. Finisare tavan T-3				13 596,62
		2.9. Pardosea P-1				
1.125	IzF04J1	Folie PE	m2			12,59
						1,78
1.125.1	02682122600749	Folie PE	m2	1,0800	10,00	10,80
1.125.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	89,00	1,78
1.125.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
1.126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			209,30
						15,13
1.126.1	2521302602901	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	186,66	194,13
1.126.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	89,00	15,13
1.126.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			122,15
						62,30
1.127.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 800,00	59,40
1.127.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.127.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.127.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.128	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			124,25
						64,08
1.128.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,80	36,12
1.128.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
1.128.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.128.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.128.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.128.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
1.128.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2			150,00
						20,83
1.129.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,10	123,93
1.129.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
1.129.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
1.129.4	22222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,64
1.129.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	89,00	20,83
1.129.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
1.129.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.130	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			470,72
						97,90
1.130.1	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	300,00	309,00
1.130.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaaj	kg	6,4000	5,50	35,20
1.130.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,45
1.130.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
1.130.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06

1.130.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,67
1.130.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,00	97,90
1.130.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.130.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,84
1.130.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		TOTAL 2.9. Pardosea P-1				32 670,05
		2.10. Treapta pentru vas turcesc				
1.131	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,15 93,45
1.131.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.131.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	65,00	5,20
1.131.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.131.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.131.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.131.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.131.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.131.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 371,62 471,70
1.132.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.132.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	50,82
1.132.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.132.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.132.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.132.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.132.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 2.10. Treapta pentru vas turcesc				5 355,85
		2.11. Consolidare Cg-1				
1.133	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			44,31 18,69
1.133.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.133.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.133.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.133.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.133.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50	0,11
1.133.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00	16,91
1.133.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.133.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.134	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			274,35 146,85
1.134.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,30
1.134.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,33	9,20
1.134.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	89,00	146,85
1.135	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			535,78 339,98
1.135.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
1.135.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,33	13,80
1.135.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	89,00	339,98
		TOTAL 2.11. Consolidare Cg-1				4 454,68
		2.12. Consolidarea peretilor despartitori				
1.136	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			44,31 18,69
1.136.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.136.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.136.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.136.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.136.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50	0,11
1.136.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00	16,91
1.136.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.136.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			22,84 4,01
1.137.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.137.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.137.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.137.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.137.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.137.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.137.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30

1.138	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				23,94
							8,81
1.138.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		14,00	14,35
1.138.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.138.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		0,10	0,03
1.138.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		89,00	8,46
1.138.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		89,00	0,36
1.138.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		500,00	0,50
1.139	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				21,36
							6,23
1.139.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		14,00	14,35
1.139.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.139.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		0,10	0,03
1.139.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650		89,00	5,79
1.139.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.139.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		500,00	0,50
1.140	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2				153,15
							93,45
1.140.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		25,00	1,25
1.140.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		65,00	5,20
1.140.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		285,00	25,65
1.140.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		6 000,00	21,00
1.140.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		6 000,00	3,00
1.140.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		30,00	3,60
1.140.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		89,00	8,90
1.140.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500		89,00	84,55
1.141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3				2 371,62
							471,70
1.141.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250		1 650,00	1 691,25
1.141.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	50,82
1.141.3	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		19,00	2,85
1.141.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		89,00	431,65
1.141.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		89,00	40,05
1.141.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		25,00	15,00
1.141.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		500,00	140,00
		TOTAL 2.12. Consolidarea peretilor despartitori					30 823,02

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Soluții arhitectural constructive (SAC)

Deviz local Nr. 30.2

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 986 281,95 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A cota 0.000 1.1. Demolari				
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	19,58	195,80
					19,58	195,80
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2	25,0000	25,13	628,25
					24,03	600,75
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	100,0000	25,13	2 513,00
					24,03	2 403,00
1.4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	45,0000	20,60	927,00
					19,58	881,10
1.5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	45,0000	28,25	1 271,25
					26,70	1 201,50
1.6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	50,0000	60,70	3 034,83
					47,17	2 358,50
1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000	355,03	1 065,09
					351,55	1 054,65
1.8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000	10,68	21,36
					10,68	21,36
1.9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	1,0000	37,38	37,38
					37,38	37,38
1.10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	84,55	422,75
					84,55	422,75
1.11	RpSE27A Aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5)	buc	1,0000	46,73	46,73
					46,73	46,73
1.12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4000	345,24	138,10
					341,76	136,70
		TOTAL 1. Bloc A cota 0.000 1.1. Demolari				10 301,53
		Inclusiv salariul				9 360,22
		1.2. Evacuare gunoi 13 TrB05B2-5				
1.13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,5000	263,44	1 712,36
					263,44	1 712,36
1.14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	6,5000	40,05	260,33
					40,05	260,33
1.15	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,5000	53,00	344,50
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Evacuare gunoi 13 TrB05B2-5				2 317,19
		Inclusiv salariul				1 972,69
		1.3. Pereti				
1.16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	10,0000	291,81	2 918,10
					159,04	1 590,43
1.17	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,7500	59 892,33	44 919,25
					15 145,13	11 358,85
		TOTAL 1.3. Pereti				47 837,35
		Inclusiv salariul				12 949,28

		1.4. Tamplarie				
1.18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,2000	2 866,65	23 506,53
					84,55	693,31
1.19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	286,46	2 005,22
					8,01	56,07
		TOTAL 1.4. Tamplarie				25 511,75
		Inclusiv salariul				749,38
		1.5. Finisare pereti W-1				
1.20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	12,16	1 641,87
					2,67	360,45
1.21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	202,5000	22,84	4 624,09
					4,01	811,01
1.22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,0000	141,11	19 050,39
					106,80	14 418,00
1.23	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	135,0000	41,17	5 557,95
					23,14	3 123,90
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	12,16	1 641,87
					2,67	360,45
1.25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	135,0000	575,77	77 729,22
					218,05	29 436,75
		TOTAL 1.5. Finisare pereti W-1				110 245,39
		Inclusiv salariul				48 510,56
		1.6. Finisare pereti W-2				
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	50,0000	12,16	608,10
					2,67	133,50
1.27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	75,0000	22,84	1 712,63
					4,01	300,38
1.28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,0000	141,11	7 055,70
					106,80	5 340,00
1.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0000	41,17	2 058,50
					23,14	1 157,00
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,82	291,00
					2,67	133,50
1.31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	32,86	1 642,79
					17,80	890,00
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	138,80	6 940,05
					108,58	5 429,00
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,82	291,00
					2,67	133,50
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	58,06	2 902,81
					48,95	2 447,50
1.35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	37,22	1 860,80
					26,70	1 335,00
1.36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,82	291,00
					2,67	133,50
1.37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000	81,20	4 059,90
					48,95	2 447,50
		TOTAL 1.6. Finisare pereti W-2				29 714,26
		Inclusiv salariul				19 880,38
		1.7. Finisare tavan T-1				
1.38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4	m2	28,0000	306,15	8 572,11

		m: tavane fara izolatie (antiumezeala)			169,99	4 759,72
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	5,82	162,96
					2,67	74,76
1.40	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000	116,11	3 251,14
					97,90	2 741,20
1.41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000	37,22	1 042,05
					26,70	747,60
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	5,82	162,96
					2,67	74,76
1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,0000	81,20	2 273,54
					48,95	1 370,60
		TOTAL 1.7. Finisare tavan T-1				15 464,77
		Inclusiv salariul				9 768,64
		1.8. Finisare tavan T-2				
1.44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	12,0000	396,28	4 755,30
					195,80	2 349,60
		TOTAL 1.8. Finisare tavan T-2				4 755,30
		Inclusiv salariul				2 349,60
		1.9. Finisare tavan T-3				
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000	12,16	121,62
					2,67	26,70
1.46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	166,48	1 664,79
					136,17	1 361,70
1.47	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,0000	506,84	5 068,35
					413,85	4 138,50
1.48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	32,86	328,56
					17,80	178,00
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	5,82	58,20
					2,67	26,70
1.50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	58,06	580,56
					48,95	489,50
1.51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	37,22	372,16
					26,70	267,00
1.52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	5,82	58,20
					2,67	26,70
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	81,20	811,98
					48,95	489,50
		TOTAL 1.9. Finisare tavan T-3				9 064,41
		Inclusiv salariul				7 004,30
		1.10. Pardosea P-1				
1.54	IzF04J1	Folie PE	m2	45,0000	12,59	566,44
					1,78	80,10
1.55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	45,0000	209,30	9 418,56
					15,13	680,85
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	45,0000	122,30	5 503,50
					62,30	2 803,50
1.57	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	45,0000	124,25	5 591,16
					64,08	2 883,60
1.58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	45,0000	150,00	6 749,94
					20,83	937,17
1.59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	45,0000	470,72	21 182,22
					97,90	4 405,50
		TOTAL 1.10. Pardosea P-1				49 011,82
		Inclusiv salariul				11 790,72
		1.11. Treapta pentru vas turcesc				
1.60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	3,2000	153,15	490,08

		turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			93,45	299,04
1.61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,5000	2 371,62	3 557,43
					471,70	707,55
		TOTAL 1.11. Treapta pentru vas turcesc				4 047,51
		Inclusiv salariul				1 006,59
		1.12. Consolidare Cg-1				
1.62	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	98,7400	44,31	4 374,73
					18,69	1 845,45
1.63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	274,35	27,08
					146,85	14,49
1.64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	535,78	52,88
					339,98	33,56
		TOTAL 1.12. Consolidare Cg-1				4 454,68
		Inclusiv salariul				1 893,50
		1.13. Consolidarea peretilor despartitori				
1.65	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	122,2400	44,31	5 415,90
					18,69	2 284,67
1.66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	210,0000	22,84	4 795,35
					4,01	841,05
1.67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	23,94	4 054,79
					8,81	1 492,41
1.68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,6400	21,36	3 473,67
					6,23	1 013,25
1.69	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	153,15	1 225,20
					93,45	747,60
1.70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	5,0000	2 371,62	11 858,12
					471,70	2 358,50
		TOTAL 1.13. Consolidarea peretilor despartitori				30 823,02
		Inclusiv salariul				8 737,47
		2. Bloc B cota 0.000 2.1. Demolari				
1.71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,0000	19,58	117,48
					19,58	117,48
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele ale tavanului	m2	30,0000	25,13	753,90
					24,03	720,90
1.73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele ale peretilor interiori	m2	80,0000	25,13	2 010,40
					24,03	1 922,40
1.74	RpCK41A	Desfacerea pardoseliilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,0000	20,60	762,20
					19,58	724,46
1.75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	37,0000	28,25	1 045,25
					26,70	987,90
1.76	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" - 3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	25,0000	60,70	1 517,41
					47,17	1 179,25
1.77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	355,03	355,03
					351,55	351,55
1.78	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,0000	10,68	21,36
					10,68	21,36
1.79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	2,5000	37,38	93,45
					37,38	93,45
1.80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	84,55	338,20
					84,55	338,20
1.81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3	0,5000	4 006,96	2 003,48
					480,60	240,30
1.82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri	m3	0,5000	345,24	172,62

		in zidarie			341,76	170,88
		TOTAL 2. Bloc B cota 0.000 2.1. Demolari				9 190,78
		Inclusiv salariul				6 868,13
		2.2. Evacuare gunoi				
1.83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,0000	263,44	1 317,20
					263,44	1 317,20
1.84	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	5,0000	40,05	200,25
					40,05	200,25
1.85	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	5,0000	53,00	265,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Evacuare gunoi				1 782,45
		Inclusiv salariul				1 517,45
		2.3. Pereti				
1.86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	15,0000	291,81	4 377,15
					159,04	2 385,65
1.87	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,5833	59 892,33	34 935,20
					15 145,13	8 834,15
1.88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	8,0000	2 362,92	18 903,36
					275,90	2 207,20
		TOTAL 2.3. Pereti				58 215,71
		Inclusiv salariul				13 427,00
		2.4. Tamplarie				
1.89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2	19,2000	2 866,65	55 039,68
					84,55	1 623,36
1.90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,0000	2 414,88	43 467,84
					85,44	1 537,92
1.91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	286,46	2 005,22
					8,01	56,07
		TOTAL 2.4. Tamplarie				100 512,74
		Inclusiv salariul				3 217,35
		2.5. Finisare pereti W-1				
1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	12,16	1 155,39
					2,67	253,65
1.93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	142,5000	22,84	3 253,99
					4,01	570,71
1.94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,0000	141,11	13 405,83
					106,80	10 146,00
1.95	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	95,0000	82,34	7 822,30
					46,28	4 396,60
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	8,01	760,95
					2,67	253,65
1.97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	95,0000	575,77	54 698,34
					218,05	20 714,75
		TOTAL 2.5. Finisare pereti W-1				81 096,80
		Inclusiv salariul				36 335,36
		2.6. Finisare pereti W-2				
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	80,0000	12,16	972,96
					2,67	213,60
1.99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	120,0000	22,84	2 740,20
					4,01	480,60
1.100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,0000	141,11	11 289,12
					106,80	8 544,00
1.101	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund	m2	80,0000	82,34	6 587,20

		aplicat la pereti, executat cu mortar			46,28	3 702,40
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,82	465,60
					2,67	213,60
1.103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000	32,86	2 628,46
					17,80	1 424,00
1.104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000	138,80	11 104,08
					108,58	8 686,40
1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,82	465,60
					2,67	213,60
1.106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	58,06	4 644,49
					48,95	3 916,00
1.107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	37,22	2 977,27
					26,70	2 136,00
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,82	465,60
					2,67	213,60
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,0000	81,20	6 495,84
					48,95	3 916,00
		TOTAL 2.6. Finisare pereti W-2				50 836,42
		Inclusiv salariul				33 659,80
		2.7. Finisare tavan T-1				
1.110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	30,0000	306,15	9 184,41
					169,99	5 099,70
1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	5,82	174,60
					2,67	80,10
1.112	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	116,11	3 483,37
					97,90	2 937,00
1.113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	37,22	1 116,48
					26,70	801,00
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	5,82	174,60
					2,67	80,10
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,0000	81,20	2 435,94
					48,95	1 468,50
		TOTAL 2.7. Finisare tavan T-1				16 569,39
		Inclusiv salariul				10 466,40
		2.8. Finisare tavan T-3				
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	15,0000	12,16	182,43
					2,67	40,05
1.117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	166,48	2 497,18
					136,17	2 042,55
1.118	CF53B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,0000	506,84	7 602,53
					413,85	6 207,75
1.119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0000	32,86	492,84
					17,80	267,00
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	5,82	87,30
					2,67	40,05
1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	58,06	870,84
					48,95	734,25
1.122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	37,22	558,24
					26,70	400,50
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	5,82	87,30
					2,67	40,05
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	81,20	1 217,97
					48,95	734,25
		TOTAL 2.8. Finisare tavan T-3				13 596,62
		Inclusiv salariul				10 506,45

		2.9. Pardosea P-1					
1.125	IzF04J1	Folie PE	m2	30,0000	12,59	377,63	
					1,78	53,40	
1.126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	30,0000	209,30	6 279,04	
					15,13	453,90	
1.127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0000	122,15	3 664,50	
					62,30	1 869,00	
1.128	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	30,0000	124,25	3 727,44	
					64,08	1 922,40	
1.129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	30,0000	150,00	4 499,96	
					20,83	624,78	
1.130	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	30,0000	470,72	14 121,48	
					97,90	2 937,00	
		TOTAL 2.9. Pardosea P-1				32 670,05	
		Inclusiv salariul				7 860,48	
		2.10. Treapta pentru vas turcesc					
1.131	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	153,15	612,60	
					93,45	373,80	
1.132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	2,0000	2 371,62	4 743,25	
					471,70	943,40	
		TOTAL 2.10. Treapta pentru vas turcesc				5 355,85	
		Inclusiv salariul				1 317,20	
		2.11. Consolidare Cg-1					
1.133	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	98,7400	44,31	4 374,73	
					18,69	1 845,45	
1.134	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	274,35	27,08	
					146,85	14,49	
1.135	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	535,78	52,88	
					339,98	33,56	
		TOTAL 2.11. Consolidare Cg-1				4 454,68	
		Inclusiv salariul				1 893,50	
		2.12. Consolidarea peretilor despartitori					
1.136	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	122,2400	44,31	5 415,90	
					18,69	2 284,67	
1.137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	210,0000	22,84	4 795,35	
					4,01	841,05	
1.138	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	23,94	4 054,79	
					8,81	1 492,41	
1.139	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,6400	21,36	3 473,67	
					6,23	1 013,25	
1.140	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	153,15	1 225,20	
					93,45	747,60	
1.141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	5,0000	2 371,62	11 858,12	
					471,70	2 358,50	
		TOTAL 2.12. Consolidarea peretilor despartitori				30 823,02	
		Inclusiv salariul				8 737,47	

Total manopera (ore)		3 053,7069
Total greutate materiale (tone)		0,0000

Total		748 653,50
Asigurari sociale	24,0000%	65 227,18
Total		813 880,68
Cheltuieli de transport	7,0000%	32 858,64

Total		846 739,31
Cheltuieli de regie	12,0000%	101 608,72
Total		948 348,03
Beneficiu de deviz	4,0000%	37 933,92
Total Deviz fara TVA		986 281,95
Total General fara TVA		986 281,95
TVA (0%)		0,00
TOTAL GENERAL		986 281,95
Inclusiv salariul		271 779,91

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Soluții arhitectural constructive (SAC)

Devizul local de resurse Nr. 30.2

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 986 281,95 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	722,1603	89,00	64 272,27
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,5500	89,00	14 644,95
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,1000	89,00	27 865,90
4	7123010010200	Betonist	h-om	65,4750	89,00	5 827,28
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,7254	89,00	8 163,56
6	7124010010700	Dulgher	h-om	22,0400	89,00	1 961,56
7	7132010010900	Faiantar	h-om	517,5000	89,00	46 057,50
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	190,0500	89,00	16 914,45
9	7132040012700	Parchetar	h-om	21,3200	89,00	1 897,48
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,2500	89,00	1 268,25
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,0750	89,00	807,68
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,2300	89,00	3 580,47
13	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200	89,00	313,28
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,2800	89,00	13 552,92
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0798	89,00	96,10
16	7212030022700	Sudor	h-om	4,4196	89,00	393,34
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,6700	89,00	3 530,63
18	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,9724	89,00	7 473,54
19	7422010060100	Timplar	h-om	46,0550	89,00	4 098,90
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2150	89,00	3 490,14
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	316,7970	89,00	28 194,94
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7350	89,00	65,42
23	9310060019930	Muncitor	h-om	194,4874	89,00	17 309,38
Total manopera						271 779,91
Materiale						
1	02682122600749	Folie PE	m2	81,0000	10,00	810,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,6500	10,00	106,50
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6294	7,50	49,72
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,5100	550,00	6 880,50
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0116	6 000,00	69,60
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0812	6 000,00	487,20
7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0216	6 000,00	129,50
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 100,0000	0,20	1 220,00
9	2010237318750	Distantieri	buc	473,9312	0,10	47,39
10	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	18,0000	2 300,00	41 400,00
11	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,0880	285,00	595,08
12	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,2000	1,69	225,11
13	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
14	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,00	55,30
15	2222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000	0,00	33,32
16	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	12,0000	0,00	686,11

17	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,0000	0,00	47,75
18	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,00	275,03
19	2320166200676	White spirit	kg	0,1184	38,33	4,54
20	2320187315789	Decofrol	kg	2,7840	30,00	83,52
21	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,7500	30,55	297,86
22	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	18,3000	32,50	594,75
23	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,5800	135,00	2 238,30
24	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	20,00	1 668,00
25	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	154,6500	34,60	5 350,89
26	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0265	35,00	35,93
27	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,2000	75,00	6 390,00
28	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6672	35,00	23,35
29	24302261000001	Fuga	kg	106,6500	45,00	4 799,25
30	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8000	113,05	90,44
31	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,0125	37,00	518,46
32	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8030	40,00	232,12
33	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,4930	8,60	193,44
34	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,2500	27,00	627,75
35	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	920,0000	5,50	5 060,00
36	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	62,8725	1,50	94,31
37	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	14,0000	275,30	3 854,20
38	2521302602901	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	78,0000	186,66	14 559,48
39	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	171,5500	4,50	771,98
40	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	23,5000	4,50	105,75
41	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	170,5000	10,00	1 705,00
42	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,0666	1 500,00	4 599,89
43	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 916,8320	7,50	51 876,24
44	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 193,5000	2,80	6 141,80
45	2652102100737	Var hidratat	kg	1 296,0000	3,00	3 888,00
46	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 147,5000	8,10	9 294,75
47	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,9800	3,50	55,93
48	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 642,9500	4,00	6 571,80
49	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	105,0090	21,30	2 236,69
50	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	285,8779	8,60	2 458,55
51	2661112800700	Placi de portelonat 600*600	m2	77,2500	300,00	23 175,00
52	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala 12,5 mm	m2	87,1500	48,10	4 191,92
53	2663102100000	Beton C16/20	m3	13,8375	1 650,00	22 831,88
54	2664102100000	Mortar	m3	6,4200	1 500,00	9 630,00
55	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1200	1 500,00	180,00
56	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	2,4750	1 800,00	4 455,00
57	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	480,0000	5,50	2 640,00
58	2670112203000	Placi tip faianta 45x45 cm	m2	241,5000	300,00	72 450,00
59	2670112204050	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	7,2000	2 300,00	16 560,00
60	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	130,1400	3,00	390,42
61	2710602000080	Armatura A1	kg	119,9970	14,00	1 679,96
62	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	352,0290	14,00	4 928,41
63	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	333,4120	14,00	4 667,77
64	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,6770	14,60	1 046,48
65	2710703520285	Profil de suport	m	182,6000	22,10	4 035,46
66	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	12,6000	185,00	2 331,00
67	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,4196	25,00	110,49
68	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1600	25,00	29,00
69	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,2404	25,00	406,01
70	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,8750	25,00	121,88
71	2775276309886	Confecții metalice M16	kg	441,9600	25,00	11 049,00
72	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	27,4000	2 700,00	73 980,00
73	2873122000750	Piese forjate	kg	3,0666	35,00	107,33
74	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	969,6000	18,00	17 452,80

75	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,8560	65,00	120,64
76	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2098	45,00	99,44
77	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	265,6000	0,50	132,80
78	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 261,7700	0,10	126,18
79	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,0000	1,50	72,00
80	4011106202741	Energie electrica	kw	41,7357	3,50	146,07
81	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	20,7625	19,00	394,49
82	4100126202818	Apă	m3	7,9440	19,00	150,94
83	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,5500	3,00	175,65
Total materiale						469 409,07
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8520	15,00	42,78
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8925	15,00	88,39
3	2922140007000	Macara	h-ut	10,6999	500,00	5 349,95
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,4888	15,00	382,33
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,4775	25,00	361,94
6	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,7250	25,00	118,13
7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,1000	25,00	202,50
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,0150	50,00	150,75
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2600	50,00	63,00
10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,8100	25,00	95,25
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2190	500,00	609,50
Total utilaje						7 464,51
Total						748 653,50
Asigurari sociale				24,0000%		65 227,18
Total						813 880,68
Cheltuieli de transport				7,0000%		32 858,64
Total						846 739,31
Cheltuieli de regie				12,0000%		101 608,72
Total						948 348,03
Beneficiu de deviz				4,0000%		37 933,92
TOTAL Deviz fara TVA						986 281,95
Total						986 281,95
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						986 281,95

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.3

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Bloc A cota 0.000						
1.1	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc			33,39
						31,15
1.1.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
1.1.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,04
1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc			1 673,25
						66,75
1.2.1	2612132506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
1.2.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	60,00
1.2.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00	31,50
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	89,00	66,75
1.3	SC14A1	Dozator sapun din inox	buc			476,52
						25,81
1.3.1	2875114201120	Dozator sapun din inox	buc	1,0100	425,00	429,25
1.3.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	5,0000	0,00	21,46
1.3.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	89,00	25,81
TOTAL 1.1. Bloc A cota 0.000						10 915,83
1.2. Bloc B cota 0.000						
1.4	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc			33,39
						31,15
1.4.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
1.4.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,04
1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc			1 673,25
						66,75
1.5.1	2612132506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
1.5.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	60,00
1.5.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00	31,50
1.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	89,00	66,75
1.6	SC14A1	Dozator sapun din inox	buc			476,52
						25,81
1.6.1	2875114201120	Dozator sapun din inox	buc	1,0100	425,00	429,25
1.6.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	5,0000	0,00	21,46
1.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	89,00	25,81
TOTAL 1.2. Bloc B cota 0.000						10 849,04

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Bloc A cota 0.000						
2.1	Articol	Urna pentru gunoi din inox	buc			298,30
						0,00
2.1.1	Material	Urna pentru gunoi din inox	buc	1,0000	298,30	298,30
2.2	Articol	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc			2 282,00
						0,00
2.2.1	Material	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	2 282,00	2 282,00
2.3	Articol	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc			362,50
						0,00
2.3.1	Material	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	1,0000	362,50	362,50

2.4	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			1 182,50
						0,00
2.4.1	Material	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.5	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			1 182,50
						0,00
2.5.1	Material	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.6	Articol	Bara suport rabatabila din inox	buc			550,66
						0,00
2.6.1	Material	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	550,66	550,66
2.7	Articol	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc			365,00
						0,00
2.7.1	Material	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	1,0000	365,00	365,00
		TOTAL 2.1. Bloc A cota 0.000				18 596,26
		2.2. Bloc B cota 0.000				
2.8	Articol	Urna pentru gunoi din inox	buc			298,30
						0,00
2.8.1	Material	Urna pentru gunoi din inox	buc	1,0000	298,30	298,30
2.9	Articol	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc			2 282,00
						0,00
2.9.1	Material	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	2 282,00	2 282,00
2.10	Articol	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc			362,50
						0,00
2.10.1	Material	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	1,0000	362,50	362,50
2.11	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			1 182,50
						0,00
2.11.1	Material	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.12	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			1 182,50
						0,00
2.12.1	Material	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.13	Articol	Bara suport rabatabila din inox	buc			550,66
						0,00
2.13.1	Material	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	550,66	550,66
2.14	Articol	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc			365,00
						0,00
2.14.1	Material	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	1,0000	365,00	365,00
		TOTAL 2.2. Bloc B cota 0.000				15 785,56

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Utilaj tehnologic (TH)

Deviz local Nr. 30.3

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 59 738,04 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Bloc A cota 0.000						
1.1	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	5,0000	33,39	166,97
					31,15	155,75
1.2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	5,0000	1 673,25	8 366,25
					66,75	333,75
1.3	SC14A1	Dozator sapun din inox	buc	5,0000	476,52	2 382,61
					25,81	129,05
TOTAL 1.1. Bloc A cota 0.000						10 915,83
Inclusiv salariul						618,55
1.2. Bloc B cota 0.000						
1.4	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	3,0000	33,39	100,18
					31,15	93,45
1.5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	5,0000	1 673,25	8 366,25
					66,75	333,75
1.6	SC14A1	Dozator sapun din inox	buc	5,0000	476,52	2 382,61
					25,81	129,05
TOTAL 1.2. Bloc B cota 0.000						10 849,04
Inclusiv salariul						556,25

Total manopera (ore)	13,2000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		21 764,88
Asigurari sociale	24,0000%	281,95
Total		22 046,83
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 441,31
Total		23 488,13
Cheltuieli de regie	76,0000%	892,85
Total		24 380,98
Beneficiu de deviz	4,0000%	975,24

Total Deviz fara TVA	25 356,22
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Bloc A cota 0.000						
2.1	Articol	Urna pentru gunoi din inox	buc	7,0000	298,30	2 088,10
					0,00	0,00
2.2	Articol	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	5,0000	2 282,00	11 410,00
					0,00	0,00
2.3	Articol	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	3,0000	362,50	1 087,50
					0,00	0,00

2.4	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
					0,00	0,00
2.5	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
					0,00	0,00
2.6	Articol	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	550,66	550,66
					0,00	0,00
2.7	Articol	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	3,0000	365,00	1 095,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Bloc A cota 0.000				18 596,26
		Inclusiv salariul				0,00
		2.2. Bloc B cota 0.000				
2.8	Articol	Urna pentru gunoi din inox	buc	8,0000	298,30	2 386,40
					0,00	0,00
2.9	Articol	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	3,0000	2 282,00	6 846,00
					0,00	0,00
2.10	Articol	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	5,0000	362,50	1 812,50
					0,00	0,00
2.11	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
					0,00	0,00
2.12	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
					0,00	0,00
2.13	Articol	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	550,66	550,66
					0,00	0,00
2.14	Articol	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	5,0000	365,00	1 825,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Bloc B cota 0.000				15 785,56
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	34 381,82
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	59 738,04
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	59 738,04
Inclusiv salariul	1 174,80

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Utilaj tehnologic (TH)

Devizul local de resurse Nr. 30.3

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 59 738,04 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,2000	89,00	1 174,80
Total manopera						1 174,80
Materiale						
1	1109091	Dibluri	buc	16,0000	1,10	17,60
2	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	4,0000	0,00	0,35
3	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	4,0000	0,00	315,00
4	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	10,0000	0,00	214,63
5	2612132506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	10,1000	1 500,00	15 150,00
6	2875114201120	Dozator sapun din inox	buc	10,1000	425,00	4 292,50
7	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,0000	15,00	600,00
Total materiale						20 590,08
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						21 764,88
Asigurari sociale				24,0000%		281,95
Total						22 046,83
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 441,31
Total						23 488,13
Cheltuieli de regie				76,0000%		892,85
Total						24 380,98
Beneficiu de deviz				4,0000%		975,24
TOTAL Deviz fara TVA						25 356,22

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	Material	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	2,0000	1 182,50	2 365,00
2	Material	Bara suport rabatabila din inox	buc	2,0000	550,66	1 101,32
3	Material	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	2,0000	1 182,50	2 365,00
4	Material	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	8,0000	362,50	2 900,00
5	Material	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	8,0000	365,00	2 920,00
6	Material	Urna pentru gunoi din inox	buc	15,0000	298,30	4 474,50

7	Material	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	8,0000	2 282,00	18 256,00
Total materiale						34 381,82
Utilaje						
Total utilaje						0,00
TOTAL Deviz fara TVA						
						34 381,82
Total						
						59 738,04
TVA					0%	0,00
TOTAL Deviz						59 738,04

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece						
1.1	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)	buc			2 687,17 391,60
1.1.1	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	1,0000	650,00	650,00
1.1.2	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	160,00	160,00
1.1.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	760,00	760,00
1.1.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	105,25	105,25
1.1.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	215,00	215,00
1.1.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,16	32,57
1.1.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	84,16	84,16
1.1.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	83,33
1.1.9	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,25	120,25
1.1.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	40,00	40,00
1.1.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	45,01
1.1.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	89,00	391,60
1.2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc			8 189,73 373,80
1.2.1	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0100	6 100,00	6 161,00
1.2.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	760,00	760,00
1.2.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	105,25	105,25
1.2.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	83,33
1.2.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	84,16	84,16
1.2.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	250,00
1.2.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	372,19
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	89,00	373,80
1.3	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)	buc			2 785,86 169,10
1.3.1	2622102438000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
1.3.2	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	535,00	535,00
1.3.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	215,00	215,00
1.3.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,43	5,53
1.3.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	542,00	547,42
1.3.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	51,31
1.3.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	89,00	169,10
1.4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc			1 570,37 146,85
1.4.1	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	1,0000	1 250,20	1 250,20
1.4.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,66	173,32
1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	89,00	146,85
1.5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))	buc			956,60 102,35
1.5.1	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	1,0000	850,00	850,00
1.5.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	4,25
1.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	89,00	102,35
1.6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc			54,02

		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)				11,57
1.6.1	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2	buc	1,0000	39,58	39,58
1.6.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	2,66	2,66
1.6.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,21
1.6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	89,00	11,57
1.7		Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc			2 660,00
						0,00
1.7.1	Material	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	1,0000	2 660,00	2 660,00
1.8		Supapa de siguranta, D=1/2"	buc			180,00
						0,00
1.8.1	Material	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	1,0000	180,00	180,00
1.9		Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			57,50
						0,00
1.9.1	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	57,50	57,50
1.10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc			52,35
						16,02
1.10.1	2875274110102	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	32,50	32,50
1.10.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.10.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	89,00	16,02
1.10.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	190,00	3,42
1.11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=25 mm 1')	buc			56,03
						31,15
1.11.1	2523156713811	Racord compresiune PE, FE, D=25 mm 1'	buc	1,0300	24,16	24,88
1.11.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.12		Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			57,50
						0,00
1.12.1	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	57,50	57,50
1.13		Teu egal PP-R, D=25 mm	buc			8,75
						0,00
1.13.1	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	8,75	8,75
1.14		Teu egal PP-R, D=20 mm	buc			2,50
						0,00
1.14.1	Material	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.15		Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			2,91
						0,00
1.15.1	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	2,91	2,91
1.16		Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			1,28
						0,00
1.16.1	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	1,28	1,28
1.17		Cot PP-R, D=25 mm	buc			2,66
						0,00
1.17.1	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	2,66	2,66
1.18		Cot PP-R, D=20 mm	buc			2,50
						0,00
1.18.1	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.19		Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc			5,40
						0,00
1.19.1	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	1,0000	5,40	5,40
1.20		Mufa PP-R, D=25 mm	buc			3,33
						0,00
1.20.1	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,33	3,33
1.21		Mufa PP-R, D=20 mm	buc			2,50
						0,00
1.21.1	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.22	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			87,12
						56,07
1.22.1	2521216717050	Conducta PP-R, D=25 mm	m	1,0200	19,50	19,89
1.22.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.22.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.22.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,00	2,82
1.22.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	89,00	56,07

1.22.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	190,00	7,96
1.23	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			78,96 56,07
1.23.1	2521216717050	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	11,50	11,73
1.23.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.23.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.23.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,00	2,82
1.23.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	89,00	56,07
1.23.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	190,00	7,96
1.24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			14,24 14,24
1.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	89,00	14,24
1.25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,79 9,79
1.25.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m			100,54 31,15
1.26.1	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	1,0300	64,16	66,08
1.26.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	3,30
1.26.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m			76,21 31,15
1.27.1	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	41,66	42,91
1.27.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	2,15
1.27.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.28	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc			36,11 26,70
1.28.1	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,08	3,08
1.28.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
1.28.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,80	1,58
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.28.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.29	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc			35,28 26,70
1.29.1	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,25	2,25
1.29.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
1.29.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,80	1,58
1.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.29.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.30	RCsB311 K=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc			220,61 127,50
1.30.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta, D=100 mm	buc	0,0215	1 075,20	23,08
1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0853	19,00	1,62
1.30.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,0032	89,00	89,28
1.30.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4294	89,00	38,22
1.30.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,6840	100,00	68,40
1.31	RCsB311 k=13.60	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc			1 579,08 912,64
1.31.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta, D=100 mm	buc	0,1537	1 075,20	165,24
1.31.2	4100126202818	Apă	m3	0,6106	19,00	11,60
1.31.3	7123010010200	Betonist	h-om	7,1808	89,00	639,09
1.31.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0736	89,00	273,55
1.31.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,8960	100,00	489,60
1.32	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri.	buc			256,61 44,50
1.32.1	2875277330522	Mufa antiincediui, D=25 mm, L=200 mm	buc	1,0000	200,66	200,66
1.32.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,75	2,25
1.32.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	65,00	1,95
1.32.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
1.32.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	89,00	44,50
1.32.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
1.33	SA34E k=10	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc			676,57

		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2". (Tub de protectie din otel, D=65 mm x 3 mm, L=1500 mm)				427,20
1.33.1	2522103304840	Tub de protectie din otel, D=65 mm x 3 mm	m	1,5000	133,50	200,25
1.33.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	30,55	6,11
1.33.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	32,50	3,90
1.33.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0900	25,00	2,25
1.33.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0900	191,11	17,20
1.33.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,2100	2,80	8,99
1.33.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,00	0,58
1.33.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0180	550,00	9,90
1.33.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	19,00	0,19
1.33.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	89,00	427,20
		TOTAL 1. Retele interioare alimentare cu apa calda si rece				121 833,27
		2. Retele interioare de canalizare				
1.34	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			113,31
						73,87
1.34.1	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	1,0000	36,25	36,25
1.34.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,31
1.34.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,00
1.34.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,00	1,88
1.34.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	89,00	73,87
1.35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc			104,02
						24,92
1.35.1	2523156721037	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	1,0000	77,90	77,90
1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc			104,02
						24,92
1.36.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	1,0000	77,90	77,90
1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			44,16
						19,58
1.37.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	1,0000	24,16	24,16
1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			96,95
						24,92
1.38.1	2523156721037	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	70,83	70,83
1.38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC 45 grade, D=110 mm)	buc			105,02
						24,92
1.39.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000	78,90	78,90
1.39.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.39.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.39.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			57,37
						24,92
1.40.1	2523156721037	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	31,25	31,25
1.40.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.40.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc			40,28
						24,92
1.41.1	2523156721037	Dop PVC, D=110 mm	buc	1,0000	14,16	14,16
1.41.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.41.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc			67,37
						24,92
1.42.1	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	41,25	41,25

1.42.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.42.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			32,91 19,58
1.43.1	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	12,91	12,91
1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc			63,62 24,92
1.44.1	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	1,0000	37,50	37,50
1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc			31,25 19,58
1.45.1	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	1,0000	11,25	11,25
1.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc			114,45 24,92
1.46.1	2523156721037	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.47	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc			98,32 49,84
1.47.1	3320634625550	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,0000	45,83	45,83
1.47.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	14,00	2,31
1.47.3	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	65,00	0,34
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	89,00	49,84
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc			59,37 24,92
1.48.1	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	33,25	33,25
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc			50,00 19,58
1.49.1	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m			81,43 28,48
1.50.1	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	50,83	52,35
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	89,00	28,48
1.51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m			72,70 22,25
1.51.1	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	48,75	50,21
1.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
1.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	89,00	22,25
1.52	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,12 7,12

1.52.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.53	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4".	buc			81,99 7,12
1.53.1	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	73,33	73,33
1.53.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,50	0,09
1.53.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,75	0,75
1.53.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
1.53.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
1.53.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.54	RCSB31S k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm. (Gaurirea planseului cladirii, D=200 mm, L=200 mm)	buc			377,40 212,39
1.54.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta, D=200 mm	buc	0,0293	1 500,25	43,90
1.54.2	4100126202818	Apă	m3	0,2746	19,00	5,22
1.54.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,6701	89,00	148,64
1.54.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7163	89,00	63,75
1.54.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,1590	100,00	115,90
1.55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa antiincendiu, D=110 mm)	buc			247,78 24,92
1.55.1	2523156721037	Mufa antiincendiu, D=110 mm	buc	1,0000	221,66	221,66
1.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.56	RCSB31S k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm. (Gaurirea peretelui fundatiei, D=250 mm, L=500 mm)	buc			937,87 514,21
1.56.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=250	buc	0,0708	1 841,22	130,43
1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,6647	19,00	12,63
1.56.3	7123010010200	Betonist	h-om	4,0434	89,00	359,86
1.56.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7342	89,00	154,34
1.56.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,8060	100,00	280,60
1.57	SA34I k=1.25	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6".	buc			356,38 72,31
1.57.1	2522103304840	Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm	m	0,5000	528,50	264,25
1.57.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1475	30,55	4,51
1.57.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0663	32,50	2,15
1.57.4	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0113	25,00	0,28
1.57.5	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0500	191,11	9,56
1.57.6	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,5350	2,80	1,50
1.57.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	580,00	0,15
1.57.8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030	550,00	1,65
1.57.9	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0013	19,00	0,02
1.57.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8125	89,00	72,31
		TOTAL 2. Rețele interioare de canalizare				16 317,71

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Rețele interioare de apa și canalizare (RAC)

Deviz local Nr. 30.4

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 178 408,62 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare alimentare cu apa caldă și rece				
1.1	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apă, conducte de legatură, robinet, etc.)	buc	6,0000	2 687,17	16 123,01
					391,60	2 349,60
1.2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înaltime sau semiînaltime, având sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc	2,0000	8 189,73	16 379,45
					373,80	747,60
1.3	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)	buc	10,0000	2 785,86	27 858,58
					169,10	1 691,00
1.4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc	10,0000	1 570,37	15 703,70
					146,85	1 468,50
1.5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, montată pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))	buc	4,0000	956,60	3 826,40
					102,35	409,40
1.6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc	2,0000	54,02	108,04
					11,57	23,14
1.7		Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	2,0000	2 660,00	5 320,00
					0,00	0,00
1.8		Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	2,0000	180,00	360,00
					0,00	0,00
1.9		Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	4,0000	57,50	230,00
					0,00	0,00
1.10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, având diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	7,0000	52,35	366,45
					16,02	112,14
1.11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide având diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=25 mm 1')	buc	2,0000	56,03	112,07
					31,15	62,30
1.12		Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0000	57,50	115,00
					0,00	0,00
1.13		Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	8,75	52,50
					0,00	0,00
1.14		Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
					0,00	0,00
1.15		Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	29,0000	2,91	84,39
					0,00	0,00
1.16		Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,0000	1,28	15,36
					0,00	0,00

1.17		Cot PP-R, D=25 mm	buc	20,0000	2,66	53,20
					0,00	0,00
1.18		Cot PP-R, D=20 mm	buc	30,0000	2,50	75,00
					0,00	0,00
1.19		Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	41,0000	5,40	221,40
					0,00	0,00
1.20		Mufa PP-R, D=25 mm	buc	18,0000	3,33	59,94
					0,00	0,00
1.21		Mufa PP-R, D=20 mm	buc	20,0000	2,50	50,00
					0,00	0,00
1.22	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	72,0000	87,12	6 272,42
					56,07	4 037,04
1.23	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	80,0000	78,96	6 316,56
					56,07	4 485,60
1.24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	152,0000	14,24	2 164,48
					14,24	2 164,48
1.25	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	15,2000	9,79	148,81
					9,79	148,81
1.26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m	72,0000	100,54	7 238,81
					31,15	2 242,80
1.27	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	80,0000	76,21	6 096,42
					31,15	2 492,00
1.28	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=25 mm)	buc	50,0000	36,11	1 805,50
					26,70	1 335,00
1.29	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)	buc	55,0000	35,28	1 940,40
					26,70	1 468,50
1.30	RCsB311 K=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	1,0000	220,61	220,61
					127,50	127,50
1.31	RCsB311 k=13.60	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	1,0000	1 579,08	1 579,08
					912,64	912,64
1.32	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri.	buc	1,0000	256,61	256,61
					44,50	44,50
1.33	SA34E k=10	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2". (Tub de protectie din otel, D=65 mm x 3 mm, L=1500 mm)	buc	1,0000	676,57	676,57
					427,20	427,20
		TOTAL 1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece				121 833,27
		Inclusiv salariul				26 749,75
		2. Rețele interioare de canalizare				
1.34	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	113,31	339,92
					73,87	221,61
1.35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc	2,0000	104,02	208,04
					24,92	49,84
1.36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	6,0000	104,02	624,12
					24,92	149,52
1.37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	4,0000	44,16	176,64
					19,58	78,32
1.38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie reduca PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	7,0000	96,95	678,65
					24,92	174,44
1.39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,0000	105,02	105,02

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC 45 grade, D=110 mm)			24,92	24,92
1.40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	2,0000	57,37	114,74
					24,92	49,84
1.41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc	1,0000	40,28	40,28
					24,92	24,92
1.42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	4,0000	67,37	269,48
					24,92	99,68
1.43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	15,0000	32,91	493,65
					19,58	293,70
1.44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	11,0000	63,62	699,82
					24,92	274,12
1.45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc	8,0000	31,25	250,00
					19,58	156,64
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetata PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	114,45	343,35
					24,92	74,76
1.47	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc	2,0000	98,32	196,64
					49,84	99,68
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc	11,0000	59,37	653,07
					24,92	274,12
1.49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	6,0000	50,00	300,00
					19,58	117,48
1.50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	44,0000	81,43	3 583,14
					28,48	1 253,12
1.51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	24,0000	72,70	1 744,86
					22,25	534,00
1.52	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,8000	7,12	48,42
					7,12	48,42
1.53	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4".	buc	12,0000	81,99	983,84
					7,12	85,44
1.54	RCSB31S k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm. (Gaurirea planseului cladirii, D=200 mm, L=200 mm)	buc	3,0000	377,40	1 132,21
					212,39	637,17
1.55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa antiincendiu, D=110 mm)	buc	3,0000	247,78	743,34
					24,92	74,76
1.56	RCSB31S k=4.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm. (Gaurirea peretelui fundatiei, D=250 mm, L=500 mm)	buc	2,0000	937,87	1 875,74
					514,21	1 028,41
1.57	SA34I k=1.25	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6".	buc	2,0000	356,38	712,75
					72,31	144,63
		TOTAL 2. Rețele interioare de canalizare				16 317,71
		Inclusiv salariul				5 969,53

Total manopera (ore)	367,6324
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	138 150,98
-------	------------

Asigurari sociale	24,0000%	7 852,63
Total		146 003,61
Cheltuieli de transport	7,0000%	7 163,14
Total		153 166,74
Cheltuieli de regie	12,0000%	18 380,01
Total		171 546,75
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 861,87
Total Deviz fara TVA		178 408,62
Total General fara TVA		178 408,62
TVA (0%)		0,00
TOTAL GENERAL		178 408,62
Inclusiv salariul		32 719,28

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Rețele interioare de apa și canalizare (RAC)

Devizul local de resurse Nr. 30.4

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 178 408,62 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	21,2811	89,00	1 894,02
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	250,5710	89,00	22 300,82
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,7600	89,00	2 915,64
4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	53,2000	89,00	4 734,80
5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	89,00	62,30
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1203	89,00	811,71
Total manopera						32 719,28
Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
2	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1200	25,00	3,00
3	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	409,54
4	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,75	2,25
5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,2890	10,00	52,89
6	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0720	14,50	1,04
7	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	17,42
8	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	513,09
9	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	270,07
10	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	744,37
11	222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,00	5,63
12	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4950	30,55	15,12
13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2525	32,50	8,21
14	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1900	191,11	36,31
15	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,8710	30,00	86,13
16	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	12,0000	0,45	5,40
17	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3040	1 408,00	428,03
18	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,0000	84,16	673,28
19	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,0000	86,66	1 733,20
20	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,0000	40,00	240,00
21	2521216717050	Conducta PP-R, D=20 mm	m	81,6000	11,50	938,40
22	2521216717050	Conducta PP-R, D=25 mm	m	73,4400	19,50	1 432,08
23	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,0000	18,43	55,29
24	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	45,3200	50,83	2 303,62
25	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	24,7200	48,75	1 205,10
26	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	13,8000	14,16	195,41
27	2522103304840	Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm	m	1,0000	528,50	528,50
28	2522103304840	Tub de protectie din otel, D=65 mm x 3 mm	m	1,5000	133,50	200,25
29	2523156713811	Racord compresiune PE, FE, D=25 mm 1'	buc	2,0600	24,16	49,77
30	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	11,0000	37,50	412,50
31	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	4,0000	41,25	165,00
32	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	8,0000	11,25	90,00

33	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	15,0000	12,91	193,65
34	2523156721037	Dop PVC, D=110 mm	buc	1,0000	14,16	14,16
35	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	11,0000	33,25	365,75
36	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	6,0000	30,00	180,00
37	2523156721037	Mufa antiincendiu, D=110 mm	buc	3,0000	221,66	664,98
38	2523156721037	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	3,0000	88,33	264,99
39	2523156721037	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	2,0000	77,90	155,80
40	2523156721037	Ramificatie egala PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000	78,90	78,90
41	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	6,0000	77,90	467,40
42	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	4,0000	24,16	96,64
43	2523156721037	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	7,0000	70,83	495,81
44	2523156721037	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	2,0000	31,25	62,50
45	2622102438000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	10,1000	1 250,00	12 625,00
46	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	2,0200	6 100,00	12 322,00
47	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	6,0000	650,00	3 900,00
48	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,0000	760,00	6 080,00
49	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	10,1000	542,00	5 474,20
50	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,6100	2,80	12,91
51	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015	580,00	0,87
52	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	14,00	4,62
53	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1125	25,00	2,81
54	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,5000	15,80	165,90
55	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	65,00	1,95
56	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
57	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	12,0000	0,75	9,00
58	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0104	65,00	0,68
59	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,0000	215,00	1 290,00
60	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,25	3,00
61	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,0000	120,25	721,50
62	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	10,0000	535,00	5 350,00
63	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	3,0000	36,25	108,75
64	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,0000	160,00	960,00
65	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,0000	215,00	2 150,00
66	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000	250,00	500,00
67	2875274110102	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	7,0000	32,50	227,50
68	2875274204000	Bratară fixare PP-R, D=20 mm	buc	55,0000	2,25	123,75
69	2875274204000	Bratară fixare PP-R, D=25 mm	buc	50,0000	3,08	154,00
70	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	12,0000	73,33	879,96
71	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	105,0000	1,00	105,00
72	2875277330522	Mufa antiincendiu, D=25 mm, L=200 mm	buc	1,0000	200,66	200,66
73	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	4,0000	850,00	3 400,00
74	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	10,0000	1 250,20	12 502,00
75	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2	buc	2,0000	39,58	79,16
76	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,0000	2,66	5,32
77	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,0000	105,25	842,00
78	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,0000	83,33	666,64
79	3220137315778	Decapant	kg	0,9610	30,00	28,83
80	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	82,4000	41,66	3 432,78
81	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	74,1600	64,16	4 758,11
82	3320634625550	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	2,0000	45,83	91,66
83	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0125	19,00	0,24
84	4100126202818	Apă	m3	2,8490	19,00	54,13
85	5001000100135	Freza cu carota diamanta D=250	buc	0,1417	1 841,22	260,86
86	5001000100135	Freza cu carota diamanta, D=100 mm	buc	0,1752	1 075,20	188,32
87	5001000100135	Freza cu carota diamanta, D=200 mm	buc	0,0878	1 500,25	131,69
88	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	41,0000	5,40	221,40
89	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	30,0000	2,50	75,00
90	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	20,0000	2,66	53,20
91	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	20,0000	2,50	50,00

92	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	18,0000	3,33	59,94
93	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	57,50	345,00
94	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	12,0000	1,28	15,36
95	Material	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	2,0000	2 660,00	5 320,00
96	Material	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	2,0000	180,00	360,00
97	Material	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
98	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	8,75	52,50
99	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	29,0000	2,91	84,39
Total materiale						102 330,53
Utilaje						
1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,3688	190,00	1 210,07
3	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1260	190,00	23,94
4	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	14,6690	100,00	1 466,90
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	15,7500	25,00	393,75
Total utilaje						3 101,16
Total						138 150,98
Asigurari sociale				24,0000%		7 852,63
Total						146 003,61
Cheltuieli de transport				7,0000%		7 163,14
Total						153 166,74
Cheltuieli de regie				12,0000%		18 380,01
Total						171 546,75
Beneficiu de deviz				4,0000%		6 861,87
TOTAL Deviz fara TVA						178 408,62
Total						178 408,62
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						178 408,62

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.5

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Bloc A cota 0.000						
1.1	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc			3 918,33
						0,00
1.1.1	Material	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 918,33	3 918,33
1.2	Articol	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc			4 916,66
						0,00
1.2.1	Material	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
TOTAL 1.1. Bloc A cota 0.000						
1.2. Bloc B cota 0.000						
1.3	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc			3 918,33
						0,00
1.3.1	Material	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 918,33	3 918,33
1.4	Articol	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc			3 613,33
						0,00
1.4.1	Material	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	1,0000	3 613,33	3 613,33
TOTAL 1.2. Bloc B cota 0.000						
7 531,66						

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Bloc A cota 0.000						
2.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 049,20
						1 027,95
2.1.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.1.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	89,00	1 027,95
2.1.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,00
2.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
2.2	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc			284,80
						284,80
2.2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	89,00	284,80
TOTAL 2.1. Bloc A cota 0.000						
2.2. Bloc B cota 0.000						
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.	buc			1 049,20
						1 027,95
2.3.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.3.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	89,00	1 027,95
2.3.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,00
2.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
TOTAL 2.2. Bloc B cota 0.000						
2 098,40						

Devizul: Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Bloc A cota 0.000 3.1.1. Incalzire						
3.1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (18 sectii) cu suport	m2			1 209,74

		inclusi					35,60
3.1.1	2822115700001	Radiator MC-140 - cu 18 sectii cu suporti inclusi	m2	1,0100	1 156,25		1 167,81
3.1.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	12,50		0,00
3.1.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	245,00		5,64
3.1.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00		0,69
3.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00		35,60
3.2	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc				104,95
							8,90
3.2.1	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	95,16		95,16
3.2.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,91		0,89
3.2.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	89,00		8,90
3.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila d15 mm)	buc				135,16
							16,02
3.3.1	2875274202700	Robinet cu bila d15 mm	buc	1,0000	115,84		115,84
3.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	245,00		2,94
3.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00		0,36
3.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	89,00		16,02
3.4	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 20x1,8 mm (k=1,4, la fitinguri)	m				74,36
							31,15
3.4.1	2722103262930	Teava din otel D20x1,8 mm	m	1,0150	40,83		41,44
3.4.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	32,50		1,14
3.4.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	25,00		0,13
3.4.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00		0,08
3.4.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	30,55		0,43
3.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	89,00		31,15
3.5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m				12,01
							8,01
3.5.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	89,00		8,01
3.5.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00		4,00
3.6	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2				68,97
							52,51
3.6.1	2430226100837	Grund ГФ-.021	kg	0,1500	50,00		7,50
3.6.2	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500	59,75		8,96
3.6.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	89,00		14,24
3.6.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	89,00		38,27
		TOTAL 3.1. Bloc A cota 0.000 3.1.1. Incalzire					3 702,13
		3.1.2. Ventilare					
3.7	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc				646,22
							178,00
3.7.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc	1,0000	292,80		292,80
3.7.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00		13,50
3.7.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55		6,72
3.7.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	32,50		5,20
3.7.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00		178,00
3.7.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00		150,00
3.8	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc				138,25
							44,50
3.8.1	2811236306200	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	1,0000	93,75		93,75
3.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00		41,83
3.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00		2,67
3.9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2				570,13
							336,42
3.9.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60		12,48
3.9.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50		0,33
3.9.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00		0,28
3.9.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00		0,03
3.9.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00		0,85
3.9.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00		17,50
3.9.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55		0,92
3.9.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25		1,50
3.9.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00		0,75
3.9.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50		187,63
3.9.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40		2,40
3.9.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00		6,00
3.9.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00		2,31
3.9.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00		336,42
3.9.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00		0,75

3.10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			570,13
						336,42
3.10.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.10.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.10.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.10.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.10.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.10.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.10.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.10.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.10.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.10.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.10.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.10.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.10.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,31
3.10.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.10.15	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			570,13
						336,42
3.11.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.11.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.11.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.11.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.11.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.11.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.11.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.11.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.11.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.11.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.11.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.11.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,31
3.11.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.11.15	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.12	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			83,69
						18,69
3.12.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,00	65,00
3.12.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	89,00	18,69
3.13	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc			144,95
						44,50
3.13.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000	100,45	100,45
3.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.14	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc			393,00
						44,50
3.14.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000	348,50	348,50
3.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2			185,31
						57,85
3.15.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio	m2	1,0300	122,22	125,89
3.15.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.15.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	89,00	57,85
3.16	Izi09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			215,56
						27,77
3.16.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.16.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,50	0,17
3.16.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	89,00	27,77
		TOTAL 3.1.2. Ventilare				6 940,97
		3.2. Bloc B cota 0.000 3.2.1. Incalzire				
3.17	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (18 sectii) cu suporti inclusi	m2			1 209,74
						35,60
3.17.1	2822115700001	Radiator MC-140 - cu 18 sectii cu suporti inclusi	m2	1,0100	1 156,25	1 167,81
3.17.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	12,50	0,00
3.17.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	245,00	5,64
3.17.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00	0,69
3.17.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00	35,60

3.18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			104,95
						8,90
3.18.1	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	95,16	95,16
3.18.2	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	8,91	0,89
3.18.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	89,00	8,90
3.19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila d15 mm)	buc			135,16
						16,02
3.19.1	2875274202700	Robinet cu bila d15 mm	buc	1,0000	115,84	115,84
3.19.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	245,00	2,94
3.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
3.19.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	89,00	16,02
3.20	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri)	m			74,36
						31,15
3.20.1	2722103262930	Teava din otel D20x1,8 mm	m	1,0150	40,83	41,44
3.20.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0350	32,50	1,14
3.20.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
3.20.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.20.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	30,55	0,43
3.20.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	89,00	31,15
3.21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			12,01
						8,01
3.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	89,00	8,01
3.21.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
3.22	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2			68,97
						52,51
3.22.1	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,1500	50,00	7,50
3.22.2	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500	59,75	8,96
3.22.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	89,00	14,24
3.22.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	89,00	38,27
		TOTAL 3.2. Bloc B cota 0.000 3.2.1. Incalzire				5 739,92
		3.2.2. Ventilare				
3.23	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc			646,22
						178,00
3.23.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc	1,0000	292,80	292,80
3.23.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00	13,50
3.23.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55	6,72
3.23.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	32,50	5,20
3.23.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00	178,00
3.23.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00	150,00
3.24	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125 mm	buc			591,92
						178,00
3.24.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125 mm	buc	1,0000	238,50	238,50
3.24.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00	13,50
3.24.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55	6,72
3.24.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	32,50	5,20
3.24.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00	178,00
3.24.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00	150,00
3.25	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc			138,25
						44,50
3.25.1	2811236306200	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	1,0000	93,75	93,75
3.25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.26	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			570,13
						336,42
3.26.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.26.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.26.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.26.4	2881116001666	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.26.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.26.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.26.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.26.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.26.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.26.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.26.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.26.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.26.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,31

3.26.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.26.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			570,13 336,42
3.27.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.27.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.27.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.27.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.27.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.27.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.27.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.27.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.27.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.27.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.27.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.27.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.27.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,31
3.27.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.27.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			570,13 336,42
3.28.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.28.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.28.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.28.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.28.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.28.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.28.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.28.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.28.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.28.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.28.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.28.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.28.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,31
3.28.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.28.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.29	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			83,69 18,69
3.29.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,00	65,00
3.29.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	89,00	18,69
3.30	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc			144,95 44,50
3.30.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000	100,45	100,45
3.30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.31	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc			393,00 44,50
3.31.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000	348,50	348,50
3.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.32	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2			185,31 57,85
3.32.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm Isover Alu Rio	m2	1,0300	122,22	125,89
3.32.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.32.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.32.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	89,00	57,85
3.33	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			215,56 27,77
3.33.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.33.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,50	0,17
3.33.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	89,00	27,77
		TOTAL 3.2.2. Ventilare				8 764,36

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Incalzire. Ventilare (IV)

Deviz local Nr. 30.5

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 56 350,14 (Lei)

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Bloc A cota 0.000				
1.1	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 918,33	3 918,33
					0,00	0,00
1.2	Articol	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
					0,00	0,00
		TOTAL 1.1. Bloc A cota 0.000				8 834,99
		Inclusiv salariul				0,00
		1.2. Bloc B cota 0.000				
1.3	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 918,33	3 918,33
					0,00	0,00
1.4	Articol	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	1,0000	3 613,33	3 613,33
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Bloc B cota 0.000				7 531,66
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	16 366,65
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Bloc A cota 0.000				
2.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000	1 049,20	1 049,20
					1 027,95	1 027,95
2.2	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	1,0000	284,80	284,80
					284,80	284,80
		TOTAL 2.1. Bloc A cota 0.000				1 334,00
		Inclusiv salariul				1 312,75
		2.2. Bloc B cota 0.000				
2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.	buc	2,0000	1 049,20	2 098,40
					1 027,95	2 055,90
		TOTAL 2.2. Bloc B cota 0.000				2 098,40
		Inclusiv salariul				2 055,90

Total manopera (ore)	37,8500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	3 432,40
Asigurari sociale	24,0000% 808,48
Total	4 240,88
Cheltuieli de transport	7,0000% 0,00

Total		4 240,88
Cheltuieli de regie	76,0000%	2 560,17
Total		6 801,05
Beneficiu de deviz	4,0000%	272,04

Total Deviz fara TVA 7 073,09

Devizul: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Bloc A cota 0.000 3.1.1. Incalzire						
3.1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (18 sectii) cu suportii inclusi	m2	1,6900	1 209,74 35,60	2 044,46 60,16
3.2	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000	104,95 8,90	209,90 17,80
3.3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila d15 mm)	buc	4,0000	135,16 16,02	540,64 64,08
3.4	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	10,0000	74,36 31,15	743,58 311,50
3.5	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	10,0000	12,01 8,01	120,10 80,10
3.6	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,6300	68,97 52,51	43,45 33,08
TOTAL 3.1. Bloc A cota 0.000 3.1.1. Incalzire						3 702,13
Inclusiv salariul						566,73
3.1.2. Ventilare						
3.7	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc	1,0000	646,22 178,00	646,22 178,00
3.8	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	3,0000	138,25 44,50	414,75 133,50
3.9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	0,9400	570,13 336,42	535,92 316,23
3.10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	2,3500	570,13 336,42	1 339,80 790,59
3.11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	3,5200	570,13 336,42	2 006,85 1 184,20
3.12	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000	83,69 18,69	167,38 37,38
3.13	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	3,0000	144,95 44,50	434,85 133,50
3.14	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000	393,00 44,50	393,00 44,50
3.15	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	2,5000	185,31 57,85	463,28 144,63
3.16	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	2,5000	215,56 27,77	538,91 69,42
TOTAL 3.1.2. Ventilare						6 940,97
Inclusiv salariul						3 031,95
3.2. Bloc B cota 0.000 3.2.1. Incalzire						
3.17	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140 (18 sectii) cu suportii	m2	2,5400	1 209,74	3 072,74

		inclusi			35,60	90,42
3.18	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	3,0000	104,95	314,85
					8,90	26,70
3.19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila d15 mm)	buc	6,0000	135,16	810,96
					16,02	96,12
3.20	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri)	m	17,0000	74,36	1 264,08
					31,15	529,55
3.21	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	17,0000	12,01	204,17
					8,01	136,17
3.22	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2	1,0600	68,97	73,11
					52,51	55,66
		TOTAL 3.2. Bloc B cota 0.000 3.2.1. Incalzire				5 739,92
		Inclusiv salariul				934,62
		3.2.2. Ventilare				
3.23	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc	1,0000	646,22	646,22
					178,00	178,00
3.24	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125 mm	buc	1,0000	591,92	591,92
					178,00	178,00
3.25	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	5,0000	138,25	691,25
					44,50	222,50
3.26	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	1,8800	570,13	1 071,84
					336,42	632,47
3.27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	1,9600	570,13	1 117,45
					336,42	659,38
3.28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	3,5200	570,13	2 006,85
					336,42	1 184,20
3.29	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000	83,69	167,38
					18,69	37,38
3.30	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	3,0000	144,95	434,85
					44,50	133,50
3.31	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000	393,00	393,00
					44,50	44,50
3.32	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	4,1000	185,31	759,78
					57,85	237,19
3.33	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	4,1000	215,56	883,81
					27,77	113,85
		TOTAL 3.2.2. Ventilare				8 764,36
		Inclusiv salariul				3 620,97

Total manopera (ore)	91,6209
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		25 147,38
Asigurari sociale	24,0000%	1 957,02
Total		27 104,41
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 149,71
Total		28 254,12
Cheltuieli de regie	12,0000%	3 390,49
Total		31 644,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 265,78

Total Deviz fara TVA	32 910,40
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	56 350,14
-------------------------------	------------------

TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	56 350,14
Inclusiv salariul	11 522,91

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Incalzire. Ventilare (IV)

Devizul local de resurse Nr. 30.5

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 56 350,14 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
2	Material	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	1,0000	3 613,33	3 613,33
3	Material	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	2,0000	3 918,33	7 836,66
Total materiale					16 366,65	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					16 366,65	
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	89,00	284,80
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,6500	89,00	3 083,85
Total manopera					3 368,65	
Materiale						
1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
Total materiale					0,00	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	15,00	6,75
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	190,00	57,00
Total utilaje					63,75	
Total					3 432,40	
Asigurari sociale					24,0000%	
Total					808,48	
Total					4 240,88	
Cheltuieli de transport					7,0000%	
Total					0,00	
Total					4 240,88	
Cheltuieli de regie					76,0000%	
Total					2 560,17	
Total					6 801,05	
Beneficiu de deviz					4,0000%	
Total					272,04	

TOTAL Deviz fara TVA	7 073,09
-----------------------------	-----------------

Deviz: Lucrari sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	89,00	669,28
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2900	89,00	381,81
3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,2704	89,00	24,07
4	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,0000	89,00	534,00
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,7120	89,00	1 487,37
6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,5626	89,00	4 767,07
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7267	89,00	64,68
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0592	89,00	183,27
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	89,00	42,72
Total manopera					8 154,26	
Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2173	245,00	53,24
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2409	50,00	12,04
3	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0013	12,50	0,02
4	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	6,0000	0,00	32,68
5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4631	30,55	44,70
6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,5667	32,50	50,92
7	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,2535	59,75	15,15
8	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4346	15,00	6,52
9	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1700	23,00	3,91
10	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,2535	50,00	12,68
11	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,5000	8,91	4,46
12	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm Isover Alu Rio	m2	6,7980	122,22	830,85
13	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	26,0700	47,50	1 238,33
14	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125 mm	buc	1,0000	238,50	238,50
15	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160 mm	buc	2,0000	292,80	585,60
16	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	55,9715	47,50	2 658,65
17	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,0000	65,00	260,00
18	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	17,7125	14,00	247,98
19	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,3360	15,60	176,84
20	2722103262930	Teava din otel D20x1,8 mm	m	27,4050	40,83	1 118,95
21	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0810	25,00	2,03
22	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1188	25,00	2,97
23	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2970	25,00	7,43
24	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1350	25,00	3,38
25	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4251	25,00	10,63
26	2811236306200	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	8,0000	93,75	750,00
27	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	6,0000	100,45	602,70
28	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	2,0000	348,50	697,00
29	2822115700001	Radiator MC-140 - cu 18 sectii cu suporti inclusi	m2	4,2723	1 156,25	4 939,85
30	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9000	45,00	40,50
31	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	85,0200	1,00	85,02
32	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	85,0200	0,40	34,01
33	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	85,0200	0,25	21,26
34	2875274202700	Robinet cu bila d15 mm	buc	10,0000	115,84	1 158,40
35	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1417	3,00	0,43
36	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	5,0000	95,16	475,80
37	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3234	3,50	1,13
Total materiale					16 424,50	
Utilaje						

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7085	15,00	10,63
2	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
3	3110320003007	Grup termic de sudură 23-35 kw	h-ut	2,2500	200,00	450,00
Total utilaje						568,63
Total						25 147,38
Asigurări sociale				24,0000%		1 957,02
Total						27 104,41
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 149,71
Total						28 254,12
Cheltuieli de regie				12,0000%		3 390,49
Total						31 644,62
Beneficiu de deviz				4,0000%		1 265,78
TOTAL Deviz fara TVA						32 910,40
Total						56 350,14
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						56 350,14

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.6

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Completare PD (existent) Bloc A						
1.1	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			102,68 99,68
1.1.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.1.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.1.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.1.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
1.2	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			102,68 99,68
1.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.2.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.2.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
1.3	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 KA	buc			102,68 99,68
1.3.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
TOTAL 1.1. Completare PD (existent) Bloc A						821,44
1.2. Completare PD (existent) Bloc B						
1.4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			102,68 99,68
1.4.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.4.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.4.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
1.5	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			102,68 99,68
1.5.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.5.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.5.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
1.6	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 KA	buc			102,68 99,68
1.6.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.6.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.6.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.6.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
TOTAL 1.2. Completare PD (existent) Bloc B						410,72
1.3. Cabluri						
1.7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			898,23 699,54
1.7.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	3 000,00	3,00
1.7.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.7.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,30	16,83
1.7.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	100,41	80,33
1.7.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,25	15,25

1.7.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,50	2,48
1.7.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
1.7.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	140,00	44,80
1.7.9	1	Muncitor	h-om	7,8600	89,00	699,54
1.7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
1.7.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.8		Cablu VVGng (A)-LS 3x2.5 mm2	m			22,50
						0,00
1.8.1	Material	Cablu VVGng (A)-LS 3x2.5 mm2	buc	1,0000	22,50	22,50
1.9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			739,15
						599,86
1.9.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.9.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,30	16,83
1.9.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	100,41	80,33
1.9.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,25	15,25
1.9.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,50	2,48
1.9.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
1.9.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	140,00	22,40
1.9.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	89,00	599,86
1.10		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			16,50
						0,00
1.10.1	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	buc	1,0000	16,50	16,50
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			739,15
						599,86
1.11.1	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.11.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,30	16,83
1.11.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	100,41	80,33
1.11.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,25	15,25
1.11.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,50	2,48
1.11.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
1.11.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	140,00	22,40
1.11.8	1	Muncitor	h-om	6,7400	89,00	599,86
1.12		Cablu PV 1x6,0	m			21,75
						0,00
1.12.1	Material	Cablu PV 1x6,0	buc	1,0000	21,75	21,75
		TOTAL 1.3. Cabluri				9 255,61
		1.4. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
1.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	100 buc			65 376,90
						10 591,00
1.13.1	Material	Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	buc	100,0000	450,00	45 000,00
1.13.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 200,00	63,60
1.13.3	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	1 200,00	120,00
1.13.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.13.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	140,00	58,80
1.13.6	1	Muncitor	h-om	119,0000	89,00	10 591,00
1.13.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	500,00	605,00
1.13.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	200,00	8 440,00
1.13.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	350,00	423,50
1.14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat circular incastrat LED 12W 4000K	100 buc			31 940,54
						7 832,00
1.14.1	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
1.14.2	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	488,50	996,54
1.14.3	1	Muncitor	h-om	88,0000	89,00	7 832,00
1.14.4	Material	Corp de iluminat circular incastrat LED 12W 4000K	buc	100,0000	225,00	22 500,00
		TOTAL 1.4. Echipament electric de iluminat (de creat				10 355,60

resursa)						
1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)						
1.15	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			6 512,70 3 844,80
1.15.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.15.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	140,00	15,40
1.15.3	1	Muncitor	h-om	43,2000	89,00	3 844,80
1.15.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
1.15.5	Material	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	24,16	2 416,00
1.16	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			7 159,30 2 865,80
1.16.1	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,25	127,50
1.16.2	1	Muncitor	h-om	32,2000	89,00	2 865,80
1.16.3	Material	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	41,66	4 166,00
1.17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc			8 562,70 2 919,20
1.17.1	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,25	127,50
1.17.2	1	Muncitor	h-om	32,8000	89,00	2 919,20
1.17.3	Material	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	100,0000	55,16	5 516,00
1.18		Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc			5,41 0,00
1.18.1	Material	Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc	1,0000	5,41	5,41
TOTAL 1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)						
1.19	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			2 899,94 2 118,20
1.19.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.19.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
1.19.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.19.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.19.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,20	95,14
1.19.6	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,25	22,50
1.19.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	89,00	2 118,20
1.19.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.19.9	Material	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
1.20	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			3 024,94 2 118,20
1.20.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.20.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
1.20.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.20.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.20.5	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,20	95,14
1.20.6	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,25	22,50
1.20.7	1	Muncitor	h-om	23,8000	89,00	2 118,20
1.20.8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.20.9	Material	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	buc	100,0000	4,25	425,00

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Completare PD (existent) Bloc A						
2.1	Articol	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			212,50 0,00
2.1.1	Material	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	212,50	212,50
2.2	Articol	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			30,00 0,00
2.2.1	Material	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
2.3	Articol	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc			30,00 0,00
2.3.1	Material	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
TOTAL 2.1. Completare PD (existent) Bloc A						
2.2. Completare PD (existent) Bloc B						
970,00						

2.4	Articol	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc			212,50
						0,00
2.4.1	Material	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	212,50	212,50
2.5	Articol	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc			30,00
						0,00
2.5.1	Material	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
2.6	Articol	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc			30,00
						0,00
2.6.1	Material	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
		TOTAL 2.2. Completare PD (existent) Bloc B				302,50

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Deviz local Nr. 30.6

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 46 948,25 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Completare PD (existent) Bloc A				
1.1	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	4,0000	102,68	410,72
					99,68	398,72
1.2	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	2,0000	102,68	205,36
					99,68	199,36
1.3	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 KA	buc	2,0000	102,68	205,36
					99,68	199,36
		TOTAL 1.1. Completare PD (existent) Bloc A				821,44
		Inclusiv salariul				797,44
		1.2. Completare PD (existent) Bloc B				
1.4	08-03-575-1	Intrerupator automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	102,68	102,68
					99,68	99,68
1.5	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	102,68	102,68
					99,68	99,68
1.6	08-03-575-1	Automat BA 47-63 1P/B10/6 KA	buc	2,0000	102,68	205,36
					99,68	199,36
		TOTAL 1.2. Completare PD (existent) Bloc B				410,72
		Inclusiv salariul				398,72
		1.3. Cabluri				
1.7	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3000	898,23	1 167,69
					699,54	909,40
1.8		Cablu VVGng (A)-LS 3x2.5 mm2	m	130,0000	22,50	2 925,00
					0,00	0,00
1.9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,1000	739,15	1 552,21
					599,86	1 259,71
1.10		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	210,0000	16,50	3 465,00
					0,00	0,00
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,0500	739,15	36,96
					599,86	29,99
1.12		Cablu PV 1x6,0	m	5,0000	21,75	108,75
					0,00	0,00
		TOTAL 1.3. Cabluri				9 255,61
		Inclusiv salariul				2 199,10
		1.4. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
1.13	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	100 buc	0,0900	65 376,90	5 883,92
					10 591,00	953,19
1.14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat circular incastrat LED 12W 4000K	100 buc	0,1400	31 940,54	4 471,68
					7 832,00	1 096,48
		TOTAL 1.4. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				10 355,60
		Inclusiv salariul				2 049,67
		1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				

1.15	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,1000	6 512,70	651,27
					3 844,80	384,48
1.16	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0400	7 159,30	286,37
					2 865,80	114,63
1.17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	8 562,70	171,25
					2 919,20	58,38
1.18		Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc	16,0000	5,41	86,56
					0,00	0,00
		TOTAL 1.5. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				1 195,46
		Inclusiv salariul				557,50
1.19	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	1,9000	2 899,94	5 509,89
					2 118,20	4 024,58
1.20	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	1,0000	3 024,94	3 024,94
					2 118,20	2 118,20

Total manopera (ore)	136,4630
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		30 573,65
Asigurari sociale	24,0000%	2 914,85
Total		33 488,50
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 200,13
Total		34 688,63
Cheltuieli de regie	76,0000%	9 230,36
Total		43 918,99
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 756,76

Total Deviz fara TVA	45 675,75
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Completare PD (existent) Bloc A				
2.1	Articol	Intreruptor automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	4,0000	212,50	850,00
					0,00	0,00
2.2	Articol	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
2.3	Articol	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.1. Completare PD (existent) Bloc A				970,00
		Inclusiv salariul				0,00
		2.2. Completare PD (existent) Bloc B				
2.4	Articol	Intreruptor automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	1,0000	212,50	212,50
					0,00	0,00
2.5	Articol	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	1,0000	30,00	30,00
					0,00	0,00
2.6	Articol	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Completare PD (existent) Bloc B				302,50
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	1 272,50
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	46 948,25
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	46 948,25
Inclusiv salariul	12 145,21

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)

Devizul local de resurse Nr. 30.6

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 46 948,25 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	136,4630	89,00	12 145,21
Total manopera						12 145,21
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,2400	65,00	15,60
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	38,8600	6,00	233,16
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1020	75,00	7,65
4	05009031	Scoabe	10 buc	19,4300	14,20	275,91
5	050090611	Fisa de izolație	buc	100,4100	1,25	125,51
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0690	50,00	3,45
7	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0061	25 000,00	152,25
8	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0013	3 000,00	3,90
9	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,7840	45,00	125,28
10	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,8600	5,00	194,30
11	1019852	Vopsea	kg	0,0690	50,00	3,45
12	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0695	54,30	58,07
13	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,7600	100,41	277,13
14	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0048	1 200,00	5,72
15	5009113	Prezoane	buc	28,5600	3,00	85,68
16	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2856	488,50	139,52
17	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1725	49,50	8,54
18	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0090	1 200,00	10,80
19	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0003	25 000,00	6,75
20	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8088	140,00	113,23
21	Material	Cablu PV 1x6,0	buc	5,0000	21,75	108,75
22	Material	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	buc	210,0000	16,50	3 465,00
23	Material	Cablu VVGng (A)-LS 3x2.5 mm2	buc	130,0000	22,50	2 925,00
24	Material	Corp de iluminat circular incastat LED 12W 4000K	buc	14,0000	225,00	3 150,00
25	Material	Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 mm 35W 4000K	buc	9,0000	450,00	4 050,00
26	Material	Doza pentru prize si intreruptoare 68x45 mm	buc	16,0000	5,41	86,56
27	Material	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20	buc	2,0000	55,16	110,32

28	Material	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	4,0000	41,66	166,64
29	Material	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	10,0000	24,16	241,60
30	Material	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	190,0000	3,00	570,00
31	Material	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	buc	100,0000	4,25	425,00
Total materiale						17 144,77
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1849	500,00	92,45
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,7980	200,00	759,60
3	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400	25,00	16,00
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,0360	25,00	350,90
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1849	350,00	64,72
Total utilaje						1 283,67
Total						30 573,65
Asigurari sociale				24,0000%		2 914,85
Total						33 488,50
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 200,13
Total						34 688,63
Cheltuieli de regie				76,0000%		9 230,36
Total						43 918,99
Beneficiu de deviz				4,0000%		1 756,76
TOTAL Deviz fara TVA						45 675,75

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	Material	Automat BA 47-63 1P/B10/6 kA	buc	4,0000	30,00	120,00
2	Material	Automat BA 47-63 1P/C6/6 kA	buc	3,0000	30,00	90,00
3	Material	Intreruptor automat diferential ABDT63/2P/C16/10mA	buc	5,0000	212,50	1 062,50
Total materiale						1 272,50
Utilaje						
Total utilaje						0,00
TOTAL Deviz fara TVA						1 272,50
Total						46 948,25
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						46 948,25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 30.7

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			183,34 183,34
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	89,00	183,34
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			618,04 54,29
1.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
1.2.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	89,00	54,29
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			27,59 27,59
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	89,00	27,59
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			68,65 66,75
1.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	89,00	66,75
		TOTAL 1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				1 053,93
		1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				
1.5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m			42,05 4,81
1.5.1	025212167100011	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	1,0030	19,98	20,04
1.5.2	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	89,00	3,20
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	89,00	1,60
1.5.4	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	380,00	15,20
1.5.5	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			34,08 6,23
1.6.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	19,00	2,85
1.6.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	89,00	6,23
1.6.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	500,00	25,00
1.7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,82 0,55
1.7.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	89,00	0,55
1.7.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	90,00	0,27
1.8		Banda de avertizare	m			46,66 0,00
1.8.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	46,66	46,66
1.9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc			132,77 44,50
1.9.1	2722103310000	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	0,5000	165,00	82,50
1.9.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	30,55	1,37
1.9.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	32,50	0,78

1.9.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	48,50	0,97
1.9.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,80	1,20
1.9.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	550,00	1,32
1.9.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	19,00	0,01
1.9.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	580,00	0,12
1.9.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	89,00	44,50
1.10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc			130,72 51,62
1.10.1	2523156713811	Fiting polietilenă (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc	1,0300	76,80	79,10
1.10.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	89,00	51,62
1.11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25 mmx1")	buc			54,33 31,15
1.11.1	2523156713811	Fiting polietilenă (Racord compresiune FE D25 mmx1")	buc	1,0300	22,50	23,18
1.11.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc			391,77 31,15
1.12.1	2523156713811	Fiting polietilenă (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc	1,0300	350,12	360,62
1.12.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	89,00	31,15
		TOTAL 1.2. Retele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				1 716,78
		2.1. Retea exterioara de canalizare. Lucrari de terasament				
1.13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 356,00 0,00
1.13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	400,00	1 356,00
1.14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			183,34 183,34
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	89,00	183,34
1.15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			618,04 54,29
1.15.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	550,00	563,75
1.15.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	89,00	54,29
1.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			900,00 0,00
1.16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
1.17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
1.17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			254,64 32,04
1.18.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,60
1.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,00	32,04
1.18.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			27,59 27,59
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	89,00	27,59
1.20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			68,65 66,75
1.20.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	89,00	66,75
1.21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
1.21.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
1.22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 613,98 784,98
1.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	89,00	784,98
1.22.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	300,00	2 829,00
		TOTAL 2.1. Retea exterioara de canalizare. Lucrari de				6 917,57

		terasament				
		2.2. Retea exterioara de canalizare. Conducte si accesorii				
1.23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m			187,01 26,70
1.23.1	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	153,33	159,46
1.23.2	222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0,80
1.23.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.23.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
1.24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m			312,87 26,70
1.24.1	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	273,75	284,70
1.24.2	222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	1,42
1.24.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.24.4	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,05
1.25		Banda de avertizare	m			46,66 0,00
1.25.1	Material	Banda de avertizare	m	1,0000	46,66	46,66
		TOTAL 2.2. Retea exterioara de canalizare. Conducte si accesorii				27 179,68
		2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				
1.26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
1.26.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
1.27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2			82,50 0,00
1.27.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	550,00	82,50
		TOTAL 2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				230,00
		3. Camine				
1.28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
1.28.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3			900,00 0,00
1.29.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
1.30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
1.30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			254,64 32,04
1.31.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,60
1.31.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	89,00	32,04
1.31.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
1.32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 162,50 1 234,43
1.32.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 800,00	738,00
1.32.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,50
1.32.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	115,50
1.32.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	550,00	88,00
1.32.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,80	2,24
1.32.6	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	6,83
1.32.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	89,00	864,19
1.32.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	89,00	370,24
1.32.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
1.33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 581,53 859,74
1.33.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 800,00	936,00
1.33.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,00
1.33.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,00
1.33.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	550,00	79,75
1.33.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,80	1,96
1.33.6	222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6000	0,00	7,08
1.33.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	89,00	601,64

1.33.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	89,00	258,10
1.33.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
1.34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 517,58 717,34
1.34.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 800,00	1 031,40
1.34.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	52,50
1.34.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	103,50
1.34.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	550,00	72,60
1.34.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,80	1,68
1.34.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,4800	0,00	6,06
1.34.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	89,00	501,96
1.34.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	89,00	215,38
1.34.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	500,00	532,50
1.35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc			1 100,00 0,00
1.35.1	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
1.36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc			1 833,33 0,00
1.36.1	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
1.37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc			3 250,00 0,00
1.37.1	26611264332021	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
1.38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc			958,00 0,00
1.38.1	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	958,00	958,00
1.39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,24 m3)	buc			1 375,00 0,00
1.39.1	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
1.40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 650,00 0,00
1.40.1	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
1.41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 416,66 0,00
1.41.1	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 416,66	2 416,66
1.42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10- 1(0,10 m3)	buc			1 100,00 0,00
1.42.1	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
1.43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15- 1(0,27 m3)	buc			1 833,33 0,00
1.43.1	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
1.44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			3 250,00 0,00
1.44.1	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
1.45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЦO-1 (0,02 m3)	buc			375,00 0,00
1.45.1	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
1.46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			491,66 0,00
1.46.1	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	491,66	491,66
1.47		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			47,00 0,00
1.47.1	Material	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	47,00	47,00
1.48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3			2 484,32 351,55
1.48.1	2663102100001	Beton clasa C7,5	m3	1,0250	2 050,00	2 101,25

1.48.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	31,52
1.48.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	89,00	315,95
1.48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	89,00	35,60
1.49		Capac din fonta, carosabil C250	buc			1 550,00
						0,00
1.49.1	Material	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		TOTAL 3. Camine				65 610,20

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare (REAC)

Deviz local Nr. 30.7

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 129 435,00 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,2000	183,34	586,69
					183,34	586,69
1.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	0,3200	618,04	197,77
					54,29	17,37
1.3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,8000	27,59	77,25
					27,59	77,25
1.4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,8000	68,65	192,22
					66,75	186,90
		TOTAL 1.1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Lucrari de terasament				1 053,93
		Inclusiv salariul				868,21
		1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				
1.5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m	6,0000	42,05	252,28
					4,81	28,84
1.6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	34,08	204,48
					6,23	37,38
1.7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru rețelele de alimentare cu apa și canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	6,0000	0,82	4,93
					0,55	3,31
1.8		Banda de avertizare	m	6,0000	46,66	279,96
					0,00	0,00
1.9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc	3,0000	132,77	398,31
					44,50	133,50
1.10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc	1,0000	130,72	130,72
					51,62	51,62
1.11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25 mmx1")	buc	1,0000	54,33	54,33
					31,15	31,15
1.12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc	1,0000	391,77	391,77
					31,15	31,15
		TOTAL 1.2. Rețele exterioare de alimentare cu apa. Conducte si accesorii				1 716,78
		Inclusiv salariul				316,95
		2.1. Rețea exterioara de canalizare. Lucrari de terasament				

1.13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,3560	1 356,00	482,74
					0,00	0,00
1.14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,1000	183,34	201,67
					183,34	201,67
1.15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	7,0000	618,04	4 326,28
					54,29	380,03
1.16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,1310	900,00	117,90
					0,00	0,00
1.17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,9200	53,00	1 214,76
					0,00	0,00
1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1310	254,64	33,36
					32,04	4,20
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000	27,59	110,36
					27,59	110,36
1.20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,0000	68,65	274,60
					66,75	267,00
1.21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0370	599,50	22,18
					0,00	0,00
1.22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0370	3 613,98	133,72
					784,98	29,04
		TOTAL 2.1. Retea exterioara de canalizare. Lucrari de terasament				6 917,57
		Inclusiv salariul				992,31
		2.2. Retea exterioara de canalizare. Conducte si accesorii				
1.23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	24,0000	187,01	4 488,13
					26,70	640,80
1.24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	60,0000	312,87	18 772,11
					26,70	1 602,00
1.25		Banda de avertizare	m	84,0000	46,66	3 919,44
					0,00	0,00
		TOTAL 2.2. Retea exterioara de canalizare. Conducte si accesorii				27 179,68
		Inclusiv salariul				2 242,80
		2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				
1.26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	820,00	164,00
					0,00	0,00
1.27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	0,8000	82,50	66,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				230,00
		Inclusiv salariul				0,00
		3. Camine				
1.28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	820,00	98,40
					0,00	0,00
1.29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,1200	900,00	108,00
					0,00	0,00
1.30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	53,00	1 113,00
					0,00	0,00
1.31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	254,64	30,56

					32,04	3,84
1.32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,7700	3 162,50	5 597,63
					1 234,43	2 184,94
1.33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,2400	2 581,53	3 201,10
					859,74	1 066,08
1.34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,8700	2 517,58	7 225,44
					717,34	2 058,77
1.35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,16 m3)	buc	3,0000	1 100,00	3 300,00
					0,00	0,00
1.36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
					0,00	0,00
1.37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
					0,00	0,00
1.38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,28 m3)	buc	3,0000	958,00	2 874,00
					0,00	0,00
1.39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
					0,00	0,00
1.40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЛ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
					0,00	0,00
1.41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 416,66	7 249,98
					0,00	0,00
1.42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10- 1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 100,00	3 300,00
					0,00	0,00
1.43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
					0,00	0,00
1.44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
					0,00	0,00
1.45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KЛO-1 (0,02 m3)	buc	5,0000	375,00	1 875,00
					0,00	0,00
1.46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	491,66	491,66
					0,00	0,00
1.47		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	47,00	5 331,68
					0,00	0,00
1.48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	1,7800	2 484,32	4 422,09
					351,55	625,76
1.49		Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 550,00	6 200,00
					0,00	0,00
		TOTAL 3. Camine				65 610,20
		Inclusiv salariul				5 939,39

Total manopera (ore)	116,4006
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		102 708,16
Asigurari sociale	24,0000%	2 486,32
Total		105 194,48
Cheltuieli de transport	7,0000%	5 927,60
Total		111 122,08
Cheltuieli de regie	12,0000%	13 334,65

Total		124 456,73
Beneficiu de deviz	4,0000%	4 978,27
Total Deviz fara TVA		129 435,00
Total General fara TVA		129 435,00
TVA (0%)		0,00
TOTAL GENERAL		129 435,00
Inclusiv salariul		10 359,65

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea spațiilor interioare în vederea amplasării grupurilor sanitare și construcția rețelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimișeni, raionul Criuleni, pentru construcțiile cu nr. cadastra

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare (REAC)

Devizul local de resurse Nr. 30.7

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 129 435,00 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	6,3190	89,00	562,39
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	89,00	133,50
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,6559	89,00	6 110,38
4	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2532	89,00	22,53
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4827	89,00	1 466,96
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	89,00	72,98
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9046	89,00	1 593,51
8	9312040019600	Sapator	h-om	4,4652	89,00	397,40
Total manopera						10 359,65
Materiale						
1	025212167100011	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	6,0180	19,98	120,24
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	650,00	0,65
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3448	550,00	4 589,66
4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	550,00	3,96
5	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0312	250,00	257,80
6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,4800	0,00	17,38
7	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,6000	0,00	8,78
8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	12,10
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	56,10
10	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	1,0000	0,00	104,55
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	30,55	4,12
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0720	32,50	2,34
13	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	48,50	2,91
14	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	24,9600	153,33	3 827,12
15	2521216700500	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	62,4000	273,75	17 082,00
16	2523156713811	Fiting polietilenă (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc	1,0300	76,80	79,10
17	2523156713811	Fiting polietilenă (Racord compresiune FE D25 mmx1")	buc	1,0300	22,50	23,18
18	2523156713811	Fiting polietilenă (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc	1,0300	350,12	360,62
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840	2,80	3,60
20	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,0060	2,80	11,22
21	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00	0,35
22	26611264330911	Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc	5,0000	375,00	1 875,00
23	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KŁ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	958,00	2 874,00
24	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
25	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
26	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KŁ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 416,66	7 249,98
27	26611264330911	Inel prefabricat pt. camine KŁ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	491,66	491,66
28	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 100,00	3 300,00
29	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33

30	26611264330911	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
31	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	1 100,00	3 300,00
32	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
33	26611264332021	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 250,00	3 250,00
34	2663102100001	Beton clasa C7,5	m3	1,8245	2 050,00	3 740,23
35	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,0150	1 800,00	5 427,02
36	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4360	1 500,00	654,00
37	2722103310000	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	1,5000	165,00	247,50
38	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6800	19,00	12,92
39	4100116202820	Apa potabila	m3	0,9018	19,00	17,13
40	Material	Banda de avertizare	m	90,0000	46,66	4 199,40
41	Material	Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 550,00	6 200,00
42	Material	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	47,00	5 331,68
Total materiale						84 679,96
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0180	90,00	1,62
2	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2400	50,00	12,00
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1200	550,00	66,00
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4276	400,00	971,04
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0403	550,00	22,18
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1004	550,00	55,22
7	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0840	45,00	3,78
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3489	300,00	104,67
9	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2400	380,00	91,20
10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,7262	500,00	3 863,09
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6555	500,00	2 327,76
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000	500,00	150,00
Total utilaje						7 668,56
Total						102 708,16
Asigurari sociale				24,0000%		2 486,32
Total						105 194,48
Cheltuieli de transport				7,0000%		5 927,60
Total						111 122,08
Cheltuieli de regie				12,0000%		13 334,65
Total						124 456,73
Beneficiu de deviz				4,0000%		4 978,27
TOTAL Deviz fara TVA						129 435,00
Total						129 435,00
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						129 435,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)