

**CAIET DE SARCINI**  
**Lotul 2**

**1. Denumirea beneficiarului, Direcția Învățământ Soroca ŞPG „Veniamin. Apostol” sat Dubna**

**2. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a pardoselelor**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |
| 1      | RpCK09A                     | Demontarea pervazurilor din foioase , de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere de peste 16 mp(se intrebuinteaza numai manopera) K=0.8 | m                  | 66,0000  |
| 2      | RpCK10B                     | Raschetarea pardoselilor, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                                                                                              | m2                 | 135,0000 |
| 3      | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (plinte 66m)<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                             | m2                 | 135,0000 |