

**Reconstrucția acoperisului a
Gradintei de copii nr.1 bloc "B"
orașul Căinari. Etapa II**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Valoarea de deviz 152 332,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale de construcție (Marca C) 1.1. Frontonelor Fr1 si parapetului Pr1				
1	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,5 cm)	buc	4,00	3,33 1,08	13,32 4,32
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,40	1 169,17 159,00	467,67 63,60
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,32	14,84 2,97	182,89 36,59
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,78	13,98 2,10	555,93 83,54
5	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m	m2	5,70	69,12 39,00	393,98 222,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
Total Frontonelor Fr1 si parapetului Pr1						1 613,79
Inclusiv salariu						410,35
		1.2. Sectorul monolit Sm1 (1 buc)				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,30	1 169,10 159,00	350,73 47,70
7	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,80	13,95 2,07	108,77 16,15
8	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,93	13,58 1,71	325,08 40,92
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,86	61,61 36,00	114,59 66,96
10	RCsB21C k=0,32	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 1,6 cm; PE2, p.1)	buc	64,00	7,02 1,63	449,54 104,45
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (M1, M2)	kg	197,79	20,57 6,30	4 068,54 1 246,08
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	54,40	25,94 6,30	1 410,94 342,72
Total Sectorul monolit Sm1 (1 buc)						6 828,19
Inclusiv salariu						1 864,97
		1.3. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	0,80	48,00 48,00	38,40 38,40
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	88,60	25,94 6,30	2 297,96 558,18
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	2,60	1 169,16 159,00	3 039,81 413,40
16	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inal timi pina la 20 m inclusiv	m2	13,80	61,47 36,00	848,29 496,80
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	16,20	4 923,00 722,70	79 752,60 11 707,74
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,20	153,34 25,50	2 484,11 413,10
Total Acoperis						88 461,16
Inclusiv salariu						13 627,62
		1.4. Scara mobile Sc1				
19	RCsB21C k=0,36	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn 1,8 cm)	buc	20,00	7,90 1,84	158,04 36,72
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	263,00	19,32 4,80	5 082,48 1 262,40
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,263	128,55 71,70	33,81 18,86
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,263	354,73 114,60	93,29 30,14
Total Scara mobile Sc1						5 367,62

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 348,12
Total Lucrari generale de constructie (Marca C)						102 270,76
Inclusiv salariu						17 251,06
Cheltuieli directe	lei					102 270,76
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %					3 881,49
Cheltuieli de transport (II3) * 7 %	7,00 %					5 830,33
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +					111 982,57
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 9 %	9,00 %					10 078,43
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +					122 061,01
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %					4 882,44
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +					126 943,45
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %					25 388,69

Total deviz: **152 332,14**
Inclusiv salariu **17 251,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)