

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.341

privind achiziția prin COP

„ 23” septembrie 2025

Cahul
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756961919730 din data 18 septembrie 2025, între **IMSP Spitalul Raional Cahul**, cu sediul în mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23, telefon: 0299/24-48, fax: 0299/2-24-48,IDNO 1009603003860 reprezentat prin Director – Vasile Rotaru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL OguzTransStroi**, cu sediul în Or. Comrat str.Lenin,5,telefon:079515606, IDNO 1016611001494 autorizat pentru activitatea în construcții: Aviz nr. 671/25 din 10.02.2025, eliberat de Inspectoratul Național pentru National Supraveghere Tehnica,pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; Alte lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Director – Marcova Galina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR Cahul și Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **de 2 luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului,

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani din momentul semnării procesele-verbale de recepție finală.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 827 234,59** (un milion opt sute douăzeci și șapte de mii două sute treizeci și patru lei 59 bani) lei MD, inclusiv 379 899,89 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit inclusiv TVA din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis la o bancă agreată de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai

dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **minim 5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Or. Comrat str. Lenin,5

Telefon:079515606

Cod fiscal: 1016611001494

Banca:BC MAIB SA

Cod:

IBAN: MD90AG000000022512936251

BENEFICIARUL

Adresa poștală:mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

Telefon:0299/2-24-48

Cod fiscal:1009603003860

Banca: BC Victoriabank SA

Cod:VICBMD2X871

IBAN:MD54VI000000022517092MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Marcova Galina
Date: 2025.09.23 12:57:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Rotaru Vasile
Date: 2025.09.29 14:01:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stande de referință
1	Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR Cahul	45400000-1	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
2	Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul	45400000-1	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr.341
din “____” septembrie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR Cahul	45400000-1	Buc	1	1 690 000,56	1 690 000,56	2 luni
2	Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul	45400000-1	Buc	1	137 234,03	137 234,03	2 luni
	TOTAL					1 827 234,59	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor SRL OguzTransStroi
(denumirea)

Investitor Spitalul Raional Cahul
(denumirea)

Obiect **Lucrari de montare sistemul de accident si semnalizare in Spitalul Raional Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **786 283,46 lei**

P r o c e s - v e r b a l №1

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret furnizor	Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP (de tip SmartLine 020-04), in dulap din metal	buc	15,0000	4 500,00 0,00	67 500,00 0,00
2	pret furnizor	Modul de expansiune de 8 zone (de tip SmartLine/8Z)	buc	25,0000	3 600,00 0,00	90 000,00 0,00
3	pret furnizor	Modul de comunicare RS485 (de tip SmartLAN/485)	buc	25,0000	3 200,00 0,00	80 000,00 0,00
4	pret furnizor	Detector de fum, 0.09/40 mA (ID100, INIM) cu soclu pentru detectoare si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele	buc	242,0000	145,00 0,00	35 090,00 0,00
5	pret	Sirena, 0,01/200 mA, 90	buc	6,0000	95,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	dB			0,00	0,00
6	pret furnizor	Sursa de alimentare 24V, 2A, back-up, cutie metalica, EN54-4	buc	1,0000	890,00 0,00	890,00 0,00
7	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc	8,0000	700,00 0,00	5 600,00 0,00
8	pret furnizor	Radioemitor de tip ATS- 100	buc	6,0000	950,00 0,00	5 700,00 0,00
9	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil (de tip IC0020)	buc	15,0000	220,00 0,00	3 300,00 0,00
10	pret furnizor	Releu cu 4 contacte (de tip РЭК-77/4)	buc	142,0000	100,00 0,00	14 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			302 850,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 850,00
		2. Пожарная сигнализация				
11	10-08-001- 04	Aparate receptoare: Dispozitiv "SI" pentru: 4 raze	buc	15,0000	1 053,95 1 040,60	15 809,28 15 609,00
12	10-08-001- 07	Montare Modul de expansiune de 8 zone (de tip SmartLine/8Z)	10 buc	2,5000	1 240,34 1 229,80	3 100,85 3 074,50
13	10-08-001- 07	Montare Modul de comunicare RS485 (de tip SmartLAN/485)	10 buc	2,5000	1 240,34 1 229,80	3 100,85 3 074,50
14	10-08-003- 03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	8,0000	481,29 473,00	3 850,28 3 784,00
15	08-03-575- 1	Dispozitiv - Acumulator	buc	6,0000	109,00 105,95	654,01 635,71
16	08-03-575- 1	Dispozitiv - Radioemitor de tip ATS-100	buc	7,0000	109,00 105,95	763,01 741,66
17	10-08-002- 02	Avertizoare "SI" automatice: de fum	buc	242,0000	196,73 189,20	47 608,86 45 786,40
18	08-03-591- 3	Declansator manual de alarma de incendiu,	100 buc	0,1000	8 246,80 7 189,60	824,68 718,96

1	2	3	4	5	6	7
		0.05/40 mA (IC0020)				
19	08-03-593-10	Semnalizator 0,01/200 mA, 90 dB	100 buc	1,2000	12 379,20 9 289,72	14 855,04 11 147,66
20	08-03-575-1	Dispozitiv - Releu cu 4 contacte (de tip PЭК-77/4)	buc	120,0000	109,00 105,95	13 080,24 12 714,24
21	08-02-409-1ksal=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,5000	2 304,26 1 125,74	35 716,08 17 448,97
22	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	1 550,0000	18,00 0,00	27 900,00 0,00
23	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² Проводка кабелей через гофру	100 m	15,5000	600,24 530,71	9 303,75 8 225,94
24	pret furnizor	Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp	m	3 300,0000	22,00 0,00	72 600,00 0,00
25	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru de tip FTP Cat5e-2x2x4, 24AWG	m	155,0000	12,81 0,00	1 985,94 0,00
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m ²	65,0000	148,10 115,41	9 626,30 7 501,78

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
		<i>Total</i>	Lei			65 840,029
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 840,029 47 217,829
		<i>Total</i>	Lei			450 665,186
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			77 924,152
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			9 397,794
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			1 879,559
		<i>Cheltuieli directe</i>				539 866,691
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			78 280,670
		<i>Total</i>				618 147,361
		<i>Beneficiu de devis</i>	6 %			37 088,842
		<i>Total</i>				655 236,203
		Total capitol: Inclusiv salariu				655 236,203 324 683,966

		Total	Lei	655 236,22
		TVA	20 %	131 047,24
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		786 283,46 324 683,97

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor **OguzTransStroi SRL**

(denumirea)

Investitor **IMSP Spitalul raional Cahul**

(denumirea)

Obiect **Reparatii interioare a incaperilor pentru serviciu de sterilizare a IMSP Spitalul raional Cahul.**

Valoarea lucrarilor executate **137 234,03 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №1

de receptie a lucrarilor executate

pe 11 an 20 25

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	10,00	11,000 11,000	110,000 110,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,20	21,000 21,000	88,200 88,200
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	15,80	47,000 47,000	742,600 742,600

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	10,40	66,700 66,000	693,680 686,400
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	4,20	14,100 13,500	59,220 56,700
6	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	10,00	15,000 15,000	150,000 150,000
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	6,20	39,500 39,500	244,900 244,900
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	6,00	32,000 32,000	192,000 192,000
9	RpSB02B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 75 mm - 100 mm (Разборка керамических, кислотостойких труб и соединительных деталей, диаметр 75-100 мм)	m	6,00	49,000 49,000	294,000 294,000

1	2	3	4	5	6	7
10	RpSB02A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 50 mm - 65 mm (Разборка керамических, кислотостойких труб и соединительных деталей, диаметр 50-65 мм)	m	4,20	32,500 32,500	136,500 136,500
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,00	47,500 47,500	47,500 47,500
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,00	55,000 55,000	55,000 55,000
		Total	Lei			2 813,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 813,600 2 803,800
		1.1.2. Pardosele				
13	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	4,60	73,144 15,500	336,461 71,300
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2	4,60	387,070 145,000	1 780,522 667,000

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)				
		Total	Lei			2 116,983
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 116,983 738,300
		1.1.3. Pereti				
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2	6,00	90,305 60,000	541,830 360,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,00	5,750 1,500	333,500 87,000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	58,00	83,410 61,000	4 837,780 3 538,000

1	2	3	4	5	6	7
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	42,00	21,753 10,000	913,626 420,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,00	5,750 1,500	333,500 87,000
20	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	58,00	33,960 15,500	1 969,680 899,000
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным,	m2	8,00	358,080 122,500	2 864,640 980,000

1	2	3	4	5	6	7
		матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		Total	Lei			11 794,556
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 794,556 6 371,000
		1.1.4. Tavane				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,80	5,750 1,500	257,600 67,200
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	44,80	21,753 10,000	974,534 448,000
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,80	98,945 76,500	4 432,736 3 427,200

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,80	5,750 1,500	257,600 67,200
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	44,80	33,005 27,500	1 478,645 1 232,000
27	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	44,80	33,960 15,500	1 521,408 694,400
		<i>Total</i>	Lei			8 922,523
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 922,523 5 936,000
		1.1.5. Timplarie				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	4,20	2 596,975 40,500	10 907,295 170,100

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
29	СК27С	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)	m2	12,40	1 600,219 55,000	19 842,716 682,000
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	12,20	30,859 25,000	376,484 305,000
		Total	Lei			31 126,495
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 126,495 1 157,100
		1.1.6. Lucrari tehnico sanitare				
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник	buc	1,00	1 225,720 92,500	1 225,720 92,500

1	2	3	4	5	6	7
		полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
32	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)	buc	1,00	1 871,390 210,000	1 871,390 210,000
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,00	462,500 82,500	462,500 82,500
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным	buc	2,00	225,290 9,000	450,580 18,000

1	2	3	4	5	6	7
		способом закрытия, диаметр 3/4"-1")				
35	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	4,00	$\frac{67,255}{16,000}$	$\frac{269,020}{64,000}$
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,00	$\frac{38,232}{12,500}$	$\frac{152,928}{50,000}$
37	IC09F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Прокладка стальных черных труб с резьбой и муфтой, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 2")	m	4,20	$\frac{161,130}{82,500}$	$\frac{676,746}{346,500}$
38	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе,	buc	6,00	$\frac{66,732}{27,500}$	$\frac{400,392}{165,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 2" (2 завинчивания))				
39	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 2 ", пристрелянные)	buc	8,00	10,670 3,500	85,360 28,000
40	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 4 ", пристрелянные)	buc	12,00	11,170 4,000	134,040 48,000
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	3,00	36,915 14,000	110,745 42,000
42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта,	buc	6,00	23,342 11,000	140,052 66,000

1	2	3	4	5	6	7
		расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
43	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (Половой трап керамический кислотоупорный, диаметр 50-100 мм)	buc	1,00	206,800 43,000	206,800 43,000
44	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в стояках жилых и социально- культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	22,00	31,487 9,000	692,714 198,000
45	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в стояках жилых и социально- культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	16,00	39,908 10,000	638,528 160,000
46	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)	buc	24,00	9,550 2,500	229,200 60,000
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	2,00	88,700 25,000	177,400 50,000

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзиями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)				
48		Grila de aerisire ONG 200x200	buc	4,00	165,000 0,000	660,000 0,000
49	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 110 мм) -k=4)	buc	2,00	180,520 100,000	361,040 200,000
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пропходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	6,00	130,004 7,500	780,024 45,000
51	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	6,00	29,500 7,500	177,000 45,000
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)-	buc	3,00	1 741,856 32,500	5 225,568 97,500

1	2	3	4	5	6	7
		(1200mm) Nota costul radiatoarelor nu se include				
		Total	Lei			15 127,747
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 127,747 2 111,000
		1.1.7. Incarcarea descarcarea deseurilor				
53	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	8,20	49,000 49,000	401,800 401,800
54	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 1 категории)	t	8,20	22,500 22,500	184,500 184,500
55	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	8,20	27,300 0,000	223,860 0,000
		Total	Lei			810,160
		Total capitol: Inclusiv salariu				810,160 586,300
		Total	Lei			72 712,064
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 712,064 19 703,500
		Total	Lei			72 712,064
		Asigurari sociale si medicale	24 %			4 728,840

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			5 259,524
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			1 051,905
		<i>Cheltuieli directe</i>				83 752,333
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 144,088
		<i>Total</i>				95 896,421
		<i>Beneficiu de devis</i>	6 %			5 753,784
		<i>Total</i>				101 650,205
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 650,205 19 703,500
		2. Lucrari de instalatii electrice				
56	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mm ² (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x1,5 мм ²)	m	42,00	34,088 17,000	1 431,683 714,000
57	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mm ² (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x2,5 мм ²)	m	46,00	39,707 17,500	1 826,513 805,000
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	4,00	76,090 15,500	304,360 62,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
59	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	4,00	67,550 13,500	270,200 54,000
60	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip tip LED 600x600 (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами, включая крепление, tip LED 600x600)	buc	10,00	424,500 67,500	4 245,000 675,000
61	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,00	145,450	581,800

1	2	3	4	5	6	7
		- intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)			74,000	296,000
		<i>Total</i>	Lei			8 659,556
		<i>Asigurarea Sociala si Medicala</i>	24 %			625,440
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			605,356
		<i>Cheltuieli directie</i>	2 %			121,071
		<i>Cheltuieli directie</i>				10 011,423
		<i>Total</i>	76 %			1 980,560
		<i>Total</i>				11 991,983
		<i>Total</i>	6 %			719,518
		<i>Total</i>				12 711,501
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 711,501 2 606,000

		Total	Lei	114 361,69
		TVA	20 %	22 872,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		137 234,03 22 309,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor OguzTransStroi SRL
 (denumirea)

Investitor IMSP Spitalul raional Cahul
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la blocul perinatal a IMSP spitalul raional Cahul.**

Valoarea lucrarilor executate **903 717,10 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №2

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20 2 5

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie pe compartimente.				
		1.1. Etajul III.				
		1.1.1. Sala de asteptare, Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,2000	35,688 35,688	149,888 149,888
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей) Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	3,0200	2 625,012 68,848	7 927,536 207,922
3	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu	m2	1,4000	365,337 207,327	511,472 290,258

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м)				
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml) (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,8000	181,982 126,269	873,515 606,091
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,8000	52,557 46,734	252,273 224,321
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -(interioare) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,8000	67,484 46,734	323,921 224,321
		Total	Lei			10 038,605
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 038,605 1 702,801
		1.1.2. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare				
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	6,4000	67,777 66,277	433,770 424,170
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	46,6000	136,282 135,952	6 350,744 6 335,364
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей полов бетоноконтактом)	m2	34,2000	7,849 2,549	268,439 87,179

1	2	3	4	5	6	7
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	34,2000	$\frac{108,094}{59,479}$	$\frac{3\ 696,821}{2\ 034,181}$
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять-2см	m2	34,2000	$\frac{42,180}{10,196}$	$\frac{1\ 442,556}{348,716}$
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	34,2000	$\frac{464,365}{212,425}$	$\frac{15\ 881,275}{7\ 264,935}$
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	46,6000	$\frac{140,942}{101,964}$	$\frac{6\ 567,897}{4\ 751,522}$
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,6000	$\frac{7,849}{2,549}$	$\frac{365,768}{118,788}$
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli -(pereti 26.4mp) (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	26,4000	$\frac{895,050}{271,054}$	$\frac{23\ 629,311}{7\ 155,834}$

1	2	3	4	5	6	7
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,2000	127,023 103,663	2 819,921 2 301,327
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,2000	52,565 46,733	1 166,947 1 037,483
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,2000	6,799 2,549	150,940 56,590
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-(interioare)	m2	22,2000	67,484 46,734	1 498,134 1 037,484
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	34,2000	353,984 186,934	12 106,253 6 393,143
21	CH08A	Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea (Поручень из ПВХ на металлической балюстраде лестничных внутренних парапетов, включая вощения)	m	8,0000	310,534 46,733	2 484,268 373,868
		Total	Lei			78 863,044
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 863,044 39 720,584
		Total	Lei			88 901,649
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 901,649 41 423,385

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Etajul IV.				
		1.2.1. Sala de asteptare ,antreu , lucrari interioare				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	6,4000	67,777 66,277	433,770 424,170
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	46,6000	136,282 135,952	6 350,744 6 335,364
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betoncontact Грунтовка внутренних поверхностей полов бетоноконтактом)	m2	34,2000	7,849 2,549	268,439 87,179
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	34,2000	108,094 59,479	3 696,821 2 034,181
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять-2см	m2	34,2000	42,180 10,196	1 442,556 348,716
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	34,2000	464,365 212,425	15 881,275 7 264,935
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см	m2	46,6000	140,942 101,964	6 567,897 4 751,522

1	2	3	4	5	6	7
		ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	46,6000	7,849 2,549	365,768 118,788
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli -(pereti 26.4mp) (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	26,4000	895,050 271,054	23 629,311 7 155,834
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,2000	127,023 103,663	2 819,921 2 301,327
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,2000	52,565 46,733	1 166,947 1 037,483
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,2000	6,799 2,549	150,940 56,590
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-(interioare)	m2	22,2000	67,484 46,734	1 498,134 1 037,484
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая	m2	34,2000	353,984 186,934	12 106,253 6 393,143

1	2	3	4	5	6	7
		комплектующие)				
		Total	Lei			76 378,776
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 378,776 39 346,716
		1.2.2. Sala de asteptare, Inlocuirea timplariei				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,2000	35,688 35,688	149,888 149,888
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей) Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2KU: cu rame din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	3,0200	2 628,012 68,848	7 936,596 207,922
38	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой до 4 м)	m2	1,4000	365,337 207,327	511,472 290,258
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare (profile coltari 12 ml) (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,8000	189,370 126,269	908,975 606,091
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	4,8000	52,557	252,273

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			46,734	224,321
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -(interioare) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,8000	67,484 46,734	323,921 224,321
42	CH08A	Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea (Поручень из ПВХ на металлической баллюстраде лестничных внутренних парапетов, включая вошения)	m	8,0000	310,534 46,733	2 484,268 373,868
		Total	Lei			12 567,393
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 567,393 2 076,669
		Total	Lei			88 946,169
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 946,169 41 423,385
		1.3. Lucrari de amenanjare a fasadelor la balcon din tabla prevopsita cutata.				
43	CD07B1 kman=0.5	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м) (se exclude din calcul macaraua)	m2	116,0000	248,154 89,219	28 785,806 10 349,346
44	CD07B kman=0.5	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (se exclude din calcul macaraua) (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	64,0000	243,905 84,970	15 609,920 5 438,080

1	2	3	4	5	6	7
45	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	30,0000	273,276 152,946	8 198,280 4 588,380
46	CK26B	Profile tipU 75x75x75x0.45 din tabla prevopsita instalate la mina curenta la balcoane (Профили U-типа 75x75x75x0,45 из предварительно окрашенного листового металла, установленные на балконах)	m	146,0000	155,188 33,988	22 657,448 4 962,248
		Total	Lei			75 251,454
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 251,454 25 338,054
		1.4. Reparatii la balcoane pe interior.				
47	CK26Bg	Elemente liniare (latimea 300mm) din tabla prevopsita montate la fatada la balcoane. - Линейные элементы (ширина 300 мм) из предварительно окрашенного листового металла, смонтированные на фасаде у балконов.	m	240,0000	85,188 33,988	20 445,120 8 157,120
48	CK26Bf kman=0.5	Coltare liniare 45x45mm din tabla prevopsita montate la captusirea tavanelorpe perimetru elementelor de tavan. Ltotal=240 m -линейные уголки 45x45 мм из предварительно окрашенного листового металла, монтируемые в качестве обшивки потолка по периметру потолочных элементов. Лобщ=240 м	m	240,0000	22,694 16,994	5 446,560 4 078,560
49	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv -latimea pina la 200mm (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	180,0000	82,475 33,988	14 845,500 6 117,840
		Total	Lei			40 737,180
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 737,180 18 353,520
		1.5. Reparatii la casa scarii din partea de vest a cladirii				

1	2	3	4	5	6	7
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	105,0000	<u>3,730</u> 3,399	<u>391,671</u> 356,874
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	36,0000	<u>1 084,153</u> 76,473	<u>39 029,508</u> 2 753,028
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	68,0000	<u>7,849</u> 2,549	<u>533,739</u> 173,339
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	68,0000	<u>29,697</u> 16,994	<u>2 019,392</u> 1 155,592
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	68,0000	<u>127,023</u> 103,663	<u>8 637,591</u> 7 049,111
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	48,0000	<u>7,849</u> 2,549	<u>376,757</u> 122,357
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную	m2	48,0000	<u>52,565</u> 46,733	<u>2 523,141</u> 2 243,208

1	2	3	4	5	6	7
		шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,0000	67,484 46,733	3 239,208 2 243,208
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	16,2000	353,984 186,934	5 734,541 3 028,331
59	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta (Окраска цветными масляными красками металлических балюстрад, решеток и перил, одним слоем краски на существующую окраску)	m2	46,0000	65,582 61,178	3 016,790 2 814,206
60	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, алкидной эмалью, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с одним слоем по существующей окраске)	m	60,0000	12,845 10,196	770,724 611,784
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact Грунтовка внутренних поверхностей полов бетоноконтактом)	m2	104,0000	7,849 2,549	816,306 265,106
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, scari (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	104,0000	895,041 271,054	93 084,295 28 189,647
		Total	Lei			160 173,663

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 173,663 51 005,791
		1.6. Reparatii la casa scarii din partea de est a cladirii				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	350,0000	7,849 2,549	2 747,185 892,185
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	350,0000	52,565 46,733	18 397,907 16 356,725
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	350,0000	67,484 46,733	23 619,225 16 356,725
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,3000	353,985 186,934	6 477,918 3 420,893
67	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta (Окраска цветными масляными красками металлических балюстрад, решеток и перил, одним слоем краски на существующую окраску)	m2	88,0000	65,582 61,178	5 771,251 5 383,699
68	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, алкидной эмалью, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с одним слоем по существующей окраске)	m	64,0000	12,845 10,196	822,105 652,569
		<i>Total</i>	Lei			57 835,591

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 835,591 43 062,796
		<i>Total</i>	Lei			511 845,706
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			52 945,663
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			28 835,228
		<i>Costurile de achizitie si depozitare</i>	2 %			5 767,046
		<i>Cheltuieli directe</i>				599 393,643
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			86 912,078
		<i>Total</i>				686 305,721
		<i>Beneficiu de devis</i>	6 %			41 178,344
		<i>Total</i>				727 484,065
		Total capitol: Inclusiv salariu				727 484,065 220 606,931
		2. Lucrari de reparatie la instalatii electrice.				
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, включая крепление, тип CPB, CGC, с одной или несколькими лампами)	buc	8,0000	384,154 129,154	3 073,235 1 033,235
70	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	120,0000	42,933 36,537	5 151,918 4 384,452
71	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Наружная прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, MYYM, площадью сечения 3x1,5 мм2)	m	76,0000	46,734 28,890	3 551,812 2 195,625
72	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Наружная прокладка	m	44,0000	52,090 29,739	2 291,968 1 308,538

1	2	3	4	5	6	7
		медных жгутов с изоляцией из ПВХ, для напряжения 300/500 V, МУУМ, площадью сечения 3x2,5 мм2)				
73	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	4,0000	105,923 22,942	423,692 91,768
		<i>Total</i>	Lei			14 492,625
		<i>Asigurarea Sociala si Medicala</i>	24 %			2 163,268
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			547,901
		<i>Cheltuieli directie</i>	2 %			109,580
		<i>Cheltuieli directie</i>				17 313,374
		<i>Total</i>	76 %			6 850,350
		<i>Total</i>				24 163,724
		<i>Total</i>	6 %			1 449,824
		<i>Total</i>				25 613,548
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 613,548 9 013,618

		Total	Lei	753 097,58
		TVA	20 %	150 619,52
				903 717,10
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		229 620,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.**

nr. ___ din 04.12.2025

Privind lucrarea constructia executata la obiectul **"Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP Spitalul Raional Cahul", situat în municipiul Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.122**, în baza contractului nr.**341** din **23.09.2025** încheiate între **IMSP Spitalul Raional Cahul, director – V. Rotaru investitor, S.R.L. "Oguz – Trans - Stroi", administrator G. Marcova, executant,** pentru lucrările de construcție a obiectului: **"Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP Spitalul Raional Cahul", situat în municipiul Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.122"**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din _____, valabilă până la _____, eliberată de către _____
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în data de **04.12.2025**, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Rotari Ana – vicedirector IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Chirov Chirol - șef Bloc Operații, IMSP Spitalul Raional Cahul;

Ostaș Ivan – șef Centru Perinatal, IMSP Spitalul Raional Cahul;

Alexandru Nebunu - șef Secție gospodărie, IMSP Spitalul Raional Cahul;

Dumitru Crețu - tehnician constructor, IMSP Spitalul Raional Cahul;

Au mai participat la recepție: _____

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1:
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor;**
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului;**
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor;**
7. Prezenta proces-verbal, conținând **1** fișă și **3** anexe numerotate, cu un total de **4** fișe a fost semnat astăzi _____ în **5** exemplare;

Comisia de recepție:

Președintele: Rotari Ana _____

Membrii: Chirov Chiril _____

Ostaș Ivan _____

Alexandru Nebunu _____

Dumitru Crețu _____

8. Lucrarea: **"Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP Spitalul Raional Cahul", situat în municipiul Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.122**", se aprobă recepția la terminarea lucrărilor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"_____" 2025
L.S. _____



PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"_____" 12 2025
L.S. _____



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incompletă**

Handwritten signature across the list area.

Beneficiar Y.M.I. H. Cahul

Antreprenor



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Handwritten signature across the list area.

Beneficiar

GMH HC Cahul

Handwritten signature

Antreprenor



**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care
nu s-a respectat prevederile proiectului**


Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Beneficiar

YMAH H. Cahul

Antreprenor





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL RAIONAL CAHUL

MD 3900, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare 23, c/f 1009603003860, tel.(0299)2-24-48, email: imspcahul@ms.md, <https://spital.md>

Nr.01-297

Din 05.03 2026

Scrisoare de recomandare


Administrația IMSP Spitalul Raional Cahul își exprimă recunoștința față de SRL «OguzTransStroi» pentru strânsa cooperare. Companie SRL «OguzTransStroi» a executat «Lucrări de reparație la blocul perinatal a IMSP SR Cahul și Reparații interioare a încăperilor pentru serviciul de sterilizare a IMSP SR Cahul» conform contractului №341 ot 23.09.2025 a.

Dorim să menționăm că lucrările au fost finalizate la timp, cu o calitate ridicată și că au fost respectate toate condițiile contractuale. Pe întreaga perioadă de colaborare, compania a demonstrat capacitatea de a aborda în mod responsabil sarcina respectivă și de a rezolva problemele emergente într-un mod prompt și eficient.

Administrația IMSP Spitalul Raional Cahul reprezentat de director Vasile Rotaru recomandă SRL «OguzTransStroi», ca o companie care poate efectua lucrări de reparații eficient și la timp.

Cu respect,

Director



Vasile ROTARU