

**Reconstructie prin replanificare si
resistematizare a constructiilor si amenajarea
terenului cu nr. cad. 2901304.394.02, situat in
or. Cimisia, str. Piata Sf. Maria, nr.9**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (01/2024-PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Pereu					
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr.150 mm	m3		15,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	15,226
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	17,687
	4100126202818	Apa	m3	0,100	1,538
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	3,230
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	6,460
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3		6,150
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	23,678
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	3,998
	266310210000010	Beton C8/10	m3	1,025	6,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	0,621
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	1,538
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	2,460
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip caramida gr.40 mm	m2		102,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	59,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	1,620
	26611128006554	Pavaj tip caramida gr.40 mm	m2	1,015	104,038
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	164,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	806,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,512
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	4,387
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	2,050
		<i>Total</i>			
		Total Pereu			
2. Zona pavata					
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		2,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	21,672
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	2,400
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	2,880
5	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta LA30 fr.16-32 (SM SR EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu	m3		23,910

1	2	3	4	5	6
		placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	25,823
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	4,304
	1421402200393pl	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	1,250	29,888
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	2,391
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	1,196
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip caramida gr.40 mm	m2		239,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	138,726
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	3,778
	26611128006554	Pavaj tip caramida gr.40 mm	m2	1,015	242,686
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	382,560
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	1 881,717
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	1,196
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	10,233
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	4,782
		<i>Total</i>			
		Total Zona pavata			
3. Borduri					
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m		155,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	23,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	80,600
	266310210000120	Beton clasa C16/20	m3	0,045	6,975
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	491,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	1,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,930
	266612280028618	Bordura 100x30x15	m	1,005	155,775
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
4. Spatii verzi					
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3		0,380
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	0,741
9	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t		53,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	16,854
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		0,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	0,114
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	0,125
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		0,380
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	0,414
12	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2		189,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,070	13,272

1	2	3	4	5	6
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,200	37,920
13	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in strat-uri de 20 cm grosime	m2		189,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,140	26,544
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		1,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	9,158
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	7,524
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		1,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	1,254
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	1,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	0,733
16	TsH166B	Plantarea butasilor de trandafiri in gropi	100 buc		0,070
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,000	0,210
	00000029	Butasi de trandafiri	buc	104,000	7,280
17	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc		3,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	0,038
18	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Thuja	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	2,220
	28301273030017	Thuja	buc	1,050	3,150
19	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ploaie de aur (Forsythia intermedia Goldzauber)	buc		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	0,040
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	0,680
	11110001000018	Ploaie de aur (Forsythia intermedia Goldzauber)	buc	1,040	2,080
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	0,004
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	0,240
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,010	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	0,020
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Hortensia paniculata	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	0,060
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	1,020
	11110001000020	Hortensia paniculata	buc	1,040	3,120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	0,006
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	0,360
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,010	0,030
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	0,030
21	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Liliac de vara (Buddleja davidii)	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	0,060
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	1,020
	11110001000021	Liliac de vara (Buddleja davidii)	buc	1,040	3,120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	0,006
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	0,360
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,010	0,030
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	0,030
		<i>Total</i>			
		Total Spatii verzi			
5. Mobilier urban					
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare pe beton C12/15 / Banca cu spatat BBN50 sau analog	buc		8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	15,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	3,600
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	38,800
	25132066214602 2	Banca cu spatat BBN50	buc	1,000	8,000
	26631021000001 5	Beton C12/15	m3	0,036	0,288
	1212121212121	apa	m3	0,150	1,200
23	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15 / Cos de gunoi CB02-bej sau analog	buc		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	1,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	0,900

1	2	3	4	5	6
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	9,700
	20301129311022 3	Cos de gunoi CB02-bej	buc	1,000	2,000
	26631021000001 5	Beton C12/15	m3	0,084	0,168
	1212121212121	apa	m3	0,150	0,300
24	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,270	0,810
25		Jardiniera JB028-alb sau analog	buc		3,000
	60025	Jardiniera JB028-alb	buc	1,000	3,000
26		Pubela deseuri	buc		1,000
	60026	Pubela deseuri	buc	1,000	1,000
27	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip ELMOS HD-013 Gri, H=3m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc		4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,750	35,000
	28111063020481	Stilp metalic cu flansa de tip ELMOS HD-013 Gri, H=3m	buc	1,010	4,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,000	0,000
	26631021009141	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,150	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,000	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	0,900
28	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat stradal cu led solar de 60 W de tip ELMOS HD-Y021	buc		4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	3,760
	2875274400502	Corp de iluminat stradal cu led solar de 60 W de tip ELMOS HD-Y021	buc	1,000	4,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	8,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	0,320
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,200	0,800
		<i>Total</i>			
		Total Mobilier urban			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transportul materialelor			
		Cheltuieli de achizitionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu BD			
		Taxa pe valoare adaugata			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)