

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 234 477,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile cu asfalt (L=2215 m, l=6 m)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	135,000	7,01 0,00	946,40 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,00 0	207,47 17,92	248 967,86 21 505,70
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	13 500,0 00	2,29 1,54	30 874,50 20 749,50
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,780	8 317,18 0,00	6 487,40 0,00
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	115,200	1 240,36 6,45	142 889,60 743,60
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	8,780	8 350,73 0,00	73 319,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	13 500,0 00	120,69 1,54	1 629 274,5 0 20 749,50
Total Reparatie partii carosabile cu asfalt (L=2215 m, l=6 m)						2 132 759,66
Incluziv salariu						63 748,30
		2. Consolidarea acostamentelor				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	47,17 0,00	707,50 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	855,67 0,00	1 283,50 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 500,00 0	28,38 0,97	42 568,64 1 461,69
Total Consolidarea acostamentelor						44 559,64
Incluziv salariu						1 461,69
		3. Reparatie drumului impietruit				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitului pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,000	33,00 0,00	1 980,00 0,00
12	DI89B	Reparatie drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	60,000	2 241,08 171,53	134 464,75 10 291,75
Total Reparatie drumului impietruit						136 444,75
Incluziv salariu						10 291,75

Прямые затраты	lei	2 313 764,05
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	16 987,89
Total ПЗ+CASM	100,00 +	2 330 751,94
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	337 959,03
Total Total+CI	100,00 +	2 668 710,97
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	26 687,11
Total Total+B	100,00 +	2 695 398,08
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	539 079,62

Total deviz:
Incluziv salariu

3 234 477,70
75 501,74

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)