

Construcția centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti- Mioveni'

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.4

Lucrari de constructie, Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Valoarea de deviz 1 396 638,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0640	2 862,92 0,00	8 772,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600	77,40 0,00	39 129,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	3,0640	272,74 30,51	835,67 93,47
		<i>Total</i>	lei			48 736,67
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				48 736,67 93,47
		2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,4400	625,44 84,15	7 155,01 962,71
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000	26,82 5,69	9 332,15 1 980,65
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII	kg	645,0000	25,97	16 749,88

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.			4,84	3 124,35
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi1, Pi2)	kg	248,3200	53,58 17,84	13 304,29 4 430,34
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,0000	178,87 101,96	20 569,56 11 725,86
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15	m3	14,0000	1 666,78 373,87	23 334,85 5 234,15
		<i>Total</i>	lei			90 445,74
		Total Fundatii. Imprejmuiiri Inclusiv salariu				90 445,74 27 458,06
		3. Imprejmuiiri				
10	CO06B3 adapt	Imprejmuiiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000	1 701,32 114,71	176 937,19 11 929,79
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	109,0000	26,82 5,70	2 923,66 621,13
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000	90,19 11,90	18 758,86 2 474,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			198 619,71
		Total Imprejmuiuri Inclusiv salariu				198 619,71 15 025,25
		4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,4000	1 482,25 767,25	9 486,42 4 910,42
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000	625,32 84,12	60 030,75 8 075,55
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000	39,30 2,55	34 413,06 2 232,16
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15 (gr.10cm)	m3	64,0000	1 666,34 373,87	106 645,45 23 927,55
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000	476,54 11,64	304 985,70 7 450,17
18	TsH38A adapt	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000	2 482,82 2 482,82	4 965,65 4 965,65
19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	2,0000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
20	TsH38F adapt	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000	4 175,42 4 175,42	8 350,85 8 350,85
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000	4 712,00 0,00	9 424,00 0,00
22	TsH38D adaptat	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile	buc	1,0000	1 661,17	1 661,17

1	2	3	4	5	6	7
		de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)			1 661,17	1 661,17
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	4 720,00 0,00	4 720,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			556 683,05
		Total Teren minifotbal Inclusiv salariu				556 683,05 61 573,52
		5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000	89,02 27,19	4 272,74 1 305,14
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000	235,05 50,13	1 880,40 401,05
		<i>Total</i>	lei			6 153,14
		Total Evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu				6 153,14 1 706,19

		Total	lei	900 638,31
		Asigurari sociale	24 %	25 405,56
		Cheltuieli de transport	10 %	72 125,41
		Cheltuieli directe		998 169,28
		Cheltuieli de regie	10 %	99 816,93
		Total		1 097 986,21
		Beneficiu de deviz	6 %	65 879,17
		Total		1 163 865,38
		TVA	20 %	232 773,08
		1 396 638,46		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		105 856,49		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia centrului cultural
sportiv "Dacia Magdacesti-
Mioveni'**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.4
Lucrari de constructie, Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Valoarea de deviz 1 396 638,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	353,08	84,97	30 001,21
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,97	84,97	7 304,87
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	84,97	8 129,93
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,35	84,97	13 455,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3,52	84,97	299,09
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,36	84,97	1 305,14
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,17	84,97	864,15
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,48	84,97	210,73
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12	84,97	2 474,33
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	105,44	84,97	8 959,24
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,18	84,97	4 008,88
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,44	84,97	14 822,17
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,34	84,97	6 571,58
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	84,97	7 450,17
		Total manopera				105 856,49

Materiale:

1.	019	Porti de mini fotbal	buc	2,00	6 000,00	12 000,00
2.	021	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,00	4 712,00	9 424,00
3.	023	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,00	4 720,00	4 720,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,72	10,00	37,20
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,17	420,00	5 531,40
6.	14111222017523	Piatra sparta fr.20x40	m3	110,40	420,00	46 368,00
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,27	420,00	1 793,40
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	390,00	23,40
9.	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 812,80	0,80	10 250,24
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,59	390,00	1 790,10
11.	1752127334760	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	218,40	74,42	16 253,33
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	5 000,00	300,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	5 000,00	2 000,00

14.	2010237318750	Distantieri	buc	427,98	2,50	1 069,96
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,50	500,00	5 750,00
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,72	12,00	8,64
17.	2320187315789	Decofrol	kg	13,80	16,00	220,80
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,72	24,00	17,28
19.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 765,76	12,00	69 189,12
20.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	49,44	59,50	2 941,68
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,36	2,50	58,40
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 055,78	2,50	2 639,45
23.	2663102100150	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	81,15	1 100,00	89 265,00
24.	2663102100200	Beton clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,36	1 200,00	432,00
25.	2663102100201	Beton clasa. (pt. informatie)	m3	21,37	0,00	0,00
26.	26661228002851	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,04	120,00	964,80
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	472,80	20,00	9 456,00
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	661,12	20,00	13 222,40
29.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,29	24,00	1 230,96
30.	27321036462501	Panouri de gard cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d=2,5mm	m2	320,58	450,68	144 478,99
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,48	25,00	62,00
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,75	25,00	143,75
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,78	25,00	494,50
34.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	659,86	304,00	200 597,44
35.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,30	36,80	6 671,84
36.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,32	120,00	8 318,40
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	248,32	35,00	8 691,20
38.	2811106302005	Stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m)	buc	47,26	275,00	12 996,50
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	884,36	35,00	30 952,60
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,20	20,00	184,00
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,24	60,00	74,40
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,50	4,60	158,70
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,50	0,50	17,25
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,58	0,35	0,20
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,45	20,00	69,00
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,99	4,60	9,15
47.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	15,00	96,00
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,97	15,00	119,55
49.	4100126202818	Apa	m3	10,74	15,00	161,10
Total materiale de construcții						721 254,13

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,12	75,00	3 384,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,56	120,00	2 707,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,53	500,00	265,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08	15,00	31,20
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	500,00	4 480,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	14,62	600,00	8 772,00

		0,21-0,39 mc buldoex				
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,23	600,00	738,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	46,80	36,00	1 684,80
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,54	30,00	136,20
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,12	25,00	78,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	5,20	4,99
12.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	30,00	729,60
13.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	30,00	5,70
14.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	300,00	1 632,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,50	500,00	9 750,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	130,43	300,00	39 129,00
		Total utilaje de construcții				73 527,69

Total	lei	900 638,31
Asigurari sociale	24 %	25 405,56
Cheltuieli de transport	10 %	72 125,41
Cheltuieli directe		998 169,28
Cheltuieli de regie	10 %	99 816,93
Total		1 097 986,21
Beneficiu de deviz	6 %	65 879,17
Total		1 163 865,38
TVA	20 %	232 773,08

Total deviz: 1 396 638,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia centrului cultural sportiv
"Dacia Magdacesti-Mioveni"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,92 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 772,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			77,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 129,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			272,74 30,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,67
		2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			625,44 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 155,01
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			26,82 5,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 332,15
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			25,97 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 749,88
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi1, Pi2)	kg			53,58 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,60	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 304,29
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			178,87 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,60	1,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	500,00	50,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 569,56
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15	m3			1 666,78 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100150	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 334,85
		3. Imprejmuiri				
10	CO06B3 adapt	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			1 701,32 114,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100201	Beton clasa. (pt. informatie)	m3	0,2000	0,00	0,00
	27321036462501	Panouri de gard cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm	m2	3,0000	450,68	1 389,22
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	24,00	11,84
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	420,00	17,24
	2811106302005	Stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m)	buc	0,4423	275,00	124,97
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	390,00	17,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176 937,19
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			26,82 5,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 923,66
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2			90,19 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	84,97	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	1752127334760	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	74,42	78,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 758,86
		4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 482,25 767,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 486,42
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3			625,32 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017523	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 030,75
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR d4, 150x150)	kg			39,30 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 413,06
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B15 (gr.10cm)	m3			1 666,34 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100150	Beton C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 645,45
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2			476,54 11,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	84,97	11,64
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	304,00	313,43
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	36,80	10,42
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	120,00	13,00
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,80	16,02
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	12,00	108,11
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	30,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	5,20	0,01
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	30,00	1,14
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	300,00	2,55
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304 985,70
18	TsH38A adapt	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc			2 482,82
						2 482,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	84,97	232,82
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	84,97	213,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	84,97	1 141,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	84,97	781,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	84,97	113,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 965,65
19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc			6 000,00
						0,00
	019	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 000,00
20	TsH38F adapt	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			4 175,42
						4 175,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	84,97	153,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	84,97	345,83
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	84,97	3 039,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	84,97	180,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	84,97	456,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 350,85
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			4 712,00
						0,00
	021	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	4 712,00	4 712,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 424,00
22	TsH38D adaptat	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			1 661,17
						1 661,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	84,97	163,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	84,97	1 317,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	84,97	90,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 661,17
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc			4 720,00
						0,00
	023	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	4 720,00	4 720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 720,00
		5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PVC dn=100, L=300 mm	m			89,02
						27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	59,50	61,28
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 272,74
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m			235,05
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100200	Beton clasa. C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	390,00	2,92
	26661228002851	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 880,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.