

Замена кровли в детском саду №8 в  
 м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса  
 (наименование стройки)

WinСмета2000  
 Форма Nr.7

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 2 147 509 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена кровли</b>				
		<b>1.1. Корпуса 6 шт</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	1 280,00 0	14,77 14,40	18 899,46 18 432,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	1 280,00 0	16,88 15,60	21 604,10 19 968,00
3	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t	19,200	18,00 18,00	345,60 345,60
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	19,200	13,68 0,00	262,62 0,00
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	216,000	8,85 4,80	1 911,60 1 036,80
6	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg	103,960	23,47 8,40	2 439,67 873,28



1	2	3	4	5	6	7
7	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	216,000	33,65 32,00	7 267,51 6 912,00
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс)	m2	125,000	75,93 38,00	9 491,13 4 750,00
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,050	19,20 3,96	5 356,80 1 105,04
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	594,960	18,08 2,84	10 754,79 1 689,68
11	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)	m3	25,000	1 713,43 216,00	42 835,67 5 400,00
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	11,120	8 114,44 963,60	90 232,53 10 715,24



1	2	3	4	5	6	7
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	23,200	7 660,87 900,00	177 732,25 20 880,00
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	36,620	72,45 34,00	2 653,12 1 245,08
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2	1 280,00 0	22,15 10,00	28 353,54 12 800,00
16	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	1 480,00 0	16,66 6,00	24 656,80 8 880,00
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	1 280,00 0	66,17 11,80	84 703,18 15 104,00
18	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	12,800	488,07 175,60	6 247,30 2 247,68
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2	12,800	304,25 126,40	3 894,40 1 617,92
20	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	6,000	1 953,62 264,12	11 721,72 1 584,72
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (240м.п.), *цвет согл. с заказчиком gr.0.5 mm	m2	1 280,00 0	252,51 46,00	323 213,44 58 880,00
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж	kg	528,000	26,40 8,40	13 939,20 4 435,20



1	2	3	4	5	6	7
		наружных металлических изделий - снегозадержателей) -264 мп				
23	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	222,000	272,67 82,40	60 533,61 18 292,80
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	222,000	61,47 40,00	13 645,48 8 880,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	334,000	165,68 12,00	55 337,35 4 008,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	175,200	170,59 14,00	29 887,15 2 452,80
27	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	24,000	118,36 72,00	2 840,58 1 728,00
<b>Всего Корпуса 6 шт</b>						<b>1 050 760,60</b>
		<b>1.2. Пищевблок</b>				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	588,000	14,77 14,40	8 681,94 8 467,20
29	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	588,000	16,88 15,60	9 924,38 9 172,80
30	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t	8,820	18,00 18,00	158,76 158,76



1	2	3	4	5	6	7
31	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	8,820	13,67 0,00	120,60 0,00
32	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	54,000	8,85 4,80	477,90 259,20
33	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam. 14mm A1	kg	29,400	23,47 8,40	689,92 246,96
34	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	54,000	33,65 32,00	1 816,88 1 728,00
35	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс)	m2	42,500	76,08 38,00	3 233,45 1 615,00
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	141,530	19,20 3,96	2 716,86 560,44
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	377,400	18,08 2,84	6 822,06 1 071,80
38	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si	m3	8,500	1 713,43	14 564,17



1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса..B15.)			216,00	1 836,00
39	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu pregadea (Утепление стен, (вент. шахты)выполненная из наклеенных минераловатных плит) t=5cm	m2	24,000	103,12 5,20	2 474,88 124,80
40	RpCU02A f	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление шахты из уголка и полосы)	kg	202,600	18,28 2,40	3 703,13 486,24
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, вручную)	t	0,202	484,16 152,87	97,80 30,88
42	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Жесть толщиной 0,5мм для вентшахты	m2	24,000	155,94 42,00	3 742,56 1 008,00
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	5,300	8 114,43 963,60	43 006,50 5 107,08
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	8,130	7 661,03 900,00	62 284,14 7 317,04
45	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	14,460	71,76 34,00	1 037,66 491,64
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2	588,000	22,15 10,00	13 024,91 5 880,00
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	707,000	22,66 12,00	16 020,62 8 484,00
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	588,000	66,18 11,80	38 911,71 6 938,40



1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
49	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	5,880	464,09 175,60	2 728,82 1 032,52
50	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2	5,880	304,25 126,40	1 788,99 743,24
51	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	1,000	2 153,62 264,12	2 153,62 264,12
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60м.п.), *цвет согл. с заказчиком	m2	588,000	249,95 46,00	146 968,67 27 048,00
53	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -80 мм	kg	160,000	26,40 8,40	4 224,00 1 344,00
54	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	66,500	272,67 82,40	18 132,81 5 479,60
55	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	66,500	61,47 40,00	4 087,49 2 660,00
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	95,000	165,68 12,00	15 739,73 1 140,00
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	44,000	170,59 14,00	7 505,91 616,00




1	2	3	4	5	6	7
58	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	14,000	118,36 72,00	1 657,00 1 008,00
<b>Всего Пищблок</b>						<b>438 497,87</b>
		<b>1.3. Галерии</b>				
59	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2	215,000	29,17 28,80	6 270,52 6 192,00
60	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2	215,000	16,88 15,60	3 628,81 3 354,00
61	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную)	t	3,220	18,00 18,00	57,96 57,96
62	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	3,220	13,70 0,00	44,10 0,00
63	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	29,000	8,85 4,80	256,65 139,20
64	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg	15,800	23,47 8,40	370,78 132,72
65	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	29,000	33,65 32,00	975,73 928,00
66	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2	15,500	75,42 38,00	1 169,02 589,00





1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )				
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,050	19,20 3,96	5 356,80 1 105,04
68	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	137,640	18,08 2,84	2 488,02 390,88
69	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)	m3	3,100	1 713,49 216,00	5 311,82 669,60
70	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	2,220	8 114,44 963,60	18 014,06 2 139,20
71	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	2,070	7 660,28 899,98	15 856,77 1 862,96
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	4,710	71,76 34,00	337,97 160,12
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	215,000	22,15	4 762,50



1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)			10,00	2 150,00
74	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m	296,000	16,66 6,00	4 931,36 1 776,00
75	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	215,000	66,18 11,80	14 228,78 2 537,00
76	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	2,150	464,06 175,59	997,73 377,52
77	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2	2,150	304,25 126,40	654,13 271,76
78	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *цвет согл. с заказчиком gr.0.5	m2	215,000	250,04 46,00	53 757,70 9 890,00
79	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -37 мп	kg	74,000	26,40 8,40	1 953,60 621,60
80	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2	27,370	272,63 82,40	7 461,90 2 255,28
81	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалиями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	27,370	61,47 40,00	1 682,32 1 094,80



1	2	3	4	5	6	7
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	39,100	165,68 12,00	6 478,17 469,20
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m	30,000	170,59 14,00	5 117,67 420,00
<b>Всего Галереи</b>						<b>162 164,87</b>
<b>Всего Замена кровли</b>						<b>1 651 423,34</b>

**В том числе зарплата**

**376 167**

Прямые затраты	lei	1 651 427
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	90 281
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	12 622
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп	100,00 +	1 754 330
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %	17 543
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 771 873
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	17 718
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 789 591
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	357 918

**Всего по смете:**

**2 147 509**

**в том числе зарплата**


**376 170**

Составил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)



**Замена кровли в детском саду №8 в  
м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса**  
(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета №**  
**Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса**

Сметная стоимость 2 147 509 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Затраты труда:**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,952	40,00	758,08
2.	7122050013400	Zidar	h-om	200,428	40,00	8 017,12
3.	7123010010200	Betonist	h-om	217,050	40,00	8 682,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	139,724	40,00	5 588,96
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 757,731	40,00	70 309,24
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 122,256	40,00	44 890,24
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	419,720	40,00	16 788,80
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	315,870	40,00	12 634,80
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,772	40,00	30,88
10.	7212030022700	Sudor	h-om	15,190	40,00	607,60
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 584,390	40,00	103 375,60
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	198,320	40,00	7 932,80
13.	7422010060100	Timplar	h-om	478,500	40,00	19 140,00
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,058	40,00	562,32
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 716,537	40,00	68 661,48
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	204,687	40,00	8 187,48
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>376 170</b>

**Материальные ресурсы:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,237	12,00	26,84
2.	1212121212121	apa	m3	68,649	12,00	823,79
				110,823	15,00	1 662,34
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	25,634	0,00	0,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,299	250,00	74,75
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,897	0,00	0,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,794	5,00	78,96
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,275	6 000,00	1 650,00
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,420	6 000,00	2 520,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	18,037	6 000,00	108 222,00
10.	20101029034971	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	6,949	8 500,00	59 066,50
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	4,008	6 000,00	24 048,00
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,472	6 000,00	92 832,00



13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0,420	6 000,00	2 520,00
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,700	6 000,00	4 200,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,183	6 000,00	1 098,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,334	6 000,00	2 004,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	32,180	6 000,00	193 080,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	2,982	6 000,00	17 892,00
19.	2010237318750	Distantieri	buc	506,696	0,80	405,36
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	18,300	90,00	1 647,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	124,980	10,00	1 249,80
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,073	25,00	1,82
23.	2320187315789	Decofrol	kg	21,960	8,00	175,68
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,026	90,00	182,34
25.	2413217300010	Cleme	buc	127,092	5,00	635,46
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,621	16,00	25,94
27.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	137,068	20,00	2 741,36
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,050	62,00	65,10
29.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	56,857	62,00	3 525,13
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	852,883	5,00	4 264,41
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	37,904	35,00	1 326,64
32.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	39,900	20,00	798,00
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	53,698	13,85	743,71
34.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,160	22,00	47,52
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	37,904	16,68	632,25
36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	14,400	12,00	172,80
37.	2462106110602	Natriu fluor	kg	187,470	20,83	3 905,00
38.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	109,358	5,00	546,79
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	322,575	30,00	9 677,25
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,520	1,40	214,93
41.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	11 309,400	0,00	0,00
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	38,641	1 333,00	51 508,45
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	96,429	10,00	964,29
44.	2670112202900p	Baghete din lemn рейка 50*30 мм	m	2 607,150	10,00	26 071,50
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	157,935	3,00	473,80
46.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	3,500	600,00	2 100,00
47.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	111,434	8,00	891,47
48.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 467,313	10,00	24 673,13
49.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	24,480	87,00	2 129,76
50.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 093,575	15,00	16 403,62
51.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	15,960	25,00	399,00
52.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 515,223	150,00	377 283,45
53.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	87,486	30,00	2 624,58
54.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	266,893	125,00	33 361,63
55.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	506,251	125,00	63 281,38
56.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci	kg	81,644	14,50	1 183,84
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	717,120	14,50	10 398,25
58.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 137,750	14,50	16 497,37
59.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	212,730	14,00	2 978,22
60.	2732103646070	Tabla cutata	m2	26,640	100,00	2 664,00
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,492	15,00	22,38
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,150	15,00	137,25
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,097	15,00	271,47



64.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	33,915	15,00	508,72
65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	149,160	14,50	2 162,82
66.	2811236309800	Confectii metalice diverse Снегозадержатели	m	381,000	30,00	11 430,00
67.	2811236832352	Burghiu widia	buc	94,185	10,00	941,85
68.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,000	0,00	0,00
				4,000	50,00	200,00
69.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,000	10,00	70,00
70.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	821,880	15,00	12 328,20
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	321,780	20,00	6 435,60
72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,746	45,00	33,57
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,900	0,25	13,73
74.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	250,500	28,00	7 014,00
75.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	63,546	12,00	762,55
76.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	67,200	0,80	53,76
77.	2874115837745	Suruburi	buc	4 821,430	0,20	964,29
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,900	0,25	13,73
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,914	25,00	22,85
80.	2874125886734	Nituri POP	buc	84,000	0,20	16,80
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	244,208	20,00	4 884,16
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	111,760	12,00	1 341,11
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	96,429	15,00	1 446,43
84.	2875274000502	Cot Burlan	buc	127,092	15,00	1 906,38
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	63,546	12,00	762,55
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	63,546	12,00	762,55
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	96,429	12,00	1 157,15
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	675,000	5,00	3 375,00
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,490	14,00	76,86
90.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 684,350	1,00	19 684,35
91.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 745,880	0,01	257,46
92.	28752763120001 1	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 286,000	1,00	2 286,00
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,193	1,51	1,80
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,235	15,00	213,52
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>1 262 228</b>

### **Строительные машины:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,417	250,00	104,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,770	250,00	192,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	145,810	18,26	2 662,49
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	46,145	18,26	842,61
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,200	0,00	0,00
				10,248	250,00	2 562,00
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	17,940	15,00	269,10
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	7,682	12,00	92,18
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	205,308	18,26	3 748,93
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,659	0,00	0,00
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,722	25,00	143,05
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,960	25,00	549,00
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,087	0,00	0,00
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,990	50,00	149,50
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,202	16,10	132,06



15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	11,022	16,10	177,46
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,120	25,00	28,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,026	15,00	30,39
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,660	250,00	915,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,374	180,00	427,32
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>13 029</b>

**Всего:**

Прямые затраты	lei	1 651 427
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	90 281
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	12 622
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп	100,00 +	1 754 330
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 1 %	1,00 %	17 543
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 771 873
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	17 718
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 789 591
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	357 918
		<b>2 147 509</b>

**Итого по смете:**

Составил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись) ()

Проверил

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись) ()



Инвестор  
ОбъектЗамена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по  
ул.К.МарксаКаталог единичных расценок к объекту №  
Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса  
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена кровли</b>				
		<b>1.1. Корпуса 6 шт</b>				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2			14,77
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	7,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	7,20
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,26	0,37
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2			16,88
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,26	1,28
3	TrI1A A01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t			18,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
4	TsI50 C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			13,68
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	180,00	13,68





1	2	3	4	5	6	7
5	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc			8,85
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	CL18 A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14mm A1	kg			23,47
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,51	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
7	RCsU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			33,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	40,00	26,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,40	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,26	0,27
8	CB02 B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )	m2			75,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12



1	2	3	4	5	6	7
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,08
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,02
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
9	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,20
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
10	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			18,08
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22



1	2	3	4	5	6	7
11	CA04 B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса..B15.)	m3			1 713,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 333,00	1 407,33
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,10
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
12	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 114,44
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,89
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,89
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,22
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci	kg	4,3800	14,50	63,51
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	16,10	7,08
13	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			7 660,87
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,00



1	2	3	4	5	6	7
	254556	Болты с гайками				
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161 094821	Pasta antisепtica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
14	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			72,45
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	15,00	3,45
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
15	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2			22,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
16	CK18 A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m			16,66
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	40,00	6,00
	26701122 02900p	Baghete din lemn рейка 50*30 мм	m	1,0500	10,00	10,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0080	20,00	0,16
17	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы,	m2			66,17



1	2	3	4	5	6	7
		асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008571	6 000,00	51,43
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
18	CN51 K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			488,07
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	40,00	175,60
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,83	187,47
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	15,00	120,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
19	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2			304,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,00	115,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
20	CE42 A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 953,62
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	0,00	0,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	600,00	300,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	250,00	27,50



1	2	3	4	5	6	7
	067531	(кран на автомобильном ходу)				
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
21	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (240м.п.), *цвет согл. с заказчиком gr.0.5 mm	m2			252,51
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc		30,00	5,63
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,26	0,91
22	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий -снегозадержателей) -264 мп	kg			26,40
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	28112363 09800	Confectii metalice diverse Снегозадержатели	m	0,5000	30,00	15,00
	28752763 1200011	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3,0000	1,00	3,00
23	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2			272,67
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	20101029 034971	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	0,0220	8 500,00	187,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
24	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2			61,47



1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	62,00	11,16
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,68	2,00
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	13,85	2,35
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
25	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			165,68
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,19
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
26	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			170,59
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	125,00	133,87
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
27	CE24 B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на	buc			118,36



1	2	3	4	5	6	7
		цементной заливке)				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,8000	40,00	72,00
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	25,00	10,50
	24302261 01399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	20,00	21,00
	27441259 047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	15,00	13,39
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,47
		<b>1.2. Пищоблок</b>				
28	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)	m2			14,77
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	7,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	7,20
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,26	0,37
29	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2			16,88
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,26	1,28
30	TrIIA A01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t			18,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
31	TsI50 C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			13,67
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	180,00	13,67
32	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc			8,85
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15





1	2	3	4	5	6	7
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
33	CL18 A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14mm A1	kg			23,47
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,51	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
34	RCsU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			33,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	40,00	26,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,40	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,26	0,27
35	CB02 B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в моноконтинентный пояс )	m2			76,08
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,08
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,08
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50



1	2	3	4	5	6	7
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,07
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,07
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,04
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
36	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,20
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
37	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			18,08
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
38	CA04 B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно ,	m3			1 713,43



1	2	3	4	5	6	7
		железобетон класса..B15.)				
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 333,00	1 407,33
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,10
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
39	IzF14 A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadex (Утепление стен, (вент. шахты)выполненная из наклеенных минераловатных плит) t=5cm	m2			103,12
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	40,00	5,20
	26821626 11371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	87,00	88,74
	24302261 09080	Diluant prenadex	kg	0,0900	22,00	1,98
	24621061 10443	Prenadex 400	kg	0,6000	12,00	7,20
40	RpCU 02Af	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление шахты из уголка и полосы )	kg			18,28
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0300	40,00	1,20
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	27107035 19753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	14,00	14,70
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	90,00	0,90
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	16,00	0,13
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	15,00	0,15
41	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, вручную)	t			484,16
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,87
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	62,00	322,28
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,01



1	2	3	4	5	6	7
42	CD07 B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Жесть толщиной 0,5мм для ВЕНТШАХТЫ	m2			155,94
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0500	40,00	42,00
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	100,00	111,00
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,20	0,70
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
43	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 114,43
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci	kg	4,3800	14,50	63,51
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	16,10	7,08
44	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			7 661,03
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158 254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	7,5000	28,00	210,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	59,78
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,07
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,30
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	29552700	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,3300	16,10	5,31




1	2	3	4	5	6	7
	02608	(Drujba, benzo-pila)				
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
45	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			71,76
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
46	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2			22,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
47	CK18 A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m			22,66
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	40,00	12,00
	26701122 02900p	Baghete din lemn рейка 50*30 мм	m	1,0500	10,00	10,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0080	20,00	0,16
48	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			66,18
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008571	6 000,00	51,43
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
49	CN51	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa:	100 m2			464,09




1	2	3	4	5	6	7
	K	acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	40,00	175,60
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,83	187,47
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	12,00	96,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,02
50	CN50 C	Tratament ignifug al lemnairei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2			304,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,00	115,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
51	CE42 A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			2 153,62
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	50,00	200,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	10,00	10,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnairei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 000,00	600,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	600,00	300,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
52	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60м.п.), *цвет согл. с заказчиком	m2			249,95
	72130500 13100	Timchigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13



1	2	3	4	5	6	7
	43000					
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc		30,00	3,06
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,26	0,91
53	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий -снегозадержателей) -80 мм	kg			26,40
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	28112363 09800	Confectii metalice diverse Снегозадержатели	m	0,5000	30,00	15,00
	28752763 1200011	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3,0000	1,00	3,00
54	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2			272,67
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	20101029 034971	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	0,0220	8 500,00	187,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
55	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			61,47
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	62,00	11,16
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,68	2,00
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	13,85	2,35
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25



1	2	3	4	5	6	7
56	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			165,68
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,19
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
57	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			170,59
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	125,00	133,88
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
58	CE24 B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc			118,36
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,8000	40,00	72,00
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	25,00	10,50
	24302261 01399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	20,00	21,00
	27441259 047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	15,00	13,39
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,47
		<b>1.3. Галерей</b>				
59	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов	m2			29,17





1	2	3	4	5	6	7
		крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)				
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,26	0,37
60	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)	m2			16,88
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,26	1,28
61	TrI1A A01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t			18,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	40,00	18,00
62	TsI50 C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			13,70
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	180,00	13,70
63	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc			8,85
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
64	CL18 A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1	kg			23,47
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23




1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,51	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
65	RCsU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			33,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	40,00	26,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,40	0,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,26	0,27
66	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс)	m2			75,42
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,81
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	5,81
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	8,90
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
67	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 3,5 m, exclusiv constructiile	kg			19,20



1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
68	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			18,08
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	0,80	0,22
69	CA04 B	(Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)	m3			1 713,49
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,9500	40,00	198,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 333,00	1 407,39
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,00
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	15,00	5,10
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00




1	2	3	4	5	6	7
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
70	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 114,44
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	959,46
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	359,46
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 981,08
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci	kg	4,3800	14,50	63,51
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	16,10	7,09
71	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			7 660,28
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	809,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	89,99
	28741158 254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	7,5000	28,00	210,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,87
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 579,71
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 000,00	718,84
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,10	5,31
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
72	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			71,76
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50



1	2	3	4	5	6	7
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
73	CE17 A	(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)	m2			22,15
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,26	0,18
74	CK18 A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)	m			16,66
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	40,00	6,00
	26701122 02900p	Baghete din lemn рейка 50*30 мм	m	1,0500	10,00	10,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0080	20,00	0,16
75	CE30 A	(Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			66,18
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008571	6 000,00	51,43
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,26	0,55
76	CN51 K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			464,06
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	40,00	175,59
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,83	187,47
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	12,00	96,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
77	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)	100 m2			304,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	5,00	115,00
	29522700	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,1140	25,00	2,85



1	2	3	4	5	6	7
	02921	tractor)				
78	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *цвет согл. с заказчиком gr.0.5	m2			250,04
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,87
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	30,00	3,15
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	30,00	1,26
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,26	0,91
79	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий -снегозадержателей) -37 мм	kg			26,40
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	28112363 09800	Confectii metalice diverse Снегозадержатели	m	0,5000	30,00	15,00
	28752763 1200011	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3,0000	1,00	3,00
80	CE31 B	(Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)	m2			272,63
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	20101029 034971	Scinduri geluite si faltuite доска строганная	m3	0,0220	8 500,00	186,96
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27
81	CN17 A	(Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			61,47
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	62,00	11,16
	24302264 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20



1	2	3	4	5	6	7
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	16,68	2,00
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	13,85	2,35
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
82	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			165,68
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,19
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,26	0,37
83	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm	m			170,59
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	125,00	133,88
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,26	0,27

Утверждаю:

L.S.

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Инвестор

()

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)