

**Replanificarea incaperilor la
nivelul 2 cu organizarea Sectiei
Chirurgicale la IMSP Institutul
de Cardiologie**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1-2023
(LC)11/10-16-23-1****Valoarea de deviz 2 351 337,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	90,000	29,26 27,00	2 633,40 2 430,00
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,500	568,99 563,50	853,49 845,25
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din ceramogranit	m2	25,000	40,35 39,00	1 008,75 975,00
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,000	16,20 15,00	1 944,00 1 800,00
5	CL14A	Demontarea constructiilor metalice(fundatii sub utelaj) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	0,350	2 202,49 1 000,00	770,87 350,00
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc	m2	55,000	12,50 12,50	687,50 687,50
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,000	21,00 21,00	462,00 462,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie	m3	1,000	201,74 197,50	201,74 197,50
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,200	201,74 197,50	1 654,27 1 619,50
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2	120,000	14,25 13,50	1 710,00 1 620,00
11	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii (Ventelare)	t	0,100	2 202,50 1 000,00	220,25 100,00
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	36,280	62,50 62,50	2 267,50 2 267,50
13	RpCU09C1 k=4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	36,280	250,00 250,00	9 070,00 9 070,00
14	TrI1AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	36,280	22,50 22,50	816,30 816,30
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea deseului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,030	126,67 19,00	3,80 0,57
16	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	36,280	90,30 0,00	3 276,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 579,94
		Total Demolari Inclusiv salariu				27 579,94 23 241,12
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. (1)Sala de operatii urgente.				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300--6.300m				
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	3,950	99,41 57,00	392,65 225,15
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (doua plase d -14 A3 pas 150x150mm)	kg	780,000	8,00 1,50	6 243,86 1 170,00
19	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,000	10,42 3,00	166,80 48,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , inglobate total sau partial in beton	kg	20,000	41,37 10,50	827,37 210,00
21	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia (Ancora D20mm, L180mm + piulita D20mm)	buc	16,000	101,35 5,00	1 621,60 80,00
22	CG22A	Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,000	149,76 45,00	3 743,90 1 125,00
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Fixatori din AIII D16mm)	kg	13,200	18,92 10,50	249,72 138,60
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate(SM1,2), tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri la tavan , inglobate total sau partial in beton	kg	60,000	41,37 10,50	2 482,10 630,00
		<i>Total</i>	lei			15 728,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300--6.300m Inclusiv salariu				15 728,00 3 626,75
		2.1.2. (P-1)Pardoseli din lenolium medicale				
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	80,07 35,00	3 106,72 1 358,00
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,800	136,84 11,70	5 309,34 453,96
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	40,000	671,14 159,50	26 845,66 6 380,00
		<i>Total</i>	lei			35 261,72
		Total (P-1)Pardoseli din lenolium medicale Inclusiv salariu				35 261,72 8 191,96
		2.1.3. (1)Pereti despartitori interiori				
28	CD12A1	Compartament din pereti dubli (Comp,1)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+75(profil CW-75)+12.5mm(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie(si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 117mm (2foi)	m2	20,880	1 008,97 60,00	21 067,39 1 252,80
29	CD12A1/2	Compartament de pereti (Comp2,)aplicat pe cadru metalica fixsat pe perete (profil CW-	m2	41,640	1 724,07 60,00	71 790,19 2 498,40

1	2	3	4	5	6	7
		70)+12.5mm pe o parte(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie(si miez din vata minerala bazaltica regidacu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 100mm (1foae)				
30	CD12A1/3	Compartament de pereti pe dublu (Comp,3)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+50(profil CW-50)+12.5mm(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie(si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), grosime totala de 117mm (2foi)	m2	6,600	1 001,17 60,00	6 607,73 396,00
31	CD07B	Sistema de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm (inclusiv profil de etansare, sistema de fixzare ascunsă) montate pe o parte a pereti de gips carton , la inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	69,400	500,90 50,00	34 762,46 3 470,00
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane	m2	10,000	129,17 74,30	1 291,68 743,00
33	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000	23,46 13,00	117,30 65,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,20 1,50	42,00 15,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,tavane	m2	10,000	35,72 27,50	357,24 275,00
36	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	70,000	491,25 203,50	34 387,59 14 245,00
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2	15,000	51,79 34,50	776,88 517,50

1	2	3	4	5	6	7
38	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte	m2	6,000	55,58 39,50	333,48 237,00
		<i>Total</i>	lei			171 533,94
		Total (1)Pereti despartitori interiori Inclusiv salariu				171 533,94 23 714,70
		2.1.4. Lucrari de incidere a golurilor la pereti exsteriori.				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane,)	m2	8,000	21,00 21,00	168,00 168,00
40	CD55A1	Zidarie din blocuri BCA la pereti , cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,800	1 143,10 186,00	3 200,69 520,80
41	CC01E3	Armarie a peretilor exteriori din BCA cu armatura din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm.	kg	15,000	38,21 3,20	573,12 48,00
42	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind adincimia de pina la 20 cm	buc	18,000	21,56 6,00	388,13 108,00
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite(la fasada), executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,000	119,88 85,00	1 558,49 1 105,00
44	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	13,500	602,87 300,00	8 138,73 4 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 027,16
		Total Lucrari de incidere a golurilor la pereti exsteriori. Inklusiv salariu				14 027,16 5 999,80
		2.1.5. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
45	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	32,800	896,73 130,00	29 412,58 4 264,00
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	10,000	191,93 95,50	1 919,27 955,00
47	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000	23,46 13,00	117,30 65,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	35,72 27,50	357,24 275,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	10,000	4,20 1,50	42,00 15,00
50	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect extra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	10,000	51,79 34,50	517,92 345,00
		<i>Total</i>	lei			32 366,31
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inklusiv salariu				32 366,31 5 919,00
		2.1.6. Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii				
51	CK56B	Instalare usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag mecanism de automatizare va permote actionarea manuala in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie	m2	2,860	37 604,17 286,00	107 547,94 817,96

1	2	3	4	5	6	7
		din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC				
52	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 2 BUC	m2	4,200	37 388,83 220,00	157 033,08 924,00
53	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC	m2	1,800	37 388,83 220,00	67 299,89 396,00
		<i>Total</i>	lei			331 880,91
		Total Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii Inklusiv salariu				331 880,91 2 137,96
		<i>Total</i>	lei			600 798,04
		Total (1)Sala de operatii urgente. Inklusiv salariu				600 798,04 49 590,17
		2.2. (2)Preoperatorii				
		2.2.1. Pardose lenolium medicale				
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,400	136,84 11,70	1 423,12 121,68
55	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33	m2	11,400	671,14 159,50	7 651,00 1 818,30

1	2	3	4	5	6	7
		(intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)				
		<i>Total</i>	lei			9 074,12
		Total Pardose lenolium medicale Inklusiv salariu				9 074,12 1 939,98
		2.2.2. Pereti despartitori				
56	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	9,500	303,74 60,00	2 885,56 570,00
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,100	129,17 74,30	3 371,30 1 939,23
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,100	99,25 76,50	2 590,43 1 996,65
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,100	4,20 1,50	109,60 39,15
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,100	35,72 27,50	932,38 717,75
61	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	10,000	23,46 13,00	234,61 130,00
62	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	26,100	491,25 203,50	12 821,66 5 311,35
		<i>Total</i>	lei			22 945,54
		Total Pereti despartitori Inklusiv salariu				22 945,54 10 704,13

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
63	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	10,400	896,72 130,00	9 325,94 1 352,00
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	2,000	191,93 95,50	383,86 191,00
65	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000	23,46 13,00	117,30 65,00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,000	35,72 27,50	71,44 55,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	2,000	4,20 1,50	8,40 3,00
68	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect extra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	2,000	51,80 34,50	103,59 69,00
		<i>Total</i>	lei			10 010,53
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu				10 010,53 1 735,00
		2.2.4. Usi din PVC				
69	CK25D	Usi (2400x2280mm), (U-8) ,(doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara , profil cu 5 (cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "Sandvic"	m2	10,950	2 117,66 45,50	23 188,33 498,23

1	2	3	4	5	6	7
70	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	8,000	78,90 15,00	631,23 120,00
		<i>Total</i>	lei			23 819,56
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				23 819,56 618,23
		<i>Total</i>	lei			65 849,75
		Total (2)Preoperatorii Inclusiv salariu				65 849,75 14 997,34
		2.3. (3) Incapere pregatire anestezie				
		2.3.1. Pardose lenolium medicale				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,800	80,07 35,00	384,34 168,00
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,800	136,84 11,70	656,83 56,16
73	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	4,800	671,14 159,50	3 221,49 765,60
		<i>Total</i>	lei			4 262,66
		Total Pardose lenolium medicale Inclusiv salariu				4 262,66 989,76
		2.3.2. Pereti despartitori				
74	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica	m2	6,000	303,74 60,00	1 822,46 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica				
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,400	129,17 74,30	2 764,20 1 590,02
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,400	99,25 76,50	2 123,97 1 637,10
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,400	4,20 1,50	89,87 32,10
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,400	35,72 27,50	764,49 588,50
79	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	10,000	23,46 13,00	234,61 130,00
80	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	21,400	491,25 203,50	10 512,77 4 354,90
81	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	4,000	78,90 15,00	315,61 60,00
		<i>Total</i>	lei			18 627,98
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				18 627,98 8 752,62
		2.3.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic				
82	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	4,828	896,73 130,00	4 329,39 627,64
83	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	1,200	191,93 95,50	230,31 114,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate				
84	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	2,000	23,46 13,00	46,92 26,00
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,200	35,73 27,50	42,87 33,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	1,200	4,20 1,50	5,04 1,80
87	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect extra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	1,200	51,80 34,50	62,16 41,40
		<i>Total</i>	lei			4 716,69
		Total Tavane suspendate casetate metalic ermetic Inclusiv salariu				4 716,69 844,44
		2.3.4. Usi, batanta pu sali de operatii				
88	CK56A	Instalare usa batanta ermetica manuala(doua bucati) pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat 1000x2100 mm) DAGARD - 1BUC	m2	2,100	37 388,83 220,00	78 516,55 462,00
		<i>Total</i>	lei			78 516,55
		Total Usi, batanta pu sali de operatii Inclusiv salariu				78 516,55 462,00
		<i>Total</i>	lei			106 123,88
		Total (3) Incapere pregatire anestezie Inclusiv salariu				106 123,88 11 048,82
		2.4. (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-				

1	2	3	4	5	6	7
		Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur				
		2.4.1. Pardoseli lenoleu medical				
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,400	136,84 11,70	4 159,90 355,68
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,400	80,07 35,00	2 434,13 1 064,00
91	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	32,400	671,14 159,50	21 744,98 5 167,80
		<i>Total</i>	lei			28 339,01
		Total Pardoseli lenoleu medical Inklusiv salariu				28 339,01 6 587,48
		2.4.2. Pereti despartitori finisare				
92	CD12A/4	Compartimentari din pereti dubli (Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica	m2	28,000	303,74 60,00	8 504,82 1 680,00
93	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,000	119,88 85,00	1 918,14 1 360,00
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	95,000	129,17 74,30	12 271,00 7 058,50
95	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,000	23,46 13,00	469,22 260,00

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,000	4,20 1,50	398,95 142,50
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,000	35,72 27,50	3 393,73 2 612,50
98	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	5,000	51,79 34,50	258,96 172,50
99	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	4,600	602,87 300,00	2 773,19 1 380,00
100	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	92,000	491,25 203,50	45 195,10 18 722,00
		<i>Total</i>	lei			75 183,11
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				75 183,11 33 388,00
		2.4.3. Tavane suspendate				
101	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate „DAGARD")	m2	28,400	896,73 130,00	25 466,99 3 692,00
102	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate	m2	18,000	191,93 95,50	3 454,69 1 719,00
103	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	8,000	23,46 13,00	187,69 104,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	18,000	35,72	643,03

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			27,50	495,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	18,000	4,20 1,50	75,59 27,00
106	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect extra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent la tavane executate manual	m2	18,000	51,79 34,50	932,25 621,00
		<i>Total</i>	lei			30 760,24
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				30 760,24 6 658,00
		2.4.4. Usi din PVC				
107	CK25A	Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm.	m2	1,890	2 106,87 40,50	3 981,99 76,54
108	CK25A-1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	2 106,88 40,50	7 963,99 153,09
109	CK25A-1	Usi batanta (U-6) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	2 106,88 40,50	7 963,99 153,09

1	2	3	4	5	6	7
110	CK25A-1	Usi batanta (U-7) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,100	2 106,88 40,50	4 424,44 85,05
111	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	25,000	78,90 15,00	1 972,57 375,00
		<i>Total</i>	lei			26 306,98
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				26 306,98 842,77
		<i>Total</i>	lei			160 589,34
		Total (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseuri, (14) Tambur Inclusiv salariu				160 589,34 47 476,25
		2.5. (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc,(12) Incapere tehnica, (13)Incapere tehnica Vacum 2.5.1. Pardoseli				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,600	40,35 39,00	1 396,11 1 349,40
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,400	136,84 11,70	4 159,90 355,68
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,400	80,07 35,00	2 754,41 1 204,00
115	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm)	m2	17,200	348,42 55,00	5 992,89 946,00

1	2	3	4	5	6	7
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,800	136,84 11,70	2 298,90 196,56
117	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1)	m2	16,800	671,14 159,50	11 275,16 2 679,60
		<i>Total</i>	lei			27 877,37
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 877,37 6 731,24
		2.5.2. Pereti despartitori finisare				
118	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,200	361,16 134,16	6 934,18 2 575,87
119	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,600	119,88 85,00	791,23 561,00
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	126,000	129,17 74,30	16 275,22 9 361,80
121	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,000	23,46 13,00	469,22 260,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,000	4,20 1,50	529,14 189,00
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,500	35,72 27,50	3 554,49 2 736,25
124	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	20,400	51,79	1 056,56

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			34,50	703,80
125	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	30,500	658,43 350,00	20 082,22 10 675,00
126	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	79,100	491,25 203,50	38 857,97 16 096,85
127	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea.	m	24,000	78,90 15,00	1 893,67 360,00
		<i>Total</i>	lei			90 443,90
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				90 443,90 43 519,57
		2.5.3. Tavane suspendate				
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventelare.	m2	30,000	191,93 95,50	5 757,80 2 865,00
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,700	293,53 110,00	4 314,82 1 617,00
130	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	5,000	23,46 13,00	117,30 65,00
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000	35,72 27,50	1 071,71 825,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,000	4,20	125,98

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu amorsa			1,50	45,00
133	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent la tavane executate manual	m2	30,000	51,79 34,50	1 553,76 1 035,00
		<i>Total</i>	lei			12 941,37
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				12 941,37 6 452,00
		2.5.4. Usi din PVC				
134	CK25A-1	Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) (3 bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	2 106,88 40,50	11 945,99 229,64
135	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare.	m	16,000	78,90 15,00	1 262,45 240,00
136	CK25A	Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,950	2 106,88 40,50	6 215,29 119,48
		<i>Total</i>	lei			19 423,73
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				19 423,73 589,12
		<i>Total</i>	lei			150 686,37
		Total (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc,(12) Incapere tehnica, (13)Incapere tehnica Vacuum				150 686,37 57 291,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.6. (15)-Sala tehnica Ventelare etajul 3.				
		2.6.1. Pardoseli				
137	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	16,20 15,00	301,32 279,00
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,600	40,35 39,00	750,51 725,40
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,600	80,07 35,00	1 489,30 651,00
140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,600	136,84 11,70	2 545,21 217,62
141	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm)	m2	18,600	348,42 55,00	6 480,68 1 023,00
		<i>Total</i>	lei			11 567,02
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 567,02 2 896,02
		2.6.2. Pereti despartitori finisare				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,000	21,00 21,00	252,00 252,00
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	35,000	80,26 80,00	2 809,14 2 800,00
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie	m3	2,000	201,74 197,50	403,48 395,00
145	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,200	361,16 134,16	10 545,77 3 917,47
146	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de	m2	36,500	119,88 85,00	4 375,77 3 102,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	70,000	129,17 74,30	9 041,79 5 201,00
148	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	20,000	23,46 13,00	469,22 260,00
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000	4,20 1,50	151,18 54,00
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,000	35,72 27,50	1 286,05 990,00
151	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	51,79 34,50	1 864,51 1 242,00
152	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	70,500	602,87 300,00	42 502,26 21 150,00
		<i>Total</i>	lei			73 701,17
		Total Pereti despartitori finisare Inklusiv salariu				73 701,17 39 363,97
		2.6.3. Tavane suspendate				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,000	293,53 110,00	5 283,45 1 980,00
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventelare.	m2	18,400	191,93 95,50	3 531,46 1 757,20

1	2	3	4	5	6	7
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv)	m2	80,000	129,17 74,30	10 333,47 5 944,00
156	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m	25,000	23,46 13,00	586,52 325,00
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,000	35,72 27,50	1 214,60 935,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	34,000	4,20 1,50	142,78 51,00
159	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2	34,000	51,79 34,50	1 760,93 1 173,00
160	CI05A	Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica(200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	50,000	602,87 300,00	30 143,45 15 000,00
		<i>Total</i>	lei			52 996,66
		Total Tavane suspendate Inclusiv salariu				52 996,66 27 165,20
		2.6.4. Usi din PVC				
161	CK25A-1	Usi batanta (U-6) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) (doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 106,87 40,50	7 584,75 145,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 584,75
		Total Usi din PVC Inclusiv salariu				7 584,75 145,80
		<i>Total</i>	lei			145 849,60
		Total (15)-Sala tehnica Ventelare etajul 3. Inclusiv salariu				145 849,60 69 570,99
		2.7. Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utelajului (medical, ventelare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300- +9.900				
162	CP10B1	Demntare elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	1,000	242,88 122,50	242,88 122,50
163	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 3) la cladiri (material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	1,000	226,38 110,00	226,38 110,00
164	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	18,000	27,38 12,50	492,75 225,00
165	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	0,015	42 976,00 4 749,33	644,64 71,24
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..)	m2	12,000	21,00 21,00	252,00 252,00
167	CK25D	Montare vitrale (material	m2	12,000	2 117,66	25 411,86

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			45,50	546,00
		<i>Total</i>	lei			27 270,51
		Total Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utelajului (medical, ventelare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300-+9.900 Inclusiv salariu				27 270,51 1 326,74
		2.8. Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utelaj, ventelare).Cota +0.000				
		2.8.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700, :				
168	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000	59,50 59,50	357,00 357,00
		<i>Total</i>	lei			357,00
		Total Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700, : Inclusiv salariu				357,00 357,00
		2.8.2. Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150)				
169	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,900	1 523,15 220,00	4 417,14 638,00
170	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu	kg	50,000	36,51 2,35	1 825,66 117,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 10 mm inclusiv				
171	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv radiere	kg	50,000	38,25 3,35	1 912,33 167,50
172	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,000	104,35 60,00	1 460,95 840,00
		<i>Total</i>	lei			9 616,08
		Total Betonari la fundatii (Cota - 0.700 - 0.150) Inclusiv salariu				9 616,08 1 763,00
		2.8.3. Exziecutaria pardoselilor grosimea 15,00 m2				
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris cu grosimia de 50mm.	100m2	0,150	2 450,73 340,53	367,61 51,08
174	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1)	kg	110,000	38,45 3,55	4 229,12 390,50
175	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1)	kg	60,000	38,25 3,35	2 294,80 201,00
176	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	104,36 60,00	417,42 240,00
177	CG22A	Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc.	m2	15,000	149,76 45,00	2 246,34 675,00
		<i>Total</i>	lei			9 555,29
		Total Exziecutaria pardoselilor				9 555,29

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 15,00 m2 Inclusiv salariu				1 557,58
		2.8.4. Amenajare				
		2.8.4.1. Constructii metalice				
178	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	59,50 59,50	59,50 59,50
179	CL08A1	Elemente metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr.	t	0,130	17 018,54 2 000,00	2 212,41 260,00
180	CA08B	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici	buc	16,000	30,41 17,50	486,60 280,00
181	CL08A	Confectii metalice (copertina) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,370	8 348,51 2 000,00	3 088,95 740,00
182	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,500	1 000,14 322,00	500,07 161,00
		<i>Total</i>	lei			6 347,53
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				6 347,53 1 500,50
		2.8.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare				
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	18,000	351,15 57,50	6 320,66 1 035,00
		<i>Total</i>	lei			6 320,66
		Total Acoperisuri din panouri din				6 320,66

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata fara termoizolare Inclusiv salariu				1 035,00
		2.8.4.3. Imprejmuiri griiaje metalice din plasa				
184	CL19A	Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat).gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri	m2	52,600	162,20 81,25	8 531,72 4 273,75
185	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,000	619,81 85,50	1 859,43 256,50
		<i>Total</i>	lei			10 391,15
		Total Imprejmuiri griiaje metalice din plasa Inclusiv salariu				10 391,15 4 530,25
		2.8.4.4. Amenajare acces pietonal.				
186	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip	m2	12,000	276,74 75,00	3 320,92 900,00
		<i>Total</i>	lei			3 320,92
		Total Amenajare acces pietonal. Inclusiv salariu				3 320,92 900,00
		2.8.4.5. Lucrari				
187	TrI1AF02A 1	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1	t	5,000	70,00 70,00	350,00 350,00
188	TsI50B5	Transportarea disailor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,000	90,30 0,00	451,50 0,00
189	TrI1AF05B 3	Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-	t	5,000	50,00 50,00	250,00 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3				
		<i>Total</i>	lei			1 051,50
		Total Lucrari Inclusiv salariu				1 051,50 600,00
		<i>Total</i>	lei			27 431,76
		Total Amenajare Inclusiv salariu				27 431,76 8 565,75
		2.8.5. Utelaj -Usi, culisante,batante ermetice pu sala de operatii.				
190	U-1	Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanism de automatizare va permote actionarea manuala in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC	m2	2,860	47 000,00 0,00	134 420,00 0,00
191	U-2	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC	m2	6,300	32 000,00 0,00	201 600,00 0,00
192	U-3	Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1	m2	2,100	32 000,00 0,00	67 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		BUC				
		<i>Total</i>	lei			403 220,00
		Total Utelaj -Usi, culisante,batante ermetice pu sala de operatii. Inclusiv salariu				403 220,00
		<i>Total</i>	lei			450 180,13
		Total Lucrari de constructii (exterior) la fundatii pu utelaj, ventelare).Cota +0.000 Inclusiv salariu				450 180,13 12 243,33
		<i>Total</i>	lei			1 707 347,62
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 707 347,62 263 545,57

		Total	lei	1 734 927,56
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	68 828,81
		Cheltuieli de transport	3 %	43 210,89
		Total		1 846 967,26
		Cheltuieli de regie	3 %	55 409,02
		Total		1 902 376,28
		Beneficiu de deviz	3 %	57 071,29
		Total		1 959 447,57
		TVA	20 %	391 889,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 351 337,08 286 786,69

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)