

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 458 944,1899 lei

Intocmit in prețuri curente 06.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,7890	1 092,4030 — 722,4030	861,9060 — 569,9760
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11,8400	754,4000 — 79,2000	8 932,0960 — 937,7280

3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	394,6000	183,0240 — 24,0000	72 221,2704 — 9 470,4000
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inklusiv salariu				82 015,2724 10 978,1040
		1.1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	1,8070	8 552,1131 — 486,4018	15 453,6684 — 878,9280
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289,1000	34,2000 — 0,0000	9 887,2200 — 0,0000
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3,9280	1 092,3992 — 722,3992	4 290,9440 — 2 837,5840
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	58,9200	754,4000 — 79,2000	44 449,2480 — 4 666,4640
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	78,5600	754,4000 — 79,2000	59 265,6640 — 6 221,9520

9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	392,8000	309,5090 — 47,6800	121 575,1190 — 18 728,7040
		Total Pavare Inclusiv salariu				254 921,8634 33 333,6320
		1.1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,0276	1 091,9565 — 722,3188	30,1380 — 19,9360
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,7600	784,6994 — 48,0000	2 165,7704 — 132,4800
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0064	13 952,3438 — 0,0000	89,2950 — 0,0000
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9,2000	265,7972 — 4,8000	2 445,3340 — 44,1600
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0033	13 942,4242 — 0,0000	46,0100 — 0,0000

15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25Коэффициент к трудозатратам=1,2500Коэф фициент к материалам=1,2500Коэффи циент к машинам=1,2500	m2	9,2000	236,6321 — 5,0000	2 177,0150 — 46,0000
		Total Restabilire asfalt acostament Inclusiv salariu				6 953,5624 242,5760
		1.1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3390	490,4867 — 0,0000	166,2750 — 0,0000
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	282,3000	15,2000 — 15,2000	4 290,9600 — 4 290,9600
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282,3000	10,4000 — 10,4000	2 935,9200 — 2 935,9200
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8230	852,8820 — 385,6011	2 407,6858 — 1 088,5520
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,8230	227,2037 — 52,8006	641,3960 — 149,0560
		Total Gazon Inclusiv salariu				10 442,2368 8 464,4880
		1.1.5. Organizarea circulatiei rutiere				

21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	12,0000	$\frac{1\ 017,5000}{87,2000}$	$\frac{12\ 210,0000}{1\ 046,4000}$
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{1\ 393,0000}{70,4000}$
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{1\ 393,0000}{70,4000}$
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{696,5000}{35,2000}$
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{696,5000}{35,2000}$
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitate 1,25	buc	6,0000	$\frac{696,5000}{35,2000}$	$\frac{4\ 179,0000}{211,2000}$
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervata persoane cu dizabilitate 6.19	buc	6,0000	$\frac{502,5000}{35,2000}$	$\frac{3\ 015,0000}{211,2000}$
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	$\frac{162,5600}{37,6000}$	$\frac{2\ 926,0800}{676,8000}$

		Total Organizarea circulatiei rutiere				26 509,0800
		Inclusiv salariu				2 356,8000
		1.1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de cimentMateriale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	10,0000	421,8916 — 100,0000	4 218,9160 — 1 000,0000
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 006,7560 — 472,0000	6 040,5360 — 2 832,0000
		Total Alte lucrari				10 259,4520
		Inclusiv salariu				3 832,0000
		Total Borduri				391
		Inclusiv salariu				101,4670
						59 207,6000
		Total Lucrari				391
		Inclusiv salariu				101,4670
						59 207,6000
		Total	lei			391 101,4670
		Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %			14 209,8240
		Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 4 %	4,00 %			11 115,7028
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			416 426,9938
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 7 %	7,00 %			29 149,8896
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			445 576,8834
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %			13 367,3065
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			458 944,1899
		Total deviz:				458 944,1899
		Inclusiv salariu				59 207,6000

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
parcarilor auto de uz public din
str. Ion Pelivan 28,30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 458 944,1899 lei

Intocmit in prețuri curente 06.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	80,00	640,0000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9600	80,00	316,8000
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	80,00	2 328,0000
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9600	80,00	316,8000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	300,5866	80,00	24 046,9280
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,8681	80,00	7 109,4480
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,6270	80,00	450,1600
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	80,00	129,6000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,4805	80,00	22 278,4400
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9062	80,00	712,4960
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9866	80,00	878,9280
		Total manopera				59 207,6000

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,1791	118,00	1 319,1338
2.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,2972	1 795,00	2 328,4740
3.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	1,0810	1 915,00	2 070,1150
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	20,00	18,0000
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,5603	432,00	242,0496
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,3644	432,00	1 453,4208
7.	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	103,9600	432,00	44 910,7200
8.	1411122201752 40	Piatra sparta LA 30 fr.40--63 mm	m3	67,7580	432,00	29 271,4560

9.	1421102200227	Pietris	m3	0,0072	432,00	3,1104
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1838	405,00	479,4390
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,9640	405,00	795,4200
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,8118	405,00	6 808,7790
13.	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	384,00	2 304,0000
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0100	13 400,00	134,0000
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,1400	97,00	1 274,5800
16.	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,3000	63,00	396,9000
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,0520	50,00	102,6000
18.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	644,00	1 288,0000
19.	261510732610502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	644,00	1 288,0000
20.	261510732610503	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.48.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
21.	261510732610504	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	644,00	644,0000
22.	261510732610505	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoana cu dizabilitate 1.25	buc	6,0000	644,00	3 864,0000
23.	26151073261050506	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervata persoana cu dizabilitate 6.19	buc	6,0000	450,00	2 700,0000
24.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	6,50	2 917,2000
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,4920	2,50	1 006,2300
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,4800	2,50	1 571,2000
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 091,3360	2,50	7 728,3400
28.	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	398,6920	213,00	84 921,3960
29.	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,5040	1 759,00	886,5360
30.	266310210000016	Beton clasa C16/20	m3	1,2000	1 663,00	1 995,6000
31.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	18,9408	1 663,00	31 498,5504
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	986,00	301,7160
33.	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	396,5730	75,00	29 742,9750
34.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	12,0000	764,00	9 168,0000
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,0000	1,50	54,0000
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000	1,50	108,0000
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,90	32,4000
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7200	75,00	54,0000
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3600	75,00	27,0000
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,50	36,0000
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,8560	130,00	1 021,2800
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,9816	20,00	159,6320
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1838	20,00	23,6760
44.	4100126202818	Apa	m3	14,9320	20,00	298,6400
		Total materiale de constructii				277 892,5690

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,7144	335,00	21 009,3240
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,3572	170,00	5 330,7240
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8640	550,00	475,2000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0029	450,00	1,3050
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1159	550,00	63,7450
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1336	300,00	40,0800
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,6424	250,00	1 660,6000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8457	350,00	295,9950
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1336	350,00	46,7600
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25,8401	450,00	11 628,0450
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3695	450,00	166,2750
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,5413	450,00	2 943,5850
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,9716	450,00	9 887,2200
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1311	400,00	452,4400
Total utilaje de construcții						54 001,2980

Total	lei			391 101,4670
Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %			14 209,8240
Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 4 %	4,00 %			11 115,7028
Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			416 426,9938
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 7 %	7,00 %			29 149,8896
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			445 576,8834
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3,00 %			13 367,3065
Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			458 944,1899
Total deviz:				458 944,1899

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28,30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau	Investitor
--	-------------------

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 092,4030 <hr/> 722,4030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,4030
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,0000
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			754,4000 <hr/> 79,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2000
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	432,00	496,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/ min	h-ut	0,2100	170,00	35,7000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			183,0240 <hr/> 24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,4000
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 663,00	79,8240
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,5500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	405,00	1,2150
	2666122800325	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,0050	75,00	75,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,0600
		1.1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			8 552,1131 <hr/> 486,4018
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	80,00	486,4018
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	432,00	1,7213
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,0000
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 628,9900
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,2000 <hr/> 0,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	450,00	34,2000

6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 092,3992 <hr/> 722,3992
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,3992
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,0000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			754,4000 <hr/> 79,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2000
	141112220175240	Piatra sparta LA 30 fr.40--63 mm	m3	1,1500	432,00	496,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,7000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			754,4000 <hr/> 79,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,2000
	1411122201752	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	432,00	496,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,7000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	335,00	140,7000
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2			309,5090 <hr/> 47,6800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,4160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,2640
	2661112800655	Pavaj vibropresat sur 60mm	m2	1,0150	213,00	216,1950
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,6750
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	405,00	2,0250
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	405,00	17,3340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,6000
		1.1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 091,9565 <hr/> 722,3188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,3188
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	349,6377
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			784,6994 <hr/> 48,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	432,00	87,6991
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	432,00	526,6017

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,0960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,3025
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,0000
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m ²)	t			13 952,3438 <hr/> 0,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 400,00	13 818,7500
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	133,5938
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD22,4)	m ²			265,7972 <hr/> 4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,8000
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 795,00	253,0950
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	350,00	2,7658
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,3707
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	350,00	2,7658
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m ²)	t			13 942,4242 <hr/> 0,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 400,00	13 806,0606
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	136,3636
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică, (BA16), К=1,25Коэффициент к трудозатратам=1,2500Коэффициент к материалам=1,2500Коэффициент к машинам=1,2500	m ²			236,6321 <hr/> 5,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	5,0000
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 915,00	225,0125
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,3168
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,9859
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	350,00	2,3168
		1.1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprăștierea pămîntului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³			490,4867 <hr/> 0,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,4867
17	TsH04A	Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de 10 cm	m ²			15,2000 <hr/> 15,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	80,00	4,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,4000
18	TsH05B	Asternerea uniformă a stratului de pămînt vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m ²			10,4000 <hr/> 10,4000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,4000
19	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m ²			852,8820 <hr/> 385,6011
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,6011
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	118,00	467,2808

20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			227,2037 <hr/> 52,8006
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,8006
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	400,00	154,4031
		1.1.5. Organizarea circulației rutiere				
21	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM2.35).	buc			1 017,5000 <hr/> 87,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	80,00	26,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	80,00	60,8000
	266310210000016	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 663,00	166,3000
	2811106301794	Stîlp metalic confecționat industrial (CKM2.35)	buc	1,0000	764,00	764,0000
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.1	buc			696,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	2615107326105	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat. Trecere pietoni 5.50.2	buc			696,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	261510732610502	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat. Parcare 5.48.1	buc			696,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	261510732610503	Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.48.1	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat. Mod parcare 6.8.9	buc			696,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050 4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Parcare rezervata persoane cu dizabilitate 1,25	buc			696,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050 5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoana cu dizabilitate 1.25	buc	1,0000	644,00	644,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. Loc rezervata persoane cu dizabilitate 6.19	buc			502,5000 <hr/> 35,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	80,00	17,6000
	26151073261050 506	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervata persoana cu dizabilitate 6.19	buc	1,0000	450,00	450,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,90	1,8000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	75,00	1,5000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	75,00	3,0000
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			162,5600 <hr/> 37,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	80,00	30,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	80,00	7,2000
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	97,00	70,8100
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	63,00	22,0500
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,7000
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,4000
		1.1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de cimentMateriale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			421,8916 <hr/> 100,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	64,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,50	291,7200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	986,00	30,1716

30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1 006,7560
						<u>472,0000</u>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	80,00	36,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,0000
	2030112931102	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	384,00	384,0000
	2663102100000	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 759,00	147,7560
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,0000

APROBAT:

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.