

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Edinet**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Edinet**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere si reparatii curente a drumurilor publice locale gestionate de catre CR Edinet, anul 2024(L-18, L-39, L-40, L-41, L-41.1, L-41.2, L-42, L-43, L-44, L-45.1, L-46, L-47, L-49.1, L-50, L-51, L-52, L-52.1, L-53, L-54, L-55, L-56, L-56.1, L-57, L-58, L-59, L-60)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.15+200 - 17+310</b>		
		<b>1.1. Lucrari de intretinere</b>		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.15+200 - 16+020, L=820m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 4920m2),	100m2	49,2000
2	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km16+562,	m2	9,6000
		<b>1.2. Reparatii curente</b>		
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.15+941 - 17+310, selectiv). Stot.= 15,0 m.p.	m2	15,0000
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder , km.15+200 - 16+100, L=900m.l., B=8m. Stot.= 7200m2 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	7 200,0000
		<b>2. L-39 Drum de acces spre satul Vancicauti,, km.0+000 - 2+300</b>		
		<b>2.1. Lucrari de intretinere</b>		
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+300, selectiv(L=2290m.l..dreapta, b=2m., strnga b=2m. Stot.= 9160,0m2),	100m2	91,6000
		<b>2.2. Reparatii curente</b>		
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2	85,5000

1	2	3	4	5
		поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 2+300, selectiv). Stot.= 85,50 m.p.		
		<b>3. L40 Drum de acces spre satul Ringaci, km.0+000 - 3+400</b> <b>3.1. Lucrari de intretinere</b>		
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000- 3+400(L=3300m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 19800m2),	100m2	198,0000
		<b>3.2. Reparatii curente</b>		
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatе (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	18,0000
		<b>4. L41 Hincauti-Birladeni, km.0+000 - 3+630</b> <b>4.1. Lucrari de intretinere</b>		
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+630(L=3630m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 29040m2),	100m2	290,4000
		<b>4.2. Reparatii curente</b>		
10	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+630(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	35,0000
		<b>5. L41.1 Drum de acces spre satul Poiana, km.0+000 - 3+000</b> <b>5.1. Lucrari de intretinere</b>		
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(L=3000m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 18000m2),	100m2	180,0000
12	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+767.	m2	9,6000
		<b>5.2. Reparatii curente</b>		
13	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+000(Ремонт поврежденных поверхностей, включая	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare, km. 2+767(la autopavilion) (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	8,0000
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, km. 2+767(la autopavilion) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	8,0000
16	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor și tavanelor, executate în culori de apă pină la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	45,0000
		<b>6. L41.2 Drum de acces spre satul Cliscautii, km.0+000 - 1+200</b> <b>6.1. Lucrari de intretinere</b>		
17	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 0,666(L=666,0m. (3m. x2parti) = 3996m2)	100m2	39,9600
		<b>7. L42 Drum de acces spre satul Hlinaia Mica, km.0+000 - 2+273</b> <b>7.1. Lucrari de intretinere</b>		
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+273(L=2260,0m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=3m. Stot.= 15820m2),	100m2	158,2000
		<b>7.2. Reparatii curente</b>		
19	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald și asternerea de criblura, în proportie de 3 kg bitum și 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 2+273(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	50,0000
		<b>8. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+400</b> <b>8.1. Lucrari de intretinere</b>		
20	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 -	100m2	81,9000

1	2	3	4	5
		1+400(selectiv)(L=1365m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 8190m2),		
21	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057.	m2	9,6000
		<b>8.2. Reparatii curente</b>		
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 1+400, selectiv). Stot.= 53,50 m.p.	m2	53,5000
23	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	4,3200
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	31,1040
		<b>9. L44 Drum de acces spre satul Hlinaia, km.0+000 - 2+100</b>		
		<b>9.1. Lucrari de intretinere</b>		
25	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+100(L=1925m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 11550,0m2),	100m2	115,5000
26	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+689.	m2	9,6000
		<b>9.2. Reparatii curente</b>		
27	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 2+100, selectiv). Stot.= 41 m.p.	m2	41,0000
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.2+095	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)		
29	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.2+095, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
30	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	3,0000
		<b>10. L-45.1 Drum de acces spre satul Gordinestii Noi, km.0+000 - 0+800</b> <b>10.1. Lucrari de intretinere</b>		
31	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 0+350(L=350,0m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 2800,0m2),	100m2	28,0000
32	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+642.	m2	9,6000
		<b>10.2. Reparatii curente</b>		
33	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 0+800(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	35,0000
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,l km.0+150(stinga)(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000
35	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanta 150m. pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150,(stinga) (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
36	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150(stinga), (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		<b>11. L46 Tirnova - G15, km.0+000 - 3+990</b>		
		<b>11.1. Lucrari de intretinere</b>		
37	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.1+000 - 3+590(L=2570m.dreapta, b=4m., stinga 4m.S tot. = 20560m2),	100m2	205,6000
38	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+265,	m2	9,6000
39	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m,(Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.1+010- km.3,590(selectiv).	buc	112,0000
40	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.1+000-3+590, 200m2,(selectiv).	100m2	2,0000
41	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	2,0000
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000
43	DII19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	4,0000
		<b>12. L-47 Corjeuti-Fetesti, km.4+500 - 8+300</b>		
		<b>12.1. Lucrari de intretinere</b>		
44	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.4+500 - 8+300(L=3600m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 14400m2),	100m2	144,0000
45	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+647,km. 7+100, km.7+600, km.7+747.	m2	38,4000
		<b>12.2. Reparatii curente</b>		
46	DII158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.5+642 - 8+300, selectiv). Stot.= 50 m.p.	m2	50,0000
47	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice,5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2(Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по	100m2	9,6000

1	2	3	4	5
		слою цементобетона или асфальтовой смеси)		
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	69,1200
49	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+640,km.7+090, (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
50	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1,5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat ,km.6+640,km.7+090, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,0000
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder, km. 4+500 - 5+642 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	9 384,0000
52	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc km.6+943(Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	8,0000
53	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor km.6+943(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,0800
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	12,0000
		<b>13. L49.1 Drum de acces spre satul Buzdugeni, km.0+000 - 1+070</b>		
		<b>13.1. Lucrari de intretinere</b>		
55	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 1,000(L=1,000,0m. (3m. x2parti) = 6000m2)	100m2	60,0000
56	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+967.	m2	9,6000
		<b>13.2. Reparatii curente</b>		
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.0+967,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)		
58	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+967, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,0000
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,l km.0+005(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000
60	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+005, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
61	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,l km.0+917, km.1+017(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
62	DF19A	Montarea indicatoarelor 1,20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,km.0+917, km.1+017, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000
		<b>14. L-50 .G21-Zabriceni-Volideni-Gordinesti, km.0+000 - 15+965</b> <b>14.1. Lucrari de intretinere</b>		
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 15+965(L=14526,0m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 87156,0m2),	100m2	871,5600
64	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m, inclusiv pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.0+010(stinga), km.1,355, km.3+900, km.5+700.	buc	32,0000
65	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,5000
66	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000
67	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+104, .km.0+214, km.3+238, km.7+315, km.7+936, km.8+142, km.14+807, .	m2	67,2000
		<b>14.2. Reparatii curente</b>		
68	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(	m2	245,0000



1	2	3	4	5
		km.0+000 - 15+965, selectiv). Stot.= 245,0 m.p.		
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	160,0000
70	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	25,0000
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0380
72	TsC02D1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2880
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	40,3200
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	28,8000
75	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	1,4400
76	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	144,0000
77	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	9,6000

1	2	3	4	5
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , km. 7+500 - 7+660, L=160,0m.l., b=6,0m.l. Stot=960m2 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	960,0000
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Ltot.=160m.l. x 2parti x1m.=320m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	320,0000
		<b>15. L51 Drum de acces spre satul Alexandreni, km.0+000 - 2+760</b> <b>15.1. Lucrari de intretinere</b>		
80	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+270, L=2,155m. (3m. x2parti) = 12930,0m2)	100m2	129,3000
81	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+555, 1+186).	m2	19,2000
		<b>15.2. Reparatii curente</b>		
82	DF04A	Deplantarea indicatorilor(Демонтаж (извлечение из земли) указателей)	buc	2,0000
83	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 2+270(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
		<b>16. L-52 Brinzeni Cuconestii Noi,, km.0+000 - 15+170</b> <b>16.1. Lucrari de intretinere</b>		
84	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+010 - 15+000(selectiv)(L=14,865km. (3m. x2) = 89190m2)	100m2	891,9000
85	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+222, km.5+614, rm.	m2	19,2000
86	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+100 - 0+200(L=200m.l. dreapta , b=1m. S= 200m2, km.11+100 - 12+340, L=1240m.l. dreapta , b=3m., stinga b=3m S=7440,0m2, Stot.= 7640m2), .	100m2	76,4000
		<b>16.2. Reparatii curente</b>		
87	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm,(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5	m2	49,0000

1	2	3	4	5
		cm)(km.0+000 - 15+000, selectiv). Stot.= 49,0 m.p.		
88	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.2+300 - 2+400, selectiv). Stot.=10,4 m.p.	m2	10,4000
89	RpDE11F	Montarea indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.9+480).	buc	4,0000
		<b>17. L52.1 Drum de acces spre satul Corpaci, km.0+000 - 2+625</b> <b>17.1. Lucrari de intretinere</b>		
90	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 8000m2),	100m2	80,0000
91	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+400, 1+782.	m2	19,2000
		<b>18. L53 Drum de acces spre satul Badragii Vechi, km.0+000 - 2+500</b> <b>18.1. Lucrari de intretinere</b>		
92	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+000, L=2000m. (3m. x2parti) = 12000m2)	100m2	120,0000
		<b>18.2. Constructia podetului km.1+910, L=10,0m.l. D(inter.)=400mm. TS40.25.3</b>		
93	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	6,0000
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,1100
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,5000
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,2000
97	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,4 m, pentru	m3	1,0671

1	2	3	4	5
		edificii artificiale la drumuri TS40.25.3(4 buc x2,5m.l., d. int. 400mm.) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)		
98	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	5,1240
99	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	0,5130
100	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	17,0800
101	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	2,5000
102	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6(sub elementele de capat) la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,4500
103	DI126	Instalarea armaturii otel beton OB 37 diam.10 mm betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,0800
104	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,0000
105	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, la portale B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,4000
106	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	2,7500

1	2	3	4	5
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	0,8000
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000
109	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,0000
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,4000
111	DII19	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,4000
112	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile(fintina de acumulare) (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	8,0000
113	DII19	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la pereti fintinii de acumulare incl.otrilchi)) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	0,8000
114	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/мр (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом более 3 кг/м2)	kg	8,0000
115	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2	8,0000
116	RpDB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, ручная укладка)	m2	6,0000
		<b>19. L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi, km.0+000 - 2+430.</b> <b>19.1. Trotuar reparatii,(pe dreapta), km.2+216 - 2+304, km.2+312 - 2+417 , Lungimea=193 m.l., Latimea= 1,2m., S= 231,6m2, Lungime bordure(80x200x1000mm.)= 391,6m.l.</b>		
117	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41 cm la 70 cm (Корчевание пней)	100 buc	0,0100

1	2	3	4	5
		срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 41-70 см)		
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,3160
119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,3242
120	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	5,7900
121	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,3821
122	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	53,5000
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	392,0000
124	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	270,2000
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1853
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	232,0000
		<b>19.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 2+430.</b>		
127	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах,	100m2	95,4000

1	2	3	4	5
		откосах)km.0+000 - 2+430(selectiv)(L=2376m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 9540,0m2),		
128	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+765, km1+687 ,	m2	19,2000
129	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+687, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000
130	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 0+005(stinga)(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
		<b>20. L-55 Drum de ocolire a satului Terebna, km. 0+000 - 3+522</b> <b>20.1. Lucrari de intretinere</b>		
131	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+522)(L=3522,0m.l. dreapta, b=4m., strnga , b=4m. S = 28176,0m2)	100m2	281,7600
		<b>21. L-56 .Bratuseni-Zabriceni, km.0+000 - 10+900</b> <b>21.1. Lucrari de intretinere</b>		
132	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+900(L=10625,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 63750,0m2),	100m2	637,5000
133	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+100-2+300, 1000m2,(selectiv).	100m2	10,0000
134	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	10,0000
135	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000
136	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
137	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.9+740.	m2	9,6000
138	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, km.1+020 (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc	2,0000
139	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 1+020(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
140	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 5.61.2 "Directiile de deplasare spre s.Stolniceni si Chiurt", pe doi stilpi gata plantati, km.1+020 (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
		<b>21.2. Reparatii curente</b>		
141	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 10+900, selectiv). Stot.= 125,0 m.p.	m2	125,0000
		<b>22. L-56.1 .Drum de acces spre satul Stolniceni, km.0+000 - 5+300</b>		
		<b>22.1. Lucrari de intretinere</b>		
142	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 5+300(L=5275,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 31650,0m2),	100m2	316,5000
143	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+000-4+670, 1000m2,(selectiv).	100m2	10,0000
144	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	10,0000
145	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000
146	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000
147	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+274.	m2	9,6000
		<b>22.2. Reparatii curente</b>		
148	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 5+300, selectiv). Stot.=35,0 m.p.	m2	35,0000
		<b>23. L-57 Cupcini - Parcova, km.0+000 - 6+130.</b>		
		<b>23.1. Constructia trotuarului, km.0+823 - 1 +503, Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din placi, Ltot.=629,00 m.l., B=1,2m., Stot.=754,8m2; incl.:</b>		
		<b>1) gr.4cm.(100x200x40mm.) L=598,00m.l., S= 717,58m2;</b>		
		<b>2) gr.8cm.gr.(100x200x80mm.)L=31,00m.l.S= 37,20m2;</b>		
		<b>3) Bordure 80x200x100mm. Ltot.= 1280,0 m.l.</b>		



1	2	3	4	5
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,5480
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9058
151	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	48,0000
152	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,3858
153	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	194,0000
154	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 280,3600
155	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	880,5700
156	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3 , in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	717,5800
157	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x8cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3, in	m2	37,2000

1	2	3	4	5
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisipnatural de riu, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		<b>23.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 6+130.</b>		
158	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 6+130(selectiv)(L=4480m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 26880,00m2),	100m2	268,8000
159	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+736 , km.0+736,	m2	19,2000
160	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.3+100 - 3+200(L=100m.l. strnga , b=1m. Stot.= 100m2), .	100m2	1,0000
161	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere, km.0+003 (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	10,0000
162	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,4500
163	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
164	DF19A	Montarea indicatorului 6.2.1 "Zona de actiune", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
165	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+490, km.1+500 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
166	DF19A	Montarea indicatorului 2.3 "Drum cu prioritate", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000
167	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera, km.0+006(dreapta) 3.4 " Circulatie interzisa autocamioanelor" (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc	1,0000
		<b>23.3. Reparatii curente</b>		
168	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2	65,0000

1	2	3	4	5
		поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 4+780, selectiv). Stot.= 65,0 m.p.		
		<b>24. L-58 .Drum de acces spre st. Cupcini, km.0+000 - 3+000</b> <b>24.1. Lucrari de intretinere</b>		
169	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(selectiv)(L=2980,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 17880,0m2),	100m2	178,8000
170	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere, km.0+320 (Формирование кроны деревьев высотой 3-5 м)	buc	7,0000
		<b>24.2. Reparatii curente</b>		
171	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)( km.0+000 - 3+000, selectiv). Stot.= 45,0 m.p.	m2	45,0000
		<b>25. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600</b> <b>25.1. Lucrari de intretinere</b>		
172	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+874, (L=10800m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 64800,0m2),	100m2	648,0000
173	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.15+741 - 15+941(L=200m.l. strnga , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2	2,0000
174	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+400, km.5+980, km.10+826,	m2	28,8000
		<b>25.2. Reparatii curente</b>		
175	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+874, selectiv). Stot.= 490,0 m.p.	m2	490,0000
176	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400, Ltot=450m.l. Stot.=2700,0m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или	100m2	27,0000

1	2	3	4	5
		существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)		
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400 Ltot.=450m.l., km, b=6,0m.l. Stot=2700m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	194,4000
178	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, ,km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2, (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	12,0000
179	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ,km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2,(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 200,0000
180	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 10+874(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	21,6000
181	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+045 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
182	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.6+045, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
183	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I km.11+084 - 18+600(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2	386,2500
184	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.4+500-4+600, 200m2, (dreapta)).	100m2	2,0000
185	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm km.4+600-4+615(Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром до 10 см)		
186	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	2,0000
187	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,0000
188	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
189	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta)( Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	35,0000
190	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi tip Telefonice, LEA etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.4+750).	buc	1,0000
		<b>26. L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000</b> <b>26.1. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 3+000.</b>		
191	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах(km.0,000 - 1,220 (S= 1220m.l. x 4m.l. x2 = 9760,00m2)	100m2	97,6000
192	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 1+220(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,4400
		<b>26.2. Reparatii curente</b>		
193	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km. 0+000 - 1+500(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	60,0000
194	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+500 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
195	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+500, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
196	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части	m2	19,2000

1	2	3	4	5
		краской, выполняемая механическим способом)km.1+780 , km.1+815,		
197	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+230 - 2+430(L=200m.l. dreapta , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2	2,0000
198	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,4500
199	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
200	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri km 0+000 - 1+250 x 2 parti((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	2 500,0000
201	DI118	Descaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	320,0000
202	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0175
203	TsC02D1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	3,3750
204	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	472,5000
205	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	337,5000
206	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 1+250, L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	16,8750
207	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala , L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m2(Покрытие из асфальтобетона с	m2	1 687,5000

1	2	3	4	5
		крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)		
208	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 0+350( S= 350ml.l x 6m. = 2100m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	21,0000
209	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(km. 0+000 - 0+350, L=350,0m.l., b=6,0m.l. Stot=2100m2) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 100,0000
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. 350m.l. x 2parti x 1m. =700m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	700,0000

Presedintele grupului de lucru

Nicolai MELNIC