

**Reparatia capitala a acoperisului
si termoizolarea cladirii la
gradinita nr. 3 din orasul
Causeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a acoperisului si termoizolarea cladirii la gradinita nr. 3 din
orasul Causeni**

Valoarea de deviz 1 150 269,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Lat 400mm	m	94,40	237,694 11,484	22 438,314 1 084,090
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	930,00	28,773 23,258	26 758,425 21 629,475
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	810,00	3,965 0,930	3 211,893 753,543
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100mm Densitatea vata minerala 145 kg/m3 (cornier perforata Ltotal= 220m)Materiale marunte (cirpe, spuma,cornier)=1.01	m2	630,00	298,957 66,826	188 343,131 42 100,443
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma, comier)=1,01 Densitatea la vata mineral 180kg/m3	m2	180,00	213,540 84,559	38 437,151 15 220,571
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	810,00	19,840	16 070,643

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			3,721	3 014,172
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul	m2	810,00	75,895 21,087	61 474,788 17 080,308
8	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2	46,00	324,757 89,929	14 938,839 4 136,734
		<i>Total</i>	Lei			371 673,184
		Total Fatada Inclusiv salariu				371 673,184 105 019,336
		2. Acoperis				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	572,70	18,207 18,187	10 427,264 10 415,810
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	572,70	4,577 4,547	2 621,133 2 603,952
11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	560,00	10,899 10,829	6 103,384 6 064,184
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,00	83,999 82,240	335,998 328,958
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in patru straturi	m2	51,00	18,537 18,477	945,372 942,312
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,00	8,318 7,578	424,218 386,478
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demontarea unui rind de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,20	84,000 82,240	16,800 16,448
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	86,60	62,940 34,912	5 450,570 3 023,379

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cmMateriale marunte=1.05	buc	58,00	9,637 3,721	558,958 215,830
18	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj)	kg	113,00	12,608 1,333	1 424,753 150,678
19	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	140,00	12,608 1,333	1 765,180 186,680
20	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	307,30	12,590 1,830	3 868,782 562,233
21	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton B15-centura monolita)Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,03	m3	15,32	1 288,436 159,178	19 738,832 2 438,607
22	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	39,70	62,940 34,912	2 498,702 1 386,006
23	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	128,20	12,608 1,333	1 616,401 170,946
24	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	280,80	12,590 1,830	3 535,157 513,749
25	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)= 1,03	m3	6,68	1 288,434 159,178	8 606,738 1 063,309

1	2	3	4	5	6	7
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	8,80	896,707 115,357	7 891,023 1 015,143
27	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	75,00	73,766 47,316	5 532,413 3 548,700
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,63	4 947,876 719,316	62 491,672 9 084,960
29	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. . (Scinduri de rasinoase 10.9m3)	m2	704,00	63,372 13,425	44 613,789 9 450,989
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateMaterial marunt=1.03	m2	704,00	16,478 7,178	11 600,582 5 052,960
31	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00	1 080,199 197,480	6 481,197 1 184,877
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 423,598 24,198	2 391,645 40,653
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,08	1 153,047 21,833	2 398,338 45,412
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	166,494 11,484	266,390 18,374
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	21,65	336,278 26,359	7 280,415 570,662
36	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Culoarea Va fi coordonata cu beneficiarulMaterial	m2	704,00	153,549 32,786	108 098,285 23 081,696

1	2	3	4	5	6	7
		marunt=1.05				
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Bariera de protectie)	kg	300,00	25,118 6,397	7 535,442 1 919,130
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(parazapezi)	m	86,00	97,694 11,484	8 401,684 987,624
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul Material marunt=1,03	m	88,00	177,704 9,303	15 637,935 818,664
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul Material marunt=1,02	m	57,60	190,774 10,854	10 988,557 625,162
41	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	83,00	82,146 61,581	6 818,085 5 111,190
42	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	83,00	54,370 31,010	4 512,710 2 573,830
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,70	4 947,876 719,316	3 463,513 503,521
44	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata(IZOVER gr.50mm)	m2	60,00	34,970 4,962	2 098,176 297,696
45	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	120,00	141,065 32,560	16 927,740 3 907,260
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla Lindab)	m2	20,00	140,177 32,560	2 803,530 651,210
47	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	6,00	194,765 76,285	1 168,588 457,708
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(scara)	kg	99,80	24,808 6,397	2 475,843 638,431

1	2	3	4	5	6	7
49	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina(scara)	t	0,10	303,290 80,010	30,329 8,001
50	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc(placi semirigide din vata minerala gr.10cm, Y-125 kg/m3)	m2	482,00	148,119 5,272	71 393,213 2 540,959
51	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	482,00	64,844 10,854	31 255,049 5 231,387
		<i>Total</i>	Lei			514 494,385
		Total Acoperis Inclusiv salariu				514 494,385 109 835,758

		Total	Lei	886 167,56
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	51 565,22
		Transportarea	1 %	6 612,73
		Total		944 345,51
		Cheltueli de regie	1 %	9 443,46
		Total		953 788,97
		Beneficiul de deviz	0,5 %	4 768,95
		Total		958 557,92
		Tva	20 %	191 711,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 150 269,50 214 855,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)