

Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta din s.Badiceni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 848 733,17 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip I				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	52,4000	1 524,67 0,00	79 892,96 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	52,4000	2 073,46 0,00	108 649,09 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t	9 170,0000	17,54 0,00	160 812,49 0,00
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	349,3600	30,30 0,00	10 586,01 0,00
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	349,3600	8 646,90 395,20	3 020 882,47 138 067,07
		<i>Total</i>	lei			3 380 823,02
		Total Tip I Inclusiv salariu				3 380 823,02 138 067,07

1	2	3	4	5	6	7
		2. Tip II				
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	223,8750	4 026,33 446,40	901 393,69 99 937,80
		<i>Total</i>	lei			901 393,69
		Total Tip II Inclusiv salariu				901 393,69 99 937,80

		Total	lei	4 282 216,71
		Asigurari sociale	24 %	57 121,17
		Cheltuieli directe		4 339 337,88
		Cheltuieli de regie	8 %	347 147,03
		Total		4 686 484,91
		Beneficiul de deviz	4 %	187 459,40
		Total		4 873 944,31
		TVA	20 %	974 788,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 848 733,17 238 004,87

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente a drumurilor rutiere din piatra sparta din s.Badiceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 848 733,17 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 249,2225	80,00	99 937,80
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 725,8384	80,00	138 067,07
		Total manopera				238 004,87

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	349,3600	241,18	84 258,64
2.	1212121212121	apa	m3	559,6875	28,66	16 040,64
3.	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	349,3600	286,68	100 154,52
4.	1411122201661-1	Piatra sparta 16-63 mm	m3	6 602,9040	277,58	1 832 834,09
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1 231,3125	295,77	364 185,30
6.	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	781,4962	282,12	220 475,70
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 048,0800	28,66	30 037,97
		Total materiale de construcții				2 647 986,86

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	86,8635	480,97	41 778,74
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	202,7908	480,97	97 536,29
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	184,0252	403,43	74 241,29
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	479,0925	413,33	198 023,30
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	946,7656	413,33	391 326,63
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	391,2832	403,43	157 855,38
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	90,1349	474,35	42 755,49
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	249,4240	435,60	108 649,09
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	37,0322	655,06	24 258,31
10.	29525000050040	Tractor	h-ut	15,8951	396,00	6 294,46
11.	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	351,2110	457,88	160 812,49
12.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	144,6350	445,50	64 434,89
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	67,1625	420,75	28 258,62
		Total utilaje de construcții				1 396 224,98

Total	lei	4 282 216,71
Asigurari sociale	24 %	57 121,17
Cheltuieli directe		4 339 337,88
Cheltuieli de regie	8 %	347 147,03
Total		4 686 484,91
Beneficiul de deviz	4 %	187 459,40
Total		4 873 944,31
TVA	20 %	974 788,86

Total deviz: 5 848 733,17

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tip I				
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 524,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	480,97	1 524,67
		Total	lei			79 892,96
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 073,46 0,00
	2952270007403	Incaltor frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	435,60	2 073,46
		Total	lei			108 649,09
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km	t			17,54 0,00
	34105400000061	Autobasculanta de 10t	h-ut	0,0383	457,88	17,54
		Total	lei			160 812,49
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			30,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	480,97	30,30
		Total	lei			10 586,01
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 646,90 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661-1	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	277,58	5 246,26
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	282,12	423,18
	1411122201645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	286,68	286,68
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	241,18	241,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	28,66	85,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,97	20,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	474,35	122,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	403,43	451,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	413,33	1 120,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	445,50	184,44
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	655,06	69,44
		Total	lei			3 020 882,47
		2. Tip II				
6	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2			4 026,33 446,40
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	80,00	446,40
	14111222017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,1500	282,12	324,44
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	295,77	1 626,74
	1212121212121	apa	m3	2,5000	28,66	71,65
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	420,75	126,22
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	396,00	28,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	413,33	884,53
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	403,43	331,62
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	480,97	186,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			901 393,69

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabolica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.