

**OFERTANT**  
**II" Moscvin Lilia"**

(denumirea, numele, prenumele)

**OFERTĂ**

Către

Gimnaziul s. Cupeni, r. Leova

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnății :Administratorul II" Moscvin Lilia"- L.Moscvin

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată,

să executăm:

"Lucrări de reparație la  
acoperișul Gimnaziului Cupeni, r. Leova

pentru suma fara TVA 333 758 lei 28 bani

(suma în litere și în cifre)

Suma totala a ofertei cu TVA constituie:

400 509 lei 94 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în \_\_\_\_\_



Ofertant

(semnatura autorizată)

**Lucrari de reparative la  
acoperisul Gimnaziului din s.  
Cupcui, r. Leova**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ  
Reparatie**

Valoarea de deviz 400 509,942 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Bloc principal. 1.1 Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	1,960	156,800
2	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,180	52,028	9,365
3	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t	t	1,450	28,380	41,151
		<b>Total 1 Bloc principal. 1.1 Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>207,316 50,516</b>
		<b>2. 1.2 Lucrari de reparatie acoperisului</b>				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	23,000	198,778	4 571,900
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a		160,000	27,813	4 450,144

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale				
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	40,000	48,131	1 925,254
7	IzF01	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	715,000	27,813	19 886,532
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	715,000	190,475	136 189,932
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	141,000	181,594	25 604,804
		<b>Total 1.2 Lucrari de reparatie acoperisului Inclusiv salariu</b>				<b>192 628,566 48 184,510</b>
		<b>3. 2 Bloc Secundar 2.1 Demontari</b>				
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	23,000	1,960	45,080
11	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2		0,045	52,556	2,365
12	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu		0,680	28,379	19,298

1	2	3	4	5	6	7
		automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t				
		<b>Total 2 Bloc Secundar 2.1 Demontari Inklusiv salariu</b>				<b>66,743 21,663</b>
		<b>4. 2.2 Lucrari de reparatie a acoperisului</b>				
13	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	8,500	198,759	1 689,450
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale	m2	46,000	27,814	1 279,436
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,000	48,130	529,434
16	IzF01	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	179,000	27,814	4 978,628
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	179,000	190,475	34 095,064
18	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31	m	46,800	181,591	8 353,209



1	2	3	4	5	6	7
		- 50 cm				
		<b>Total 2.2 Lucrari de reparatie a acoperisului ~ Inklusiv salariu</b>				<b>50 925,221 13 096,424</b>

		Cheltuieli directe	lei	243 827,846
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	14 724,747
		Transportul materialelor	10,00 %	16 439,814
		Total	100,00 +	274 992,407
		Cheltuieli de regie	14,50 %	39 873,899
		Total	100,00 +	314 866,306
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18 891,979
		Total	100,00 +	333 758,285
		TVA	20,00 %	66 751,657
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>400 509,942</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparative la  
acoperisul Gimnaziului din s.  
Cupcui, r. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz

**Valoarea de deviz 400 509,942 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 01-01-2000:</b>				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	118,900	94,60	11 247,940
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	330,050	94,60	31 222,730
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	192,290	0,00	0,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,763	94,60	72,179
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,840	94,60	18 810,264
<b>Total manopera</b>						<b>61 353,113</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,495	365,00	910,675
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	281,610	14,00	3 942,540
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	330,000	80,00	26 400,000
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,538	65,00	34,970
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	8,071	48,00	387,408
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	607,406	3,00	1 822,218
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,058	655,00	37,990
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	97,650	5,00	488,250
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,167	0,00	0,000
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,725	0,00	0,000
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,189	0,00	0,000
12.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 079,504	101,00	109 029,904
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	97,240	20,00	1 944,800
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	359,788	52,00	18 708,976
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	29,172	21,00	612,612
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,724	8,00	77,792
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,772	0,00	0,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>164 398,135</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,213	0,00	0,000
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	89,400	35,00	3 129,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,061	98,00	5,978
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,390	98,00	234,220
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,644	380,00	14 684,720
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,189	120,00	22,680
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 076,598</b>

*J*

*urmasa →*

Investitor OOO

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1 Bloc principal. 1.1 Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			1,960
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	98,00	1,960
2	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2	t			52.028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,028
3	TrB22F3B	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate cu automacaru, amplasată în poziție fixă, sarcina fiind de 0,5-1 t	t			28.380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1000	0,00	0,000
		<b>2. 1.2 Lucrari de reparatie acoperisului</b>				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			198,778
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,100
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	365,00	13,140
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0060	120,00	0,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	380,00	0,958
5	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale	m2			27,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum fierizat-subif	kg	0,3000	80,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	98,00	0,029
6	RpCI30A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și strapungeri la terase sau fațade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			48,131
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,622
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	48,00	7,596
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,686
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	98,00	0,118
7	IzF01	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			27,813

urmează →