

IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

„ Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11”

Valoarea de deviz 1 612 408,99 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cab 202				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,2000	13,15 12,42	554,72 524,12
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,2000	17,14 14,72	723,48 621,18
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	42,2000	5,45 1,38	230,10 58,24
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,2000	75,45 56,12	3 183,78 2 368,26
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,2000	15,89 9,20	670,63 388,24

1	2	3	4	5	6	7
8	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	42,2000	49,77 11,04	2 100,09 465,89
9	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	35,0000	12,00 5,98	420,02 209,30
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,2000	3,37 1,38	142,11 58,24
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,2000	33,13 25,30	1 398,24 1 067,66
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	42,2000	3,37 1,38	142,11 58,24
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	42,2000	43,49 25,30	1 835,27 1 067,66
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			12 530,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 530,63 7 301,49
		1.1.2. Glafuri rigle, coloane				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,9000	13,15 12,42	51,27 48,44
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,9000	114,83 68,36	447,82 266,59

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,9000	33,13 25,30	129,22 98,67
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,9000	3,37 1,38	13,13 5,38
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,9000	43,49 25,30	169,61 98,67
		<i>Total</i>	Lei			811,05
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				811,05 517,75
		1.1.3. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,7000	330,17 101,20	3 532,87 1 082,84
		<i>Total</i>	Lei			3 532,87
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 532,87 1 082,84
		1.1.4. Pardoseli				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,6000	22,09 21,16	322,52 308,94
23	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,6000	221,38 21,53	3 232,17 314,31
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,4000	593,36 146,74	9 137,75 2 259,80
		<i>Total</i>	Lei			12 692,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 692,44 2 883,05
		1.1.5. Lucrari sanitare				
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,0000	43,70	43,70

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			43,70	43,70
26	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10	39,10
					39,10	39,10
27	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59	362,36
					34,50	138,00
28	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49	45,49
					13,80	13,80
29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35	52,70
					11,96	23,92
30	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12	78,24
					19,78	39,56
31	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59	106,35
					13,34	53,36
32	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57	1 409,57
					87,40	87,40
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32	676,32
					75,90	75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 380,82
		Total Cab 202 Inclusiv salariu				32 380,82 12 299,87
		1.2. Cab 206				
		1.2.1. Pereti				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,2000	13,14 12,42	515,28 486,86
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,2000	17,14 14,72	672,04 577,02
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,2000	5,45 1,38	213,74 54,10
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,2000	75,44 56,12	2 957,44 2 199,90
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,2000	15,89 9,20	622,96 360,64
41	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	39,2000	49,77 11,04	1 950,79 432,77
42	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,0000	12,00 5,98	180,01 89,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,2000	3,37 1,38	132,01 54,10

1	2	3	4	5	6	7
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,2000	33,13 25,30	1 298,85 991,76
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	39,2000	3,37 1,38	132,01 54,10
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	39,2000	43,49 25,30	1 704,81 991,76
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 510,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 510,02 6 707,17
		1.2.2. Glafuri rigle, coloane				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,5000	13,14 12,42	32,86 31,05
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,5000	114,82 68,36	287,05 170,89
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,5000	33,14 25,30	82,84 63,25
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5000	3,37 1,38	8,42 3,45
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,5000	43,49 25,30	108,73 63,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			519,90
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				519,90 331,89
		1.2.3. Tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,9000	330,18 101,20	4 259,26 1 305,48
		<i>Total</i>	Lei			4 259,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 259,26 1 305,48
		1.2.4. Pardoseli				
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,9000	22,09 21,16	284,96 272,96
56	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,9000	221,38 21,53	2 855,82 277,71
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,2000	593,36 146,74	8 425,69 2 083,71
		<i>Total</i>	Lei			11 566,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 566,47 2 634,38
		1.2.5. Lucrari sanitare				
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
60	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
61	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
62	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
63	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
64	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			30 669,48
		Total Cab 206 Inclusiv salariu				30 669,48 11 493,66
		1.3. Cab 207				
		1.3.1. Pereti				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,2000	13,14 12,42	515,28 486,86
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,2500	17,14 14,72	690,04 592,48
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	40,2500	5,45	219,46

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betoncontact			1,38	55,54
71	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2500	75,44 56,12	3 036,66 2 258,83
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,2500	15,89 9,20	639,64 370,30
74	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	40,2500	49,76 11,04	2 003,04 444,36
75	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,0000	12,00 5,98	180,01 89,70
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2500	3,37 1,38	135,54 55,54
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,2500	33,13 25,30	1 333,62 1 018,32
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2500	3,37 1,38	135,54 55,54
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,2500	43,49 25,30	1 750,47 1 018,32
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	1,8000	342,34	616,22

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute			75,90	136,62
81	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclde lant)	buc	2,0000	111,76	223,52
					23,00	46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 769,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 769,38 6 860,25
		1.3.2. Glafuri rigle, coloane				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15	39,44
					12,42	37,26
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83	344,49
					68,36	205,07
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13	99,40
					25,30	75,90
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37	10,10
					1,38	4,14
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49	130,48
					25,30	75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				623,91 398,27
		1.3.3. Tavan				
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,9000	330,17	3 929,08
					101,20	1 204,28
		<i>Total</i>	Lei			3 929,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 929,08 1 204,28
		1.3.4. Pardoseli				
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	13,2000	22,09	291,60

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			21,16	279,32
89	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,2000	221,38 21,53	2 922,23 284,17
90	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,5000	593,36 146,74	8 603,71 2 127,73
		<i>Total</i>	Lei			11 817,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 817,54 2 691,22
		1.3.5. Lucrari sanitare				
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
92	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
93	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
94	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
95	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
96	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
97	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			30 953,74
		Total Cab 207 Inclusiv salariu				30 953,74 11 668,76
		1.4. Cab 209				
		1.4.1. Pereti				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,1000	13,14 12,42	500,82 473,20
101	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,1000	17,14 14,72	653,19 560,83
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	38,1000	5,45 1,38	207,75 52,58
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,1000	75,44 56,12	2 874,44 2 138,17

1	2	3	4	5	6	7
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,1000	15,89 9,20	605,47 350,52
107	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	38,1000	49,77 11,04	1 896,05 420,62
108	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,0000	12,00 5,98	240,01 119,60
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,1000	3,37 1,38	128,31 52,58
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,1000	33,13 25,30	1 262,40 963,93
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,1000	3,37 1,38	128,31 52,58
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	38,1000	43,49 25,30	1 656,97 963,93
113	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 283,80
		Total Pereti Inklusiv salariu				11 283,80 6 563,00
		1.4.2. Glafuri rigle, coloane				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26

1	2	3	4	5	6	7
116	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				623,91 398,27
		1.4.3. Tavan				
120	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,6000	330,18 101,20	4 160,21 1 275,12
		<i>Total</i>	Lei			4 160,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 160,21 1 275,12
		1.4.4. Pardoseli				
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,6000	22,09 21,16	278,33 266,62
122	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,6000	25,83 24,84	325,42 312,98
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	89,20 38,64	1 123,87 486,87
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,6000	111,81 10,76	1 408,79 135,63
125	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	13,8600	593,36 146,74	8 224,01 2 033,82

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			11 360,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 360,42 3 235,92
		1.4.5. Lucrari sanitare				
126	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
127	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
128	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
129	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
130	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
131	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
132	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40

1	2	3	4	5	6	7
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			30 242,17
		Total Cab 209 Inclusiv salariu				30 242,17 11 987,05
		1.5. Cab 213				
		1.5.1. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,2000	13,14 12,42	528,42 499,28
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	40,2000	5,45 1,38	219,19 55,48
138	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2000	75,45 56,12	3 032,89 2 256,02
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,2000	15,89 9,20	638,85 369,84
141	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2000	49,76 11,04	2 000,55 443,81

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10				
142	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,0000	12,00 5,98	240,01 119,60
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2000	3,37 1,38	135,38 55,48
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,2000	33,13 25,30	1 331,97 1 017,06
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2000	3,37 1,38	135,38 55,48
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,2000	43,49 25,30	1 748,29 1 017,06
147	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 141,01
		Total Pereti Inklusiv salariu				11 141,01 6 303,57
		1.5.2. Glafuri rigle, coloane				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,5000	13,15 12,42	46,01 43,47
150	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5000	114,83 68,36	401,89 239,25
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,5000	33,13 25,30	115,96 88,55
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,5000	3,37	11,79

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,38	4,83
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,5000	43,49 25,30	152,21 88,55
		<i>Total</i>	Lei			727,86
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				727,86 464,65
		1.5.3. Tavan				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,1000	330,18 101,20	4 655,47 1 426,92
		<i>Total</i>	Lei			4 655,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 655,47 1 426,92
		1.5.4. Pardoseli				
155	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1000	22,09 21,16	311,48 298,36
156	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,1000	89,20 38,64	1 257,66 544,83
157	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,1000	111,81 10,76	1 576,49 151,77
158	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,5100	593,36 146,74	9 203,00 2 275,94
		<i>Total</i>	Lei			12 348,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 348,63 3 270,90
		1.5.5. Lucrari sanitare				
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70	43,70

1	2	3	4	5	6	7
					43,70	43,70
160	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10	39,10
					39,10	39,10
161	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59	362,36
					34,50	138,00
162	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49	45,49
					13,80	13,80
163	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35	52,70
					11,96	23,92
164	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12	78,24
					19,78	39,56
165	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59	106,35
					13,34	53,36
166	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57	1 409,57
					87,40	87,40
167	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32	676,32
					75,90	75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			31 686,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab 213 Inclusiv salariu				31 686,80 11 980,78
		1.6. Cab 214				
		1.6.1. Pereti				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,4000	13,15 12,42	504,77 476,93
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	38,4000	5,45 1,38	209,37 52,99
171	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,4000	75,45 56,12	2 897,09 2 155,01
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,4000	15,89 9,20	610,24 353,28
174	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	38,4000	49,77 11,04	1 910,98 423,94
175	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,0000	12,00 5,98	240,01 119,60
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,4000	3,37 1,38	129,31 52,99
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,4000	33,13 25,30	1 272,34 971,52

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,4000	3,37 1,38	129,31 52,99
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	38,4000	43,49 25,30	1 670,02 971,52
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			10 703,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 703,52 6 045,23
		1.6.2. Glafuri rigle, coloane				
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
183	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				623,91 398,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Tavan				
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,0000	330,17 101,20	4 292,27 1 315,60
		<i>Total</i>	Lei			4 292,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 292,27 1 315,60
		1.6.4. Pardoseli				
188	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,5000	22,09 21,16	298,21 285,66
189	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,5000	25,83 24,84	348,67 335,34
190	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5000	89,20 38,64	1 204,14 521,64
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,5000	111,81 10,76	1 509,41 145,31
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,8500	593,36 146,74	8 811,41 2 179,09
		<i>Total</i>	Lei			12 171,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 171,84 3 467,04
		1.6.5. Timplarie				
193	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,0000	3,02 2,76	135,71 124,20
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	1,9000	2 853,74 37,26	5 422,10 70,79
		<i>Total</i>	Lei			5 557,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 557,81 194,99
		1.6.6. Lucrari sanitare				
195	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
196	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
197	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
198	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
199	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
200	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
201	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
202	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			36 163,18
		Total Cab 214 Inclusiv salariu				36 163,18 11 935,87
		1.7. Cab 218				
		1.7.1. Pereti				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,2000	13,14 12,42	357,54 337,82
205	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,0000	61,44 60,72	491,56 485,76
206	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	10,8000	73,79 73,60	796,91 794,88
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,2000	5,45 1,38	213,74 54,10
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,2000	87,51 55,20	3 430,45 2 163,84
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	39,2000	342,34 75,90	13 419,90 2 975,28
210	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			18 933,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 933,62 6 857,68
		1.7.2. Glafuri rigle, coloane				
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inklusiv salariu				623,91 398,27
		1.7.3. Tavan				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,9000	13,15 12,42	182,72 172,64
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,9000	89,76 70,38	1 247,63 978,28
218	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	13,9000	40,95 25,30	569,24 351,67
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,9000	3,37 1,38	46,80 19,18
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	13,9000	43,49 25,30	604,51 351,67
221	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	15,0000	40,04 20,70	600,53 310,50
		<i>Total</i>	Lei			3 251,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 251,43 2 183,94
		1.7.4. Pardoseli				
222	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,9000	22,09 21,16	307,04 294,12
223	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,9000	25,83 24,84	359,00 345,28
224	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,9000	89,19 38,64	1 239,80 537,09
225	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,9000	408,14 110,12	5 673,09 1 530,72
		<i>Total</i>	Lei			7 578,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 578,93 2 707,21
		1.7.5. Lucrari sanitare				
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
227	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
228	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
229	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
230	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
231	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
232	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încăstrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
234	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			33 201,72
		Total Cab 218 Inclusiv salariu				33 201,72 12 661,84
		1.8. Cab 222				
		1.8.1. Pereti				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,2000	13,14 12,42	541,57 511,70
236	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,2000	73,79 73,60	383,70 382,72
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	41,2000	5,45 1,38	224,65 56,86
238	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,0000	87,51 55,20	525,07 331,20
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	45,2000	75,44	3 410,11

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			56,12	2 536,62
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,2000	15,89 9,20	718,31 415,84
241	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10	m2	45,2000	49,77 11,04	2 249,38 499,01
242	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	25,0000	12,00 5,98	300,01 149,50
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,2000	3,37 1,38	152,21 62,38
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,2000	33,13 25,30	1 497,64 1 143,56
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,2000	3,37 1,38	152,21 62,38
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	45,2000	43,49 25,30	1 965,75 1 143,56
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			12 960,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 960,35 7 477,95

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Glafuri rigle, coloane				
249	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inklusiv salariu				623,91 398,27
		1.8.3. Tavan				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000	330,18 101,20	4 952,63 1 518,00
		<i>Total</i>	Lei			4 952,63
		Total Tavan Inklusiv salariu				4 952,63 1 518,00
		1.8.4. Pardoseli				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,1000	22,09 21,16	333,56 319,52
256	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,1000	25,83 24,84	389,99 375,08
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1000	89,20 38,64	1 346,86 583,47
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,1000	111,81	1 688,32

1	2	3	4	5	6	7
					10,76	162,54
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,6000	593,36 146,74	9 849,78 2 435,88
		<i>Total</i>	Lei			13 608,51
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				13 608,51 3 876,49
		1.8.5. Lucrari sanitare				
260	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
261	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
262	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
263	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
264	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
265	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
266	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
267	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
268	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			34 959,23
		Total Cab 222 Inclusiv salariu				34 959,23 13 785,45
		1.9. Grup sanitar et 2				
		1.9.1. Pereti				
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,3000	13,15 12,42	82,82 78,25
270	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,5000	186,98 157,32	93,49 78,66
271	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,3000	61,45 60,72	387,11 382,54
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	51,5000	73,79 73,60	3 800,05 3 790,40
273	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2000	47 108,00 7 827,85	9 421,60 1 565,57
274	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,9000	87,51 55,20	7 429,71 4 686,48
275	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	84,9000	342,34 75,90	29 065,03 6 443,91

1	2	3	4	5	6	7
276	CK18C	Montarea coltarelor pvc la muchii teracota(se esclud surub)	m	44,5000	24,69 11,96	1 098,70 532,22
		<i>Total</i>	Lei			51 378,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 378,51 17 558,03
		1.9.2. Glafuri rigle, coloane				
277	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,6000	13,14 12,42	47,32 44,71
278	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,0000	41,65 30,36	583,07 425,04
279	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,6000	342,34 75,90	1 232,43 273,24
		<i>Total</i>	Lei			1 862,82
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 862,82 742,99
		1.9.3. Tavan				
280	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,0000	243,09 87,86	3 160,17 1 142,18
281	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,0000	40,95 25,30	532,38 328,90
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,0000	3,37 1,38	43,78 17,94
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,0000	43,49 25,30	565,36 328,90
284	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	16,0000	40,04 20,70	640,56 331,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghete polisteren)				
		<i>Total</i>	Lei			4 942,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 942,25 2 149,12
		1.9.4. Pardoseli				
285	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,5000	37,01 35,88	499,57 484,38
286	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,5000	89,20 38,64	1 204,14 521,64
287	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	15,5000	956,30 88,32	14 822,62 1 368,96
288	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,5000	408,14 110,12	5 509,85 1 486,67
		<i>Total</i>	Lei			22 036,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 036,18 3 861,65
		1.9.5. Timplarie				
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,3000	19,32 19,32	102,40 102,40
290	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	7,2000	2 853,74 37,26	20 546,90 268,28
291	CK07B	Ancadrament la usi	m	10,0000	199,32 3,68	1 993,17 36,80
		<i>Total</i>	Lei			22 642,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 642,47 407,48
		1.9.6. Lucrari apeduct canalizare				
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	5,0000	28,52 28,52	142,60 142,60
293	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	22,03 19,78	110,16 98,90
294	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
295	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
296	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	50,60 50,60	151,80 151,80
297	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	29,44 29,44	176,64 176,64
298	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,0000	36,34 36,34	363,40 363,40
299	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	35,0000	90,59 34,50	3 170,76 1 207,50
300	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	45,49 13,80	363,95 110,40
301	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	107,26 17,48	1 287,15 209,76
302	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	15,0000	26,35 11,96	395,27 179,40

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
303	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	46,25 15,64	462,54 156,40
304	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000	39,12 19,78	156,49 79,12
305	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,0000	50,91 23,92	509,12 239,20
306	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,0000	26,59 13,34	664,66 333,50
307	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
308	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
309	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet colt și robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	3,0000	2 209,02 216,20	6 627,05 648,60
310	RpSB15A	Montarea furtunului gofrat p/u WC	buc	3,0000	126,20 10,58	378,61 31,74
311	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,0000	106,34 16,56	850,69 132,48

1	2	3	4	5	6	7
312	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	231,44 13,34	231,44 13,34
		<i>Total</i>	Lei			18 211,02
		Total Lucrari apeduct canalizare Inclusiv salariu				18 211,02 4 520,88
		1.9.7. Retele de ventilare				
313	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm(inclusiv coturi, teuri s.a.)	m	6,0000	281,29 59,80	1 687,76 358,80
314	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 150mm	buc	5,0000	59,06 23,92	295,31 119,60
		<i>Total</i>	Lei			1 983,07
		Total Retele de ventilare Inclusiv salariu				1 983,07 478,40
		<i>Total</i>	Lei			123 056,32
		Total Grup sanitar et 2 Inclusiv salariu				123 056,32 29 718,55
		1.10. Retele de incalzire et 2				
315	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	20,0000	7,36 7,36	147,20 147,20
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	10,0000	205,59 8,28	2 055,88 82,80
317	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000	47,58 18,40	951,60 368,00
318	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,0000	14,67 8,28	440,19 248,40

1	2	3	4	5	6	7
319	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	20,0000	21,71 18,40	434,25 368,00
		<i>Total</i>	Lei			4 029,12
		Total Rețele de incalzire et 2 Inklusiv salariu				4 029,12 1 214,40
		1.11. Cab 110 A, B				
		1.11.1. Pereti				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,0000	13,14 12,42	630,96 596,16
321	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	37,0000	73,79 73,60	2 730,14 2 723,20
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	85,0000	5,45 1,38	463,46 117,30
323	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,0000	87,51 55,20	3 500,45 2 208,00
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,0000	75,44 56,12	6 412,82 4 770,20
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0000	15,89 9,20	651,56 377,20
326	CK18C ksal-0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	45,0000	12,00 5,98	540,03 269,10
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,0000	33,13 25,30	2 816,37 2 150,50
328	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu	m2	44,0000	545,46 187,22	24 000,23 8 237,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 1,5mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare(linoleum antibacterial omogen, pentru perete 1,5 grosime)				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	41,0000	3,37 1,38	138,07 56,58
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	41,0000	43,49 25,30	1 783,09 1 037,30
331	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
		<i>Total</i>	Lei			44 283,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 283,40 22 679,84
		1.11.2. Glafuri rigle, coloane				
332	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	6,8000	13,15 12,42	89,39 84,46
333	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,8000	114,82 68,36	780,80 464,82
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,8000	33,13 25,30	225,30 172,04
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8000	3,37 1,38	22,90 9,38
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,8000	43,49 25,30	295,73 172,04
		<i>Total</i>	Lei			1 414,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 414,12 902,74
		1.11.3. Tavan				
337	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,0000	243,09 87,86	1 458,53 527,16
338	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,0000	13,14 12,42	368,06 347,76
339	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,0000	89,76 70,38	2 513,21 1 970,64
340	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,0000	40,95 25,30	1 392,39 860,20
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,0000	3,37 1,38	114,50 46,92
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	34,0000	43,49 25,30	1 478,66 860,20
343	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghete polisteren)	m	32,0000	40,04 20,70	1 281,12 662,40
		<i>Total</i>		Lei		8 606,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 606,47 5 275,28
		1.11.4. Pardoseli				
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,0000	22,09 21,16	662,70 634,80
345	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,0000	221,38 21,53	6 641,45 645,84
346	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul	m2	33,0000	593,36 146,74	19 580,89 4 842,42

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			26 885,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 885,04 6 123,06
		1.11.5. Timplarie				
347	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,9000	19,32 19,32	36,70 36,70
348	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	2 853,74 37,26	5 422,10 70,79
		<i>Total</i>	Lei			5 458,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 458,80 107,49
		1.11.6. Retele de ventilare				
349	RCsB30S k=3,5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 280 mm	buc	1,0000	1 800,05 173,88	1 800,05 173,88
350	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (se exclud cu norma 0)	m2	12,0000	152,07 77,23	1 824,80 926,81
351	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,9700	871,83 407,10	1 717,51 801,99
352	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (cos utilaj)	buc	3,0000	27,37 23,00	82,10 69,00
353	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese	buc	1,0000	780,44 282,44	780,44 282,44

1	2	3	4	5	6	7
		speciale				
		<i>Total</i>	Lei			6 204,90
		Total Rețele de ventilare Inclusiv salariu				6 204,90 2 254,12
		1.11.7. Rețele sanitare				
354	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	43,70 43,70	87,40 87,40
355	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	39,10 39,10	78,20 78,20
356	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,0000	29,44 29,44	29,44 29,44
357	RpIA48B	Demontarea boilerului	buc	1,0000	425,47 309,12	425,47 309,12
358	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
359	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat	buc	1,0000	7 241,08 71,30	7 241,08 71,30
360	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	676,32 75,90	1 352,64 151,80
361	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,34 16,56	425,35 66,24
362	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
363	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	1,0000	45,49	45,49

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			13,80	13,80
364	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent)	buc	1,0000	209,63 132,02	209,63 132,02
		<i>Total</i>	Lei			11 666,63
		Total Retele sanitare Inclusiv salariu				11 666,63 1 164,72
		1.11.8. Retele incalzire				
365	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,0000	7,36 7,36	29,44 29,44
366	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	4,60 4,60	36,80 36,80
367	IB05A	Radiatoare din bimetel, 500, corpul de radiator avind pina la 10 elemente	buc	2,0000	1 092,55 92,00	2 185,10 184,00
368	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	32,50 6,90	260,00 55,20
369	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	205,59 8,28	822,35 33,12
370	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	32,44 4,60	64,87 9,20
371	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000	47,13 6,90	94,26 13,80
372	IC50B	Reductie radiator, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	53,79 9,20	430,30 73,60
373	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	47,58 18,40	570,96 220,80

1	2	3	4	5	6	7
374	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000	14,67 8,28	176,07 99,36
375	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000	38,50 8,28	462,03 99,36
		<i>Total</i>	Lei			5 132,18
		Total Rețele incalzire Inclusiv salariu				5 132,18 854,68
		<i>Total</i>	Lei			109 651,54
		Total Cab 110 A, B Inclusiv salariu				109 651,54 39 361,93
		1.12. Cab 111				
		1.12.1. Glafuri rigle, coloane				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,8000	13,15 12,42	36,81 34,78
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,8000	114,83 68,36	321,51 191,40
378	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,8000	33,14 25,30	92,78 70,84
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,8000	3,37 1,38	9,43 3,86
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,8000	43,49 25,30	121,77 70,84
		<i>Total</i>	Lei			582,30
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				582,30 371,72
		1.12.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,7000	13,14 12,42	180,08 170,15
382	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,7000	89,76 70,38	1 229,67 964,21
383	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,7000	40,95 25,30	561,05 346,61
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,7000	3,37 1,38	46,14 18,91
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,7000	43,49 25,30	595,82 346,61
386	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghete polisteren)	m	12,5000	40,04 20,70	500,45 258,75
		<i>Total</i>	Lei			3 113,21
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 113,21 2 105,24
		1.12.3. Pardoseli				
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,7000	22,09 21,16	302,64 289,90
388	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,7000	221,38 21,53	3 032,93 294,93
389	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,1000	593,36 146,74	8 959,73 2 215,77
		<i>Total</i>	Lei			12 295,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 295,30 2 800,60
		1.12.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
390	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usi (850x2100+usi pentru predat analize)	m2	7,8000	1 769,73 61,64	13 803,87 480,79
		<i>Total</i>	Lei			13 803,87
		Total Timplarie Inclusiv salariu				13 803,87 480,79
		1.12.5. Retele sanitare				
391	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	43,70 43,70	87,40 87,40
392	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	39,10 39,10	78,20 78,20
393	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,0000	29,44 29,44	29,44 29,44
394	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000	1 409,56 87,40	2 819,13 174,80
395	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	676,32 75,90	1 352,64 151,80
396	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,34 16,56	425,35 66,24
397	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
398	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 200,01
		Total Retele sanitare Inclusiv salariu				5 200,01 739,68
		1.12.6. Retele incalzire				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,0000	7,36 7,36	29,44 29,44
400	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	4,60 4,60	36,80 36,80
401	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	1,0000	2 106,73 115,00	2 106,73 115,00
402	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	32,50 6,90	130,00 27,60
403	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	205,59 8,28	411,18 16,56
404	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	32,44 4,60	32,44 4,60
405	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,0000	47,13 6,90	47,13 6,90
406	IC50B	Reductie radiator, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,0000	53,79 9,20	215,16 36,80
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	47,58 18,40	570,96 220,80
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,0000	14,67 8,28	146,73 82,80
409	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,0000	38,50 8,28	77,00 16,56

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
		<i>Total</i>	Lei			3 803,57
		Total Rețele incalzire Inclusiv salariu				3 803,57 593,86
		<i>Total</i>	Lei			38 798,26
		Total Cab 111 Inclusiv salariu				38 798,26 7 091,89
		1.13. Cam preparare clorura				
		1.13.1. Pereti				
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,6000	13,15 12,42	218,21 206,17
411	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	16,4000	73,79 73,60	1 210,12 1 207,04
412	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,0000	87,51 55,20	2 887,87 1 821,60
413	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,0000	342,34 75,90	11 297,36 2 504,70
		<i>Total</i>	Lei			15 613,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 613,56 5 739,51
		1.13.2. Glafuri rigle, coloane				
414	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,6000	13,14 12,42	21,03 19,87
415	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	41,65 30,36	416,48 303,60
416	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri)	m2	1,6000	342,34 75,90	547,75 121,44

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	Lei			985,26
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				985,26 444,91
		1.13.3. Tavan				
417	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,0000	11,50 11,50	57,50 57,50
418	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,0000	243,09 87,86	1 215,45 439,30
419	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,0000	40,95 25,30	204,76 126,50
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,0000	3,37 1,38	16,84 6,90
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	5,0000	43,49 25,30	217,45 126,50
422	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghete polisteren)	m	16,0000	40,04 20,70	640,56 331,20
		<i>Total</i>	Lei			2 352,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 352,56 1 087,90
		1.13.4. Pardoseli				
423	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,0000	37,00 35,88	185,02 179,40
424	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	89,19 38,64	445,97 193,20

1	2	3	4	5	6	7
425	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	5,0000	408,14 110,12	2 040,68 550,62
		<i>Total</i>	Lei			2 671,67
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				2 671,67 923,22
		1.13.5. Timplarie				
426	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,8000	19,32 19,32	73,42 73,42
427	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	3,8000	2 853,73 37,26	10 844,19 141,58
		<i>Total</i>	Lei			10 917,61
		Total Timplarie Inklusiv salariu				10 917,61 215,00
		1.13.6. Lucrari apeduct canalizare				
428	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,0000	28,52 28,52	57,04 57,04
429	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	22,03 19,78	44,06 39,56
430	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
431	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
432	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	50,60 50,60	50,60 50,60
433	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,0000	29,44 29,44	58,88 58,88
434	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta,	m	6,0000	36,34 36,34	218,04 218,04

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				
435	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	12,0000	90,59 34,50	1 087,11 414,00
436	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,0000	45,49 13,80	181,97 55,20
437	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	50,10 17,48	300,58 104,88
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	26,35 11,96	158,11 71,76
439	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	46,25 15,64	277,52 93,84
440	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000	39,12 19,78	156,49 79,12
441	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,0000	50,91 23,92	305,47 143,52
442	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,0000	26,59 13,34	319,04 160,08
443	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
444	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
445	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robinet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,0000	2 209,02 216,20	2 209,02 216,20
446	RpSB15A	Montarea furtunului gofrat p/u WC	buc	1,0000	126,20 10,58	126,20 10,58
447	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	106,34 16,56	212,67 33,12
		<i>Total</i>	Lei			7 931,49
		Total Lucrari apeduct canalizare Inklusiv salariu				7 931,49 2 052,52
		<i>Total</i>	Lei			40 472,15
		Total Cam preparare clorura Inklusiv salariu				40 472,15 10 463,06
		1.14. Cabinet et 1 Cartele				
		1.14.1. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,6000	13,14 12,42	704,57 665,71
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	53,6000	5,45 1,38	292,26 73,97
450	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36

1	2	3	4	5	6	7
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,6000	75,44 56,12	4 043,85 3 008,03
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,6000	15,89 9,20	851,80 493,12
453	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,0000	12,00 5,98	180,01 89,70
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,6000	3,37 1,38	180,50 73,97
455	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,6000	33,13 25,30	1 775,97 1 356,08
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	53,6000	3,37 1,38	180,50 73,97
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	53,6000	43,49 25,30	2 331,06 1 356,08
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
459	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 537,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 537,78 7 472,61
		1.14.2. Tavan				
460	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,0000	11,50 11,50	483,00 483,00

1	2	3	4	5	6	7
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,0000	330,18 101,20	13 867,35 4 250,40
		<i>Total</i>	Lei			14 350,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 350,35 4 733,40
		1.14.3. Glafuri rigle, coloane				
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
463	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
466	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				623,91 398,27
		1.14.4. Pardoseli				
467	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,0000	22,09 21,16	927,78 888,72
468	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	42,0000	221,38 21,53	9 298,04 904,18
469	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,2000	593,36 146,74	27 413,26 6 779,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			37 639,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				37 639,08 8 572,29
		1.14.5. Timplarie				
470	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	2,0000	666,25 86,48	1 332,50 172,96
		<i>Total</i>	Lei			1 332,50
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 332,50 172,96
		1.14.6. Lucrari sanitare				
471	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
472	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10
473	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal- culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,0000	90,59 34,50	452,95 172,50
474	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
475	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
476	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
477	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,0000	26,58 13,34	53,17 26,68

1	2	3	4	5	6	7
478	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	<u>1 409,57</u> 87,40	<u>1 409,57</u> 87,40
479	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	<u>676,32</u> 75,90	<u>676,32</u> 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 851,24
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 851,24 522,56
		1.14.7. Lucrari incalzire				
480	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	3,0000	<u>7,36</u> 7,36	<u>22,08</u> 22,08
481	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,0000	<u>47,58</u> 18,40	<u>95,16</u> 36,80
482	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,0000	<u>14,67</u> 8,28	<u>88,04</u> 49,68
483	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,0000	<u>38,50</u> 8,28	<u>77,00</u> 16,56
484	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	<u>205,59</u> 8,28	<u>411,18</u> 16,56
485	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	3,0000	<u>21,71</u> 18,40	<u>65,13</u> 55,20
		<i>Total</i>	Lei			758,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari incalzire Inclusiv salariu				758,59 196,88
		<i>Total</i>	Lei			69 093,45
		Total Cabinet et 1 Cartele Inclusiv salariu				69 093,45 22 068,97
		1.15. Cab 301				
		1.15.1. Pereti				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,3000	13,15 12,42	372,01 351,49
487	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	38,0000	73,79 73,60	2 803,92 2 796,80
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	90,3000	5,45 1,38	492,36 124,61
489	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	81,3000	87,51 55,20	7 114,67 4 487,76
490	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,3000	75,45 56,12	6 812,70 5 067,64
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,3000	15,89 9,20	1 435,03 830,76
492	CK18C ksal-0,5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	55,0000	12,00 5,98	660,03 328,90
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,3000	33,13 25,30	2 991,98 2 284,59
494	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare(linoleum antibacterial omogen, pentru perete 1,5	m2	44,0000	545,46 187,22	24 000,23 8 237,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime)				
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	46,3000	3,37 1,38	155,91 63,89
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,3000	43,49 25,30	2 013,58 1 171,39
		<i>Total</i>	Lei			48 852,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 852,42 25 745,51
		1.15.2. Glafuri rigle, coloane				
497	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	6,8000	13,15 12,42	89,39 84,46
498	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,8000	114,82 68,36	780,80 464,82
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,8000	33,13 25,30	225,30 172,04
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8000	3,37 1,38	22,90 9,38
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	6,8000	43,49 25,30	295,73 172,04
		<i>Total</i>	Lei			1 414,12
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				1 414,12 902,74
		1.15.3. Tavan				
502	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,3000	330,18 101,20	5 712,03 1 750,76
503	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	15,0000	13,15	197,18

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			12,42	186,30
504	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	89,76 70,38	1 346,36 1 055,70
505	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,0000	40,95 25,30	614,29 379,50
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	3,37 1,38	50,51 20,70
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,0000	43,49 25,30	652,35 379,50
508	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghete polisteren)	m	17,0000	40,04 20,70	680,60 351,90
		<i>Total</i>	Lei			9 253,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 253,32 4 124,36
		1.15.4. Pardoseli				
509	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,1000	37,00 35,88	669,78 649,42
510	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,1000	89,20 38,64	1 614,44 699,39
511	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,2000	221,38 21,53	3 143,62 305,70
512	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,1000	111,81 10,76	2 023,73 194,83
513	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,7500	593,36 146,74	21 212,63 5 245,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 664,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				28 664,20 7 095,30
		1.15.5. Timplarie				
514	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,9000	19,32 19,32	113,98 113,98
515	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,6000	1 755,49 50,60	16 852,67 485,76
516	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi de revizie 2,05x0,5-2 buc)	m2	2,1000	2 853,73 37,26	5 992,84 78,25
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8000	2 853,73 37,26	10 844,19 141,58
		<i>Total</i>	Lei			33 803,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 803,68 819,57
		1.15.6. Reteli sanitare				
518	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	43,70 43,70	87,40 87,40
519	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,0000	29,44 29,44	29,44 29,44
520	RpIA48B	Demontarea boilerului	buc	1,0000	425,47 309,12	425,47 309,12
521	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,0000	106,34 16,56	425,35 66,24

1	2	3	4	5	6	7
522	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
523	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
524	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (existenta)	buc	1,0000	310,56 94,30	310,56 94,30
525	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (existent)	buc	1,0000	209,63 132,02	209,63 132,02
		<i>Total</i>	Lei			1 895,70
		Total Reteli sanitare Inclusiv salariu				1 895,70 870,32
		1.15.7. Retele incalzire				
526	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	4,0000	7,36 7,36	29,44 29,44
527	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,0000	4,60 4,60	36,80 36,80
528	IB05A	Radiatoare din bimetal,500, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	2,0000	1 092,55 92,00	2 185,10 184,00
529	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,0000	32,50 6,90	260,00 55,20
530	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	205,59 8,28	822,35 33,12
531	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	2,0000	32,44 4,60	64,87 9,20

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"				
532	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,0000	47,13 6,90	94,26 13,80
533	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,0000	53,79 9,20	430,30 73,60
534	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	47,58 18,40	570,96 220,80
535	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000	14,67 8,28	176,07 99,36
536	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	38,50 8,28	154,01 33,12
		<i>Total</i>	Lei			4 824,16
		Total Retele incalzire Inclusiv salariu				4 824,16 788,44
		<i>Total</i>	Lei			128 707,60
		Total Cab 301 Inclusiv salariu				128 707,60 40 346,24
		1.16. Cab 312				
		1.16.1. Tavan				
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,0000	13,14 12,42	65,72 62,10
538	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,0000	40,95 25,30	204,76 126,50
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,0000	3,37 1,38	114,50 46,92
540	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2	m2	15,0000	56,96 29,90	854,47 448,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				
		<i>Total</i>	Lei			1 239,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 239,45 684,02
		1.16.2. Timplarie				
541	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,9000	19,32 19,32	36,70 36,70
542	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	2 853,74 37,26	5 422,10 70,79
543	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC(se exclude lant)	buc	3,0000	111,76 23,00	335,28 69,00
		<i>Total</i>	Lei			5 794,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 794,08 176,49
		1.16.3. Glafuri				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
545	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila, rezistenta dporita la spalare, murdariee si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri Inclusiv salariu				623,91 398,27
		<i>Total</i>	Lei			7 657,44
		Total Cab 312 Inclusiv salariu				7 657,44 1 258,78
		1.17. Cab 325				
549	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
550	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	2,0000	3,37 1,38	6,74 2,76
551	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000	87,51 55,20	175,02 110,40
552	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,0000	13,14 12,42	26,29 24,84
553	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,0000	342,34 75,90	684,69 151,80
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	12,6000	13,15 12,42	165,63 156,49
555	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,6000	114,82 68,36	1 446,78 861,29
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,6000	3,37 1,38	42,44 17,39
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,6000	33,13 25,30	417,49 318,78
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,6000	3,37 1,38	42,44 17,39
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,6000	43,49 25,30	547,98 318,78

1	2	3	4	5	6	7
		manual(Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	3,0000	7,36	22,08
					7,36	22,08
561	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	3,0000	21,71	65,13
					18,40	55,20
562	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000	205,59	411,18
					8,28	16,56
563	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,0000	47,58	95,16
					18,40	36,80
564	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000	14,67	58,69
					8,28	33,12
		<i>Total</i>	Lei			4 340,56
		Total Cab 325 Inclusiv salariu				4 340,56 2 276,16
		1.18. Cab 326				
565	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70	43,70
					43,70	43,70
566	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10	39,10
					39,10	39,10
567	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,0000	73,79	147,58
					73,60	147,20
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	2,0000	5,45	10,90
					1,38	2,76
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:	m2	2,0000	342,34	684,69
					75,90	151,80
570	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,0000	298,50	298,50

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(existent)			87,40	87,40
571	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(existenta)	buc	1,0000	226,32 75,90	226,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			1 450,79
		Total Cab 326 Inclusiv salariu				1 450,79 547,86
		1.19. Cab 329				
		1.19.1. Pereti				
572	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,2000	13,14 12,42	515,28 486,86
573	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,2500	17,14 14,72	690,04 592,48
574	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,8000	73,79 73,60	132,82 132,48
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	40,2500	5,45 1,38	219,46 55,54
576	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,8000	87,51 55,20	157,52 99,36
577	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,2500	75,44 56,12	3 036,66 2 258,83
578	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,2500	15,89 9,20	639,64 370,30
579	CF51B k mat,util 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	40,2500	49,76 11,04	2 003,04 444,36

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k mat,util 10				
580	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	15,0000	12,00 5,98	180,01 89,70
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2500	3,37 1,38	135,54 55,54
582	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,2500	33,13 25,30	1 333,62 1 018,32
583	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,2500	3,37 1,38	135,54 55,54
584	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,2500	43,49 25,30	1 750,47 1 018,32
585	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute	m2	1,8000	342,34 75,90	616,22 136,62
586	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,0000	111,76 23,00	223,52 46,00
		<i>Total</i>	Lei			11 769,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 769,38 6 860,25
		1.19.2. Glafuri rigle, coloane				
587	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,0000	13,15 12,42	39,44 37,26
588	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	114,83 68,36	344,49 205,07
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,0000	33,13 25,30	99,40 75,90

1	2	3	4	5	6	7
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,0000	3,37 1,38	10,10 4,14
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,0000	43,49 25,30	130,48 75,90
		<i>Total</i>	Lei			623,91
		Total Glafuri rigle, coloane Inclusiv salariu				623,91 398,27
		1.19.3. Tavan				
592	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,9000	330,17 101,20	3 929,08 1 204,28
		<i>Total</i>	Lei			3 929,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 929,08 1 204,28
		1.19.4. Pardoseli				
593	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,2000	22,09 21,16	291,60 279,32
594	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,2000	221,38 21,53	2 922,23 284,17
595	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm(linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,5000	593,36 146,74	8 603,71 2 127,73
		<i>Total</i>	Lei			11 817,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 817,54 2 691,22
		1.19.5. Lucrari sanitare				
596	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,70 43,70	43,70 43,70
597	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	39,10 39,10	39,10 39,10

1	2	3	4	5	6	7
598	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciao-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	90,59 34,50	362,36 138,00
599	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	45,49 13,80	45,49 13,80
600	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	26,35 11,96	52,70 23,92
601	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,12 19,78	78,24 39,56
602	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	26,59 13,34	106,35 53,36
603	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 409,57 87,40	1 409,57 87,40
604	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	676,32 75,90	676,32 75,90
		<i>Total</i>	Lei			2 813,83
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 813,83 514,74
		<i>Total</i>	Lei			30 953,74
		Total Cab 329 Inclusiv salariu				30 953,74 11 668,76
		1.20. Scara de rezerva				

1	2	3	4	5	6	7
605	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata gr3 mm 4 m2	kg	98,0000	33,07 9,66	3 240,38 946,68
606	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,0000	76,94 50,60	769,38 506,00
		<i>Total</i>	Lei			4 009,76
		Total Scara de rezerva Inclusiv salariu				4 009,76 1 452,68
		1.21. Lucrari de constructie electricitate				
607	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,0000	6,90 6,90	103,50 103,50
608	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,0000	8,25 6,90	123,72 103,50
609	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	210,0000	4,60 4,60	966,00 966,00
610	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	210,0000	18,87 13,80	3 962,17 2 898,00
		<i>Total</i>	Lei			5 155,39
		Total Lucrari de constructie electricitate Inclusiv salariu				5 155,39 4 071,00
		1.22. Lucrari sanitare				
		1.22.1. Apeduct rece				
611	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	13,80 13,80	165,60 165,60
612	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,0000	8,80 7,36	105,55 88,32

1	2	3	4	5	6	7
613	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	122,22 48,30	244,44 96,60
614	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	1,5000	231,64 24,38	347,46 36,57
615	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	35,0000	94,02 8,28	3 290,58 289,80
616	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	35,0000	60,42 7,36	2 114,57 257,60
617	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,0000	38,60 6,44	1 312,52 218,96
618	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,0000	85,07 28,98	1 361,16 463,68
619	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x60 mm	m	70,0000	50,39 16,56	3 527,10 1 159,20
620	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,0000	26,59 13,34	265,86 133,40
621	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind	buc	35,0000	31,48 15,18	1 101,68 531,30

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"				
622	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	30,0000	36,32 17,02	1 089,50 510,60
623	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/2"	buc	30,0000	39,62 18,40	1 188,50 552,00
624	SD19A	Robinet de retenție PPR cu venturi drepte cu mufe filetate, având diametrul 3/4"	buc	20,0000	89,95 10,58	1 799,06 211,60
625	SD19C	Robinet de retenție cu venturi drepte cu mufe filetate, având diametrul 1 1/2"	buc	2,0000	246,28 21,16	492,57 42,32
626	SD20C	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	4,0000	280,14 13,80	1 120,55 55,20
627	RpSC38A apl	Reconectarea accesoriilor (apă, canalizare), a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	4,0000	142,60 142,60	570,40 570,40
628	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 3/4"	buc	12,0000	163,02 69,00	1 956,27 828,00
629	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m	12,0000	4,60 4,60	55,20 55,20
		<i>Total</i>	Lei			22 108,57
		Total Apeduct rece Inclusiv salariu				22 108,57 6 266,35
		1.22.2. Sistemă antiincendiu				
630	RCsB30E k=3	Forarea găurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 60 mm	buc	11,0000	170,59 74,52	1 876,51 819,72

1	2	3	4	5	6	7
631	RpSD08C	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm	buc	1,0000	12,42 12,42	12,42 12,42
632	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	2,0000	391,54 165,60	783,09 331,20
633	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,0000	28,52 28,52	85,56 85,56
634	SA05A ksal=3	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	35,0000	188,38 57,96	6 593,29 2 028,60
635	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm	buc	20,0000	122,22 48,30	2 444,40 966,00
636	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"	buc	1,0000	141,62 38,18	141,62 38,18
637	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	38,0000	39,12 19,78	1 486,65 751,64
638	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,6000	49,08 31,28	274,84 175,17
639	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	2,0000	1 560,94 44,62	3 121,88 89,24
640	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 2"	buc	2,0000	399,04 16,56	798,09 33,12

1	2	3	4	5	6	7
641	RpSF06B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	35,0000	6,90 6,90	241,50 241,50
		<i>Total</i>	Lei			17 859,85
		Total Sistema antiincendiu Inclusiv salariu				17 859,85 5 572,35
		1.22.3. Retea incalzire				
642	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"	buc	2,0000	13,80 13,80	27,60 27,60
643	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm	buc	2,0000	2 051,56 34,50	4 103,11 69,00
		<i>Total</i>	Lei			4 130,71
		Total Retea incalzire Inclusiv salariu				4 130,71 96,60
		<i>Total</i>	Lei			44 099,13
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				44 099,13 11 935,30
		1.23. Diverse				
644	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri	t	60,0000	60,72 60,72	3 643,20 3 643,20
645	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	12,0000	40,94 40,94	491,28 491,28
646	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie, cu bolovani, cu pietre	t	75,0000	51,06 51,06	3 829,50 3 829,50
647	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	75,0000	108,53 0,00	8 139,38 0,00
648	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea	t	75,0000	53,00	3 975,00

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m			23,00	1 725,00
		<i>Total</i>	Lei			20 078,36
		Total Diverse Inclusiv salariu				20 078,36 9 688,98
		<i>Total</i>	Lei			891 810,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	24 %			69 834,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			11 640,63
		<i>Total</i>	6 %			58 397,17
		<i>Total</i>				1 031 683,23
		<i>Venit</i>	3 %			30 950,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 062 633,73 290 977,84
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Dulap de forta				
649	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,0000	385,92 106,72	2 315,51 640,32
650	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	56,0000	142,55 71,76	7 982,93 4 018,56
651		Pictograma pe panou	buc	5,0000	125,00 0,00	625,00 0,00
652		Sina PE	buc	10,0000	245,00 0,00	2 450,00 0,00
653		Sina N	buc	10,0000	56,00 0,00	560,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 933,44
		Total Dulap de forta Inclusiv salariu				13 933,44 4 658,88
		2.2. Retele de cablare				
654	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16-40x40 mm	m	110,0000	31,15 13,80	3 426,19 1 518,00

1	2	3	4	5	6	7
655	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii/Tub tehnice protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	9,0000	2 084,18 1 094,80	18 757,66 9 853,20
656	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii/Tub tehnice protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	16,0000	2 175,18 1 094,80	34 802,94 17 516,80
657	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii/Tub tehnice protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	3,5000	2 317,59 1 094,80	8 111,55 3 831,80
658	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	9,5800	375,35 310,04	3 595,86 2 970,18
659		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 3x1,5 mm ²	m	958,0000	12,36 0,00	11 840,88 0,00
660	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	17,0000	441,85 361,56	7 511,41 6 146,52
661	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,1000	591,68 336,72	1 242,52 707,11
662		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 3x2,5 mm ²	m	1 910,0000	18,56 0,00	35 449,60 0,00
663	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	3,7000	611,52 515,20	2 262,62 1 906,24
664		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 5x2,5 mm ²	m	250,0000	26,25 0,00	6 562,50 0,00
665		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec. 5x4 mm ²	m	120,0000	45,73 0,00	5 487,60 0,00
666	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm ² : 6 Cablu UTP cat 5e	100 m	3,0600	693,10 565,80	2 120,89 1 731,35

1	2	3	4	5	6	7
667	Pret de piata	Cablu UTP cat 5e	m	306,0000	10,21 0,00	3 124,26 0,00
668		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	16,0000	23,65 0,00	378,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			144 674,88
		Total Rețele de cablare Inclusiv salariu				144 674,88 46 181,20
		2.3. Prize, intrerupatoare, corp de iluminat				
		2.3.1. Cab 202				
669	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
670	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	2,76 2,76	13,80 13,80
671	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
672	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29 20,24	478,01 141,68
673	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
674	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 933,53
		Total Cab 202 Inclusiv salariu				1 933,53 303,97
		2.3.2. Cab 206				
675	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
676	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	6,0000	2,76	16,56

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,76	16,56
677	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
678	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29 20,24	478,01 141,68
679	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,0000	111,31 14,26	111,31 14,26
680	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 824,98
		Total Cab 206 Inclusiv salariu				1 824,98 292,47
		2.3.3. Cab 207				
681	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
682	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	2,76 2,76	16,56 16,56
683	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
684	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29 20,24	478,01 141,68
685	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
686	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			1 936,29
		Total Cab 207 Inclusiv salariu				1 936,29 306,73
		2.3.4. Cab 213				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
688	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	2,76 2,76	16,56 16,56
689	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
690	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,0000	68,29 20,24	546,29 161,92
691	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
692	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			2 004,57
		Total Cab 213 Inclusiv salariu				2 004,57 326,97
		2.3.5. Cab 214				
693	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
694	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,0000	2,76 2,76	11,04 11,04

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
695	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
696	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,0000	68,29 20,24	273,15 80,96
697	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,0000	111,31 14,26	111,31 14,26
698	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip DBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 614,60
		Total Cab 214 Inclusiv salariu				1 614,60 226,23
		2.3.6. Cab 209				
699	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
700	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	2,76 2,76	11,04 11,04
701	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
702	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,0000	68,29 20,24	273,15 80,96
703	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,0000	111,31 14,26	111,31 14,26
704	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93

1	2	3	4	5	6	7
		60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			1 614,60
		Total Cab 209 Inclusiv salariu				1 614,60 226,23
		2.3.7. Cab 218				
705	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
706	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	2,76 2,76	11,04 11,04
707	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
708	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29 20,24	478,01 141,68
709	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
710	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 930,77
		Total Cab 218 Inclusiv salariu				1 930,77 301,21
		2.3.8. Cab 222				
711	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
712	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	2,76 2,76	11,04 11,04

1	2	3	4	5	6	7
713	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
714	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29 20,24	478,01 141,68
715	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
716	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 930,77
		Total Cab 222 Inclusiv salariu				1 930,77 301,21
		2.3.9. Grup sanitar				
717	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
718	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000	2,76 2,76	5,52 5,52
719	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80
720	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clape	buc	3,0000	50,56 13,80	151,69 41,40
721	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	1,0000	68,28 20,24	68,28 20,24
722	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0500	56 913,40 4 296,40	2 845,67 214,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 150,07
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				3 150,07 316,02
		2.3.10. Cab 110				
723	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	10,12 10,12	50,60 50,60
724	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	2,76 2,76	22,08 22,08
725	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	58,67 13,80	117,34 27,60
726	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	20,0000	68,29 20,24	1 365,73 404,80
727	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
728	08-03-593- 5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0400	56 770,25 4 296,50	2 270,81 171,86
		<i>Total</i>	Lei			4 049,18
		Total Cab 110 Inclusiv salariu				4 049,18 705,46
		2.3.11. Cab 111				
729	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
730	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	2,76 2,76	16,56 16,56
731	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67 13,80	58,67 13,80

1	2	3	4	5	6	7
732	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inepamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,0000	68,29 20,24	546,29 161,92
733	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31 14,26	222,62 28,52
734	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			2 004,57
		Total Cab 111 Inclusiv salariu				2 004,57 326,97
		2.3.12. Cab 312				
735	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
736	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0200	57 009,50 4 296,50	1 140,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			1 160,43
		Total Cab 312 Inclusiv salariu				1 160,43 106,17
		2.3.13. Cab 301				
737	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	10,12 10,12	40,48 40,48
738	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000	2,76 2,76	22,08 22,08
739	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	58,67 13,80	117,34 27,60
740	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu	buc	10,0000	68,29	682,87

1	2	3	4	5	6	7
		inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri			20,24	202,40
741	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,0000	111,31	111,31
					14,26	14,26
742	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДВО 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,0400	56 770,25	2 270,81
					4 296,50	171,86
743	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 4032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,0100	33 530,00	335,30
					4 296,00	42,96
		<i>Total</i>	Lei			3 580,19
		Total Cab 301 Inclusiv salariu				3 580,19 521,64
		2.3.14. Cab 328				
744	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12	20,24
					10,12	20,24
745	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	2,76	16,56
					2,76	16,56
746	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	58,67	58,67
					13,80	13,80
747	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	7,0000	68,29	478,01
					20,24	141,68
748	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	2,0000	111,31	222,62
					14,26	28,52
749	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv	100 buc	0,0200	57 009,50	1 140,19
					4 296,50	85,93

1	2	3	4	5	6	7
		costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			1 936,29
		Total Cab 328 Inclusiv salariu				1 936,29 306,73
		2.3.15. Cabinet et 1 Cartele				
750	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	10,12 10,12	80,96 80,96
751	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	2,76 2,76	13,80 13,80
752	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	2,0000	58,67 13,80	117,34 27,60
753	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clape	buc	4,0000	50,56 13,80	202,25 55,20
754	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	4,0000	68,29 20,24	273,15 80,96
755	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	1,0000	111,31 14,26	111,31 14,26
756	08-03-593-5	Corp de iluminat de tavan , etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat/Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДBO 40454, 45 W, 4000K, IP 40 sau analog	100 buc	0,1000	56 817,90 4 296,40	5 681,79 429,64
757	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 4032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,0400	33 770,25 4 296,50	1 350,81 171,86
		<i>Total</i>	Lei			7 831,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet et 1 Cartele Inclusiv salariu				7 831,41 874,28
		2.3.16. Cam preparare clorura				
758	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,12 10,12	20,24 20,24
759	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	2,76 2,76	8,28 8,28
760	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clape	buc	2,0000	50,56 13,80	101,12 27,60
761	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	2,0000	68,29 20,24	136,57 40,48
762	08-03-593- 5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 4032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,0200	34 009,50 4 296,50	680,19 85,93
		<i>Total</i>	Lei			946,40
		Total Cam preparare clorura Inclusiv salariu				946,40 182,53
		<i>Total</i>	Lei			39 448,65
		Total Prize, intrerupatoare, corp de iluminat Inclusiv salariu				39 448,65 5 624,82
		2.4. Retele ventilare				
763	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	5,0000	536,00 531,30	2 680,00 2 656,50
764	VC21A	Montarea aparatelor pentru incalzirea aerului, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h	buc	1,0000	6 439,84 3 274,74	6 439,84 3 274,74
765	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea	buc	1,0000	3 967,15 2 367,16	3 967,15 2 367,16

1	2	3	4	5	6	7
		de 200 - 600 kg				
766	08-03-605-1	Ventilator(partea electrica)	buc	5,0000	92,15 57,04	460,73 285,20
		<i>Total</i>	Lei			13 547,72
		Total Retele ventilare Inclusiv salariu				13 547,72 8 583,60
		<i>Total</i>	Lei			211 604,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			15 611,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 661,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			23 417,46
		<i>Total</i>				253 294,85
		<i>Venit</i>	3 %			7 598,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				260 893,69 65 048,50
		3. Costul utilajului				
		3.1. Retele ventilare				
767	Pret de piata	Ventilator d=125	buc	3,0000	452,00 0,00	1 356,00 0,00
768	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
769	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 200	buc	1,0000	2 150,00 0,00	2 150,00 0,00
770	Pret de piata	Круглые электрические нагреватели НК 150-2,4-1	buc	1,0000	4 352,00 0,00	4 352,00 0,00
771	Pret de piata	Filtru	buc	1,0000	960,00 0,00	960,00 0,00
772	Pret de piata	Grile metal A2 200x150	buc	2,0000	215,00 0,00	430,00 0,00
773	Pret de piata	Grile metal PH 200x200	buc	1,0000	358,20 0,00	358,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 906,20
		Total Retele ventilare Inclusiv salariu				10 906,20
		3.2. Retele electrice				
774		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-36з-1 IP31	buc	2,0000	1 180,00 0,00	2 360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
775		Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod. ЦІРН-93-1 IP31	buc	3,0000	695,00 0,00	2 085,00 0,00
776		Panou de distributie cu lacat, pentru 9 mod. ЦІРН-123-1 IP31	buc	3,0000	845,00 0,00	2 535,00 0,00
777		Intrerupator de sarcina IP20, Inom-63A, 3P, BH-32	buc	2,0000	75,78 0,00	151,56 0,00
778		Intrerupator de sarcina IP20, Inom-32A, 3P, BH-32	buc	3,0000	75,78 0,00	227,34 0,00
779		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,0000	84,75 0,00	423,75 0,00
780		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	14,0000	26,50 0,00	371,00 0,00
781		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	20,0000	26,50 0,00	530,00 0,00
782		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	12,0000	26,50 0,00	318,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 001,65
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				9 001,65
		<i>Total</i>	Lei			19 907,85
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			238,89
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				20 146,74

		Total	Lei		1 343 674,16
		TVA	20 %		268 734,83
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 612 408,99		
			356 026,34		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)