

**IP LT "Petru Rares" mun.
Chisinau, str. N. Costin, 63A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie acoperisului si a coridorului central

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de Reparatie acoperisului			
		1.1. Reparatie acoperisului			
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	80,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8000	
		<i>Total</i>			
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer	m2	80,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,2000	
	2413317346000	Praimer sau anolog	kg	24,0000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0240	
		<i>Total</i>			
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(I strat) Material marunt=1,0550	m2	80,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	
	2682132600470 1	Uniflex EKP	m2	97,0600	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	25,3200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0000	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,8000	

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Material marunt=1,0550	m2	80,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2682132600470 2	Uniflex EPP	m2	97,0600
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	25,3200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
5	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc	12,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,0000
	2812106308648	Aerator	buc	12,4800
	2874115893300	Bolt	buc	249,6000
	2874117308500	Cartus	buc	249,6000
	2874115840603	Piulita	buc	249,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	12,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1373
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,9360
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,4960
	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,4800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,1680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1622
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0499
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Reparatia acoperisului				
		1.2. Lucrari diverse		
7	TsH92B	Incarcarea in auto: material demontat	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300
		<i>Total</i>		
8	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
		<i>Total</i>		
9	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1250
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de Reparatia acoperisului				
		2. Lucrari de reparatie generala-Coridor nivel. I		
		2.1. Lucrari de reparatie generala		
		2.1.1. Demontari		
10	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi din ipsos la tavane	m2	143,1200
	7132010010900	Faiantar	h-om	164,5880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,5880
	4100126202818	Apa	m3	0,4294

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8624
		<i>Total</i>		
11	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi din ipsos la tavane	m2	136,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	156,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,4080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7200
		<i>Total</i>		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,6200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8602
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8602
		<i>Total</i>		
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2	314,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	122,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,4600
	4100126202818	Apa	m3	15,7000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,7000
		<i>Total</i>		
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	446,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	53,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,4600
		<i>Total</i>		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane, inclusiv righel	m2	81,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8100
		<i>Total</i>		
16	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	9,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,4500
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Demontari				
		2.1.2. Tavan si righel		
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	307,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,0950
	7422010060100	Timplar	h-om	629,9650
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 229,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	322,6650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6095
		<i>Total</i>		
18	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc	30,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6000
	2811236306222	Grila ventilatie	buc	30,0000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,5000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
19	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	220,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	57,2000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	231,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	1 320,0000
		<i>Total</i>		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0500
		<i>Total</i>		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,9300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	578,3400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3240

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3990
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5795
		<i>Total</i>		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	16,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0243
		<i>Total</i>		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	81,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	2653102100833 4	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	85,4469
	4100126202818	Apa	m3	0,0810
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
		<i>Total</i>		
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	81,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,3400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	33,6150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0500
		<i>Total</i>		
25	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	81,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,0800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	89,9100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan si righe				
		2.1.3. Pereti		
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	446,0000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	62,4400
	2430226101010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	185,0900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,3000
		<i>Total</i>		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	372,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,8400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 656,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,3880
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9520
		<i>Total</i>		
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=28,0000	m2	372,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 499,8400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 894,8800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	166,6560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,2480
		<i>Total</i>		
29	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	245,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	63,7000
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	257,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2450
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 470,0000
		<i>Total</i>		
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	74,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	109,9640
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	22,2000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 081,1400

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,8288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8460
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1904
		<i>Total</i>		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	446,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	89,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	490,6000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	66,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1338
		<i>Total</i>		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	260,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	117,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	274,2740
	4100126202818	Apa	m3	0,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2600
		<i>Total</i>		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	260,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,4000
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	107,9000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,0000
		<i>Total</i>		
34	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	260,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,8000
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	288,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	130,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,0000
		<i>Total</i>		
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x60cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv	m2	186,0000

1	2	3	4	5
		pentu montarea placajelor - Grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul		
	7132010010900	Faiantar	h-om	418,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	195,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 720,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	61,3800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4880
	2462106110300	Adeziv pentru plăcaje faianta	kg	744,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2320
		<i>Total</i>		
36	CK17A2	Lamele Decorative: Material: 12 mm MDF (culoarea se va coordona cu beneficiarul); Finisaj Tehnologie furnir natural, vopse ECO lucioasa; Panou Inaltime 2.66, latime 3.72, Grosime 21 mm; Caracteristici lamele: Latime 26 mm; Spatiu intre lamele 13 mm, Grosime lamele 12 mm Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	10,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	24,9900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500
	2670112204050	Lamele Decorative	m2	9,1984
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0220
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0882
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1020
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		2.1.4. Pardosele		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	314,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,9600
	2430226101010 1	Grund cu cuar "Betohgpuht"	kg	130,3100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,7000
		<i>Total</i>		
38	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	314,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	81,6400

1	2	3	4	5
	2743123549025 1	Maiaki	m	329,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3140
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 884,0000
		<i>Total</i>		
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	314,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	188,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,4000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,3620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 082,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,1880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7680
		<i>Total</i>		
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	314,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,9600
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betohgputt"	kg	130,3100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,7000
		<i>Total</i>		
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, CU EFECT ANTIALUNICARE , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm-Culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	314,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	819,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,0600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	323,4200
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 271,7000
	2430226100000 1	Fuga	kg	94,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 280,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	282,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,1300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7680
		<i>Total</i>		
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	9,0000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	9,6390
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,3075
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,7000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,9450
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,7000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0090
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pardosele				
		2.1.5. Timplaria		
43	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat si semen conventionale)-U1-2.30m *1.70m-2buc;	m2	7,8200
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5347
	2030112931109	Usi din profil PVC cu 4 camere ranforsat, oarbe, intr-un canat, inclusiv accesoriile necesare (balamali, minere, lacat)	m2	7,8200
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,2199
	2513736621482	Banda izolanta	m	27,1354
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	16,1874
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,5190
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	39,4363
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0860
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,1050
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,7726
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2502
		<i>Total</i>		
44	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1200
		<i>Total</i>		
45	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle-Brasca- magnetica standard 196mm	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237	Brasca- magnetica standard 196mm	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Timplaria				
		2.1.6. Retele de incalzire		
46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc	9,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,5400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
47	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,7500
		<i>Total</i>		
48	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare	buc	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,5000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	65,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,5000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,7500
		<i>Total</i>		
49	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	9,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	9,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440

1	2	3	4	5
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2700
		<i>Total</i>		
50	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000	m	65,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9250
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,3000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de incalzire				
		2.1.7. Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate		
51	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	252,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,4000
		<i>Total</i>		
52	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	252,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	428,4000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0400
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate				
		2.1.8. Lucrari diverse		
53	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t	34,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,7400
		<i>Total</i>		
54	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	34,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,3400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	34,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,7500
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari diverse				
Total				
Total Lucrari de reparatie generala				
Total				
CASM				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
Total Lucrari de reparatie generala- Coridor nivel. I				
		3. Lucrarile electrice Coridor nivel. I+casa scarii		
56	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
		<i>Total</i>		
57	RpED18B	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	256,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	48,6400
		<i>Total</i>		
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	16,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
59	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800
		<i>Total</i>		
60	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	29,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,6100
	2875274400501	Corp de iluminat led ermetic	buc	29,5800
		<i>Total</i>		
61	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,9600
	1111000100020 1	Intrerupator dublu exterior	buc	9,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0450
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,8000
		<i>Total</i>		
62	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	355,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	120,7000
	IIIIB 3x 1,5	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	383,9325
	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,9695
		<i>Total</i>		
63	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	275,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	184,2500
	2661122803601 1	Tub gofrat . 20 mm sur	m	308,5500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,0500
		<i>Total</i>		
64	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,0500	buc	255,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,1500
	2524906720949	Diblu din plastic cu aripioare	buc	273,1050
	4011106202741	Energie electrica	kw	53,5500
	2955270007609	Bormasina	h-ut	25,5000
		<i>Total</i>		
65	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmine, camine, industriale	buc	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	72,5200
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	112,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	16,8000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4200
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0420
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	252,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	119,0000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,3600
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,1000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	2,1000
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0140
		<i>Total</i>		
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3400
	2746167335100	Priza	buc	14,2800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700
	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	28,0000
		<i>Total</i>		
67	RpEF16A	Litere volumetrice iluminate: 8 cm (adincime) Culoarea se va coordona cu beneficiarul- Vezi schita tehnica	buc	14,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4800
	2466477302418	Litere volumetrice iluminate	buc	14,0000
	1111122200005	Glob pentru aplica	buc	14,1400
	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	28,0000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4200
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,8000
		Total		
		Total		
		Fond Social		
		Transportarea materialelor		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		Total Lucrarile electrice Coridor nivel. I+casa scarii		
		Total		
		TVA		

Total deviz:
Inclusiv salariu

