

Trotuar pe strada Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 449 540 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii la imbracaminte				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prispe - stilpi si stilpisorii	m	96,0000	39,000 39,000	3 744,000 3 744,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,1600	290,018 120,000	4 976,711 2 059,200
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,1720	10 912,000 456,017	1 876,864 78,435
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,2000	3 109,150 0,000	621,830 0,000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	40,0000	22,500 0,000	900,000 0,000
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala/ partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3	1,7000	959,265 154,500	1 630,751 262,650
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Dimensiuni 100x20x8cm Gri, Se	m	660,0000	188,095 44,250	124 142,700 29 205,000

1	2	3	4	5	6	7
		foloseste si resursa Beton C20/25 pentru fundatie				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip Caramida Gri -100% gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)	m2	429,0000	341,005 78,300	146 291,145 33 590,700
		<i>Total</i>	Lei			284 184,001
		Total Reparatii la imbracaminte Inclusiv salariu				284 184,001 68 939,985

		Total	Lei	284 184
		CAS	24 %	16 546
		Cheltuieli de transport	10 %	20 884
		Cheltuieli de regie	12 %	38 594
		Beneficiu de deviz	4 %	14 408
		TVA	20 %	74 924
		Total deviz: Inclusiv salariu		449 540 68 940

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Trotuar pe strada Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 449 540 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	753,1816	75,00	56 488,620
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,0000	75,00	7 425,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,5164	75,00	2 888,730
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,5018	75,00	2 137,635
				Total manopera		68 940

Materiale:

1.	1421102200227	Pietris	m3	0,0007	700,00	0,490
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2800	450,00	2 376,000
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1450	450,00	965,250
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	36,7653	450,00	16 544,385
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 927,2000	2,50	4 818,000
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	686,4000	2,50	1 716,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 748,1700	2,50	16 870,425
8.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,7136	700,00	1 199,520
9.	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare tip Caramida Gri -100% gr. 40mm	m2	435,4350	171,00	74 459,385
10.	26631021000017	Beton clasa C20/25	m3	29,7000	1 500,00	44 550,000
11.	26661228002857	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm Gri	m	663,3000	65,00	43 114,500
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,5800	250,00	2 145,000
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0850	20,00	1,700
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9600	20,00	79,200
				Total materiale de construcții		208 839

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	13,2990	160,00	2 127,840
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3278	583,33	191,216
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3944	416,66	164,331
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	2,4596	583,33	1 434,758
5.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,6226	583,33	363,181

6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,2990	45,00	598,455
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0660	583,33	621,830
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0000	450,00	900,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0085	300,00	2,550
Total utilaje de construcții						6 405

Total	Lei	284 184
CAS	24 %	16 546
Cheltuieli de transport	10 %	20 884
Cheltuieli de regie	12 %	38 594
Beneficiu de deviz	4 %	14 408
TVA	20 %	74 924

Total deviz: 449 540

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii la imbracaminte				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton si prisme - stilpi si stilpisorii	m			39,000 39,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	75,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	75,00	19,50
2	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			290,018 120,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	583,33	11,14
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	160,00	124,00
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 912,000 456,017
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,00	456,02
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	700,00	2,85
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	583,33	8 341,62
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	583,33	2 111,52
4	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			3 109,150 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	583,33	3 109,15
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			22,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
6	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala/ partial pentru aducerea cotelor la necesitatile pavarii	m3			959,265 154,500
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	75,00	154,50
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	700,00	705,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	416,66	96,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Dimensiuni 100x20x8cm Gri, Se foloseste si resursa Beton C20/25 pentru fundatie	m			188,095 44,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	75,00	33,00
	26631021000017	Beton clasa C20/25	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	26661228002857	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm Gri	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip Caramida Gri -100% gr. 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (50 buc/m2)	m2			341,005 78,300

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,00	2,37
	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare tip Caramida Gri - 100% gr. 40mm	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	450,00	38,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.