

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lotul 5 Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan"

Valoarea de deviz 764 753,76 lei

Intocmit in prețuri curente 19.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	640,000	21,840 21,840	13 977,600 13 977,600
1	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,900	1 589,204 215,600	4 608,692 625,240
2	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	90,000	25,983 2,408	2 338,470 216,720
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3	50,000	540,040 215,040	27 002,000 10 752,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie	m	104,000	212,707	22 121,570

1	2	3	4	5	6	7
		de beton			33,040	3 436,160
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,400	1 532,920 493,920	9 810,688 3 161,088
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	96,000	515,430 33,600	49 481,280 3 225,600
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	64,000	515,430 33,600	32 987,520 2 150,400
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	32,000	515,430 33,600	16 493,760 1 075,200
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3	30,000	905,510 33,600	27 165,300 1 008,000
11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	640,000	93,827 7,672	60 049,365 4 910,080
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	150,000	42,762 3,024	6 414,300 453,600
13	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	9,600	53,908 4,142	517,520 39,760
14	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	6,000	6,050 1,680	36,300 10,080
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	130,000	30,400 0,000	3 952,000 0,000
16	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	250,000	54,769 19,600	13 692,154 4 900,000
17	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si	m2	35,650	40,974	1 460,724

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor			8,960	319,424
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	10,000	658,860 44,800	6 588,600 448,000
		Total	lei		298 697,843	
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %		12 170,148	
		Transport	7,00 %		13 482,515	
		Tota	100,00 +		324 350,506	
		Cheltuieli de regie	14,50 %		47 030,823	
		Total	100,00 +		371 381,329	
		Beneficiu de deviz	6,00 %		22 282,880	
Total Imbracaminte terenului din gazon artificial					393 664,209	
Incluziv salariu					50 708,952	
		2. Stilpi de electricitate				
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	315,360 190,960	1 892,160 1 145,760
20	Pret furnizor	Console metalice	buc	6,000	499,130 0,000	2 994,780 0,000
21	Pret furnizor	Corp de iluminat 150 Wx 3 unitati	buc	6,000	1 058,750 0,000	6 352,500 0,000
22	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	6,000	32,000 0,000	192,000 0,000
23	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	4,850	3 631,134 1 612,800	17 611,000 7 822,080
24	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	250,000	18,000 0,000	4 500,000 0,000
25	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5 mm	m	190,000	13,500 0,000	2 565,000 0,000
26	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	45,000	18,000 0,000	810,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	4 061,700 1 724,800	14 215,950 6 036,800
28	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	350,000	5,800 0,000	2 030,000 0,000
29	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,000	1 091,508 632,800	6 549,046 3 796,800
30	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180mm	buc	6,000	4 285,400 0,000	25 712,400 0,000
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060	31 783,300 3 483,200	1 906,998 208,992
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	285,793 92,213	42,869 13,832
Total			lei		87 374,703	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		4 565,823	
Transport			7,00 %		3 547,043	
Total			100,00 +		95 487,569	
Cheltuieli de regie			76,00 %		14 458,441	
Total			100,00 +		109 946,010	
Beneficiu			6,00 %		6 596,760	
Total Stilpi de electricitate					116 542,770	
Incluziv salariu					19 024,264	
3. Gard stadionului LT						
33	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3	6,000	43,680 43,680	262,080 262,080
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet	t	1,000	27 946,303	27 946,303

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0 mm			2 240,000	2 240,000
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	5,000	1 620,071 246,400	8 100,355 1 232,000
36	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,000	1 597,800 599,200	1 597,800 599,200
37	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm	m	64,000	445,272 61,600	28 497,403 3 942,400
38	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm	m	40,000	744,556 61,600	29 782,243 2 464,000
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	70,000 70,000	140,000 140,000
40	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,000	30,800 30,800	61,600 61,600
Total			lei			96 387,784
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			2 625,907
Transport			7,00 %			5 697,405
Total			100,00 +			104 711,096
Cheltuieli de regie			14,50 %			15 183,110
Total			100,00 +			119 894,206
Beneficiu de deviz			6,00 %			7 193,652
Total Gard stadionului LT						127 087,858

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 941,280
Total			lei			637 294,80
TVA			20,00 %			127 458,96
Total deviz:						764 753,76
Incluziv salariu						80 674,49

Intocmit _____ (SRL "5AQ INVEST")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (.Directia Generala Locativ Comunala si
Amenajare)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
stadionului de fotbal la LT
"Alexandru Ioan"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Lotul 5
Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan"**

Valoarea de deviz 764 753,76 lei

Intocmit in prețuri curente 19.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lotul 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	271,672	56,00	15 213,632
2.	7123010010200	Betonist	h-om	30,005	56,00	1 680,280
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,870	56,00	216,720
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,680	56,00	5 358,080
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	56,00	28,000
6.	7129020012800	Pavator	h-om	186,960	56,00	10 469,760
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	67,800	56,00	3 796,800
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700	56,00	599,200
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,247	56,00	13,832
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,278	56,00	239,568
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	56,00	1 960,000
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	62,500	56,00	3 500,000
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	519,428	56,00	29 087,968
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,306	56,00	1 585,136
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,000	56,00	1 512,000
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,670	56,00	5 413,520
		Total manopera				80 674,49

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,011	30 000,00	330,000
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	50 000,00	200,000
3.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,011	2,20	0,024
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	30 000,00	0,000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,927	56,00	219,912
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,220	34,00	75,480
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,870	100,00	287,000
8.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,048	100,00	4,800
9.	1019852	Vopsea	kg	5,380	45,00	242,100
10.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	2,275	50,00	113,750
11.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,020	330,00	336,600

12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	117,024	330,00	38 617,920
13.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	78,016	330,00	25 745,280
14.	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	39,008	330,00	12 872,640
15.	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 1-5 mm (savura de granit)	m3	36,570	650,00	23 770,500
16.	1411122201672-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	12,700	330,00	4 191,000
17.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	7,477	330,00	2 467,410
18.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,080	380,00	410,400
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,832	300,00	249,600
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,570	300,00	771,000
21.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,200	300,00	360,000
22.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12 812,800	0,90	11 531,520
23.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,000	350,00	0,000
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	10,00	33,000
25.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,749	1 500,00	1 123,500
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,060	25 000,00	1 500,000
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,036	32,00	1,152
28.	23654842-2	Cablu AVVG 2*16 mm	m	250,000	18,00	4 500,000
29.	23654842-21	Cablu VVG 3*1,5 mm	m	190,000	13,50	2 565,000
30.	23654842-23	Cablu ABBT 2*16 mm	m	45,000	18,00	810,000
31.	23654842589	Teava PE d 25 mm	m	350,000	5,80	2 030,000
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	28,00	2,800
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,065	15,00	0,975
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,550	55,00	140,250
35.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600	45,00	207,000
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,507	55,00	27,885
37.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	112,00	593,600
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600	25,00	165,000
39.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 765,760	4,75	27 387,360
40.	258469223	Cutie de jonctiune Y996	buc	6,000	32,00	192,000
41.	258469237	Corp de iluminat 150 Wx 3 unitati	buc	6,000	1 058,75	6 352,500
42.	2584697	Console metalice	buc	6,000	499,13	2 994,780
43.	2584697111	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180mm	buc	6,000	4 285,40	25 712,400
44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	308,780	2,20	679,316
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	600,000	2,20	1 320,000
46.	2663102100000	Beton	m3	8,219	1 200,00	9 862,800
47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,680	1 000,00	4 680,000
48.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	104,520	125,00	13 065,000
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	92,250	23,00	2 121,750
50.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	260,100	25,00	6 502,500
51.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	51,267	23,00	1 179,141
52.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=2m	m2	124,883	162,00	20 231,046
53.	2732103646250-1	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=5m	m2	195,130	126,15	24 615,649
54.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	683,481	0,00	0,000
55.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru	m	354,845	25,00	8 871,125

		acoperirea rosturilor din gazon artificial				
56.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	121,697	40,00	4 867,880
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	35,00	70,000
58.	2811106301200	Elemente metalice 80.0-80.0 mm	kg	1 020,000	25,00	25 500,000
59.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,275	56,00	71,400
60.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	56,00	25,200
61.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	2,00	13,000
62.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	2,00	13,000
63.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	2,00	13,000
64.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	2,040	25,00	51,000
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,235	1,84	4,112
66.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,009	300,00	2,700
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,800	36,40	1 303,120
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,929	36,40	70,217
69.	5009030	Flanse	10 buc	3,570	10,00	35,700
70.	5009031	Scoabe	10 buc	14,350	10,00	143,500
71.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІС-50"	buc	28,000	1,00	28,000
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,040	52,00	2,080
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,280	50,00	14,000
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	12,50	0,250
75.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,047	70,00	3,290
76.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,105	50,00	5,250
77.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	2,425	70,00	169,750
		Total materiale de constructii				324 670,90

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,774	250,00	2 443,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	31,137	100,00	3 113,700
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,137	50,00	1 556,850
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	70,000	50,00	3 500,000
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,980	50,00	399,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,376	65,00	1 519,440
7.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,200	650,00	3 380,000
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,606	50,00	30,300
9.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	32,500	500,00	16 250,000
10.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	12,500	50,00	625,000
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	22,500	50,00	1 125,000
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,744	500,00	4 872,000
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,856	200,00	11 971,200
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,740	15,00	71,100
15.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,610	250,00	1 152,500
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720	50,00	36,000
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	66,496	100,00	6 649,600
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,179	20,00	283,580

19.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,320	250,00	6 080,000
20.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192	250,00	48,000
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,630	50,00	1 081,500
22.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,440	300,00	1 632,000
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,350	450,00	607,500
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,500
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,975	450,00	888,750
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,880	400,00	3 952,000
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,580	100,00	358,000
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,774	350,00	3 420,900
		Total utilaje de constructii				77 114,92

Total	lei	637 294,80
TVA	20,00 %	127 458,96

Total deviz:

764 753,7

6

Intocmit

SRL "5AQ INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

.Directia Generala Locativ Comunala si
Amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Alexandru Ioan"**Investitor Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte terenului din gazon artificial				
0	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			21,840 21,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	56,00	21,840
1	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 589,204 215,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	56,00	193,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,00	22,400
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 248,414
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,690
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
2	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			25,983 2,408
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	56,00	2,408
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	23,00	23,575
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			0,000 0,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	56,00	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	
4	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu	m3			540,040 215,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8400	56,00	215,040
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,6500	500,00	325,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m			212,707 33,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	56,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	56,00	24,640
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,424
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	125,00	125,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3			1 532,920 493,920

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	56,00	493,920
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			515,430 33,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	330,00	402,270
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,500
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			515,430 33,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,600
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	330,00	402,270
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,500
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			515,430 33,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2190	330,00	402,270
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,500
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (savura de granit), fr. 1-5 mm	m3			905,510 33,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,00	33,600
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 1-5 mm (savura de granit)	m3	1,2190	650,00	792,350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,460
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,500
11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			93,827 7,672
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	56,00	7,672
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	25,00	7,082
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	40,00	4,332
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,90	18,018
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	4,75	42,793
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,775
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	20,00	0,030
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	250,00	9,500
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	300,00	2,550
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,075
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			42,762 3,024
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	56,00	3,024

1	2	3	4	5	6	7
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	25,00	26,750
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	40,00	12,800
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	20,00	0,088
13	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			53,908 ----- 4,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	56,00	4,142
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1800	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	25,00	33,500
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	40,00	16,000
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	250,00	0,156
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	20,00	0,110
14	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			6,050 ----- 1,680
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	56,00	1,680
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490	0,00	0,000
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	25,00	0,750
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	40,00	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	20,00	0,020
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			30,400 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	30,400
16	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			54,769 ----- 19,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	56,00	14,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	56,00	5,600
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	25,00	26,010
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	56,00	0,286
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,84	0,013
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	25,00	0,204
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	55,00	0,561
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	2,20	0,045
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	50,00	4,500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,050
17	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor	m2			40,974 ----- 8,960
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	56,00	6,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	56,00	2,240
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200	1 500,00	31,515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,499
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			658,860 ----- 44,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	56,00	44,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,100
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	330,00	33,660
	1411122201672-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	330,00	419,100
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	36,40	9,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	100,00	2,500
		2. Stilpi de electricitate				
19	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			315,360 -----

1	2	3	4	5	6	7
						190,960
	1	Muncitor	h-om	3,4100	56,00	190,960
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30 000,00	20,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	34,00	3,400
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	45,00	22,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,000
20	Pret furnizor	Console metalice	buc			499,130
						0,000
	2584697	Console metalice	buc	1,0000	499,13	499,130
21	Pret furnizor	Corp de iluminat 150 Wx 3 unitati	buc			1 058,750
						0,000
	258469237	Corp de iluminat 150 Wx 3 unitati	buc	1,0000	1 058,75	1 058,750
22	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc			32,000
						0,000
	258469223	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,0000	32,00	32,000
23	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 631,134
						1 612,800
	1	Muncitor	h-om	28,8000	56,00	1 612,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	50 000,00	41,237
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	30 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	52,00	0,429
	5009500	Fise de marcare	1000 buc	0,0041	12,50	0,052
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	70,00	0,678
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	70,00	35,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	250,00	407,474
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	100,00	642,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	50,00	321,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	350,00	570,464
24	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m			18,000
						0,000
	23654842-2	Cablu AVVG 2*16 mm	m	1,0000	18,00	18,000
25	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5 mm	m			13,500
						0,000
	23654842-21	Cablu VVG 3*1,5 mm	m	1,0000	13,50	13,500
26	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m			18,000
						0,000
	23654842-23	Cablu ABBT 2*16 mm	m	1,0000	18,00	18,000
27	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 061,700
						1 724,800
	1	Muncitor	h-om	30,8000	56,00	1 724,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	60,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	56,00	58,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	100,00	82,000
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	45,00	30,600
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,500
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,200
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	1,00	8,000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	50,00	4,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	250,00	117,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	50,00	1 000,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	6,4200	65,00	417,300

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	50,00	309,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	350,00	164,500
28	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m			5,800
						0,000
	23654842589	Teava PE d 25 mm	m	1,0000	5,80	5,800
29	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 091,508
						632,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	56,00	632,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,20	220,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	300,00	60,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	380,00	68,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	36,40	3,058
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	450,00	101,250
30	Pret furnizor	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180mm	buc			4 285,400
						0,000
	2584697111	Stilpi piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180mm	buc	1,0000	4 285,40	4 285,400
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			31 783,300
						3 483,200
	1	Muncitor	h-om	62,2000	56,00	3 483,200
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2,20	0,400
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	34,00	918,000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	100,00	80,000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	45,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	250,00	433,333
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	65,00	981,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	350,00	606,667
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			285,793
						92,213
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	56,00	92,213
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	185,900
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	32,00	7,680
		3. Gard stadionului LT				
33	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii	m3			43,680
						43,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	56,00	43,680
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0 mm	t			27 946,303
						2 240,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	56,00	1 960,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	56,00	280,000
	2811106301200	Elemente metalice 80.0-80.0 mm	kg	1 020,0000	25,00	25 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	56,00	25,200
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,00	13,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	0,975
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	28,00	2,800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	70,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,84	0,828
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	450,00	67,500
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3			1 620,071

1	2	3	4	5	6	7
						246,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	56,00	224,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,00	22,400
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 248,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,691
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
36	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 597,800 599,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	56,00	599,200
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	112,00	593,600
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	45,00	207,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	25,00	165,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	10,00	33,000
37	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm	m			445,272 61,600
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	56,00	51,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	56,00	10,080
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=2m	m2	1,9000	162,00	316,110
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	23,00	11,338
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	330,00	23,724
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	32,500
38	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m profil din metal 40.0-40.0 mm	m			744,556 61,600
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	56,00	51,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	56,00	10,080
	2732103646250-1	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=5m	m2	4,7500	126,15	615,391
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	23,00	11,338
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	330,00	23,727
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	650,00	32,500
39	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			70,000 70,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	56,00	14,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	56,00	56,000
40	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			30,800 30,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	56,00	30,800

APROBAT:

Intocmit
SRL "5AQ INVEST"

Investitor
.Directia Generala Locativ Comunala si
Amenajare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.