

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Теоретический лицей им. В.Мошкова

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRLAMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Работы по благоустройству и укладка тротуарной плитки**

за сумму без НДС 1 083 763 (Один миллион восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 216 752 (Двести шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 60 (Шестьдесят) дней.

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 90 (Девяносто) дней, соответственно до 22 февраля 2019 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 23 ноября 2018 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере 5% (от общей стоимости в оферте) и составляет **65026** леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 60 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



**LICEUL TEORETIC
V.MOSCOV OR.CEADIR-
LUNGA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Работы по благоустройству и укладка тротуарной плитки


Valoarea de deviz 1 300 515 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера)	m	80,000	16,82 16,82	1 345,79 1 345,79
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений и ворот из деталей)	m	16,000	90,73 59,93	1 451,68 958,88
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона тумб ступеней с ул.Ленина)	m3	1,700	605,26 592,46	1 028,95 1 007,19
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плиток со ступеней главного входа)	m2	24,000	47,01 41,01	1 128,12 984,12
		<i>Total</i>	Lei			4 954,54
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 954,54 4 295,98
		2. Водоотводы				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3	0,690	822,25 0,00	567,35 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	2,600	108,29 108,29	281,56 281,56
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,180	465,15 52,04	2 874,65 321,62
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	15,000	2 076,70 9,99	31 150,47 149,82
		<i>Total</i>	Lei			34 874,03
		Total Водоотводы Inclusiv salariu				34 874,03 753,00
		3. Благоустройство территории				
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка толщ.4см	m2	2 930,000	216,83 54,88	635 297,48 160 807,42
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	220,000	156,43 31,33	34 414,10 6 892,98



1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 2см по отмошке				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x200x80 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	165,000	158,85 31,02	26 210,30 5 117,69
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	40,000	834,40 70,97	33 375,91 2 838,78
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - la restabilirea drumului dupa lucrari la traseul de canalizare exterioara	m3	6,000	569,86 42,06	3 419,17 252,34
14	CO06B1	Imprejmuiri din panouri prefabricate plasa de sirma fixate pe stilpi prefabricati in metal / portita (2шт)	m	1,600	782,56 63,08	1 252,09 100,93
15	CO06B1	Imprejmuiri din panouri prefabricate plasa de sirma fixate pe stilpi prefabricati in metal / poarta intrare (2шт)	m	9,600	782,31 63,08	7 510,19 605,60
		Total	Lei			741 479,24
		Total Благоустройство территории Inclusiv salariu				741 479,24 176 615,74
		4. Разные работы				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки (ступени со стороны ул.Ленина и ступени	m2	21,200	16,99 14,19	360,27 300,91



1	2	3	4	5	6	7
		ВХОД В КУХНЮ)				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т)	m2	21,200	113,22 89,37	2 400,25 1 894,63
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных ступене)	m3	0,600	1 455,85 207,65	873,51 124,59
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Ступени из керамической плитки не скользящей на клею)	m2	63,900	303,31 152,45	19 381,66 9 741,74
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлические готовые ограждения из нержавеющей стали ф.Gardecor)	m	19,000	1 305,17 47,31	24 798,29 898,95
21	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот 6,5мп)	kg	115,000	3,63 3,15	416,97 362,74
22	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	3,600	1 313,24 57,83	4 727,68 208,18
23	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m	m	6,400	1 313,30 57,83	8 405,11 370,09



1	2	3	4	5	6	7
		lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ворота, из профильной стали, декоративной модели центральный вход - ворота 5мп и калитка 1,4мп)				
24	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ворота, из профильной стали, декоративной модели со стороны кухни - ворота 5мп и калитка 1,4мп)	m	6,400	1 313,30 57,83	8 405,11 370,09
		Total	Lei			69 768,85
		Total Разные работы Inclusiv salariu				69 768,85 14 271,92

	Total	Lei	851 078
	Соцфонд и медстрах	22,5 %	44 086
	Транспорт материалов	8 %	52 182
	Итого		947 346
	Накладные расходы	10 %	94 735
	Итого		1 042 081
	Сметная прибыль	4 %	41 682
	Итого		1 083 763
	НДС	20 %	216 752
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 300 515 195 939



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера)	m			16,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,82
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений и ворот из деталей)	m			90,73
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	52,57	29,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	52,57	29,96
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	385,00	30,80
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона тумб ступеней с ул.Ленина)	m3			605,26
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	52,57	415,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	52,57	177,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	40,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плиток со ступеней главного входа)	m2			47,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	80,00	4,00
		2. Водоотводы				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			822,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,25
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			108,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			465,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			2 076,70 9,99
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	52,57	9,99
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	2 030,00	2 044,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	375,00	22,50
		3. Благоустройство территории				
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) плитка толщ.4см	m2			216,83 54,88
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	52,57	53,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,57	1,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,45	38,28
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	92,00	6,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 2см по отмостке	m2			156,43 31,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,45	2,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,45	19,14
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 2cm	m2	1,0150	96,00	97,44
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	92,00	3,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x200x80 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			158,85 31,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 180,00	53,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,92
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	1,0050	68,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
12	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			834,40 70,97
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	52,57	13,14
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	1 180,00	242,37
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	223,00	435,14
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	12,30	78,95
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	35,00	1,05
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - la restabilirea drumului dupa lucrari la traseul de canalizare exteriora	m3			569,86 42,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	52,57	42,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	240,00	61,68
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	290,00	29,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	290,00	368,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	40,00	10,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,00	7,12
14	CO06B1	Imprejmuiri din panouri prefabricate plasa de sirma fixate pe stilpi prefabricati in metal / portita (2urr)	m			782,56 63,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	223,00	435,13
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,2000	1 180,00	242,64
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	45,00	23,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	250,00	12,50
15	CO06B1	Imprejmuiri din panouri prefabricate plasa de sirma fixate pe stilpi prefabricati in metal / poarta intrare (2urr)	m			782,31 63,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	52,57	48,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	223,00	435,13
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,91
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,2000	1 180,00	242,39
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	45,00	23,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	250,00	12,50
		4. Разные работы				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки (ступени со стороны ул.Ленина и ступени вход в кухню))	m2			16,99 14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	80,00	0,80
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т)	m2			113,22 89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	80,00	0,32
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных ступене)	m3			1 455,85 207,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	52,57	186,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 180,00	1 227,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Ступени из керамической плитки не скользящей на клею)	m2			303,31 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
20	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлические готовые ограждения из нержавеющей стали ф.Gardecor)	m			1 305,17 47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	2812106305714	Mina curenta ограждения из нержавеющей стали ф.Gardecor	m	1,0000	1 255,00	1 255,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,60	0,16
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
21	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот 6,5мп)	kg			3,63 3,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,57	1,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	12,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	43,00	0,21
22	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m			1 313,24 57,83
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0800	1 180,00	97,02
	2661112800650	(Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	1,0000	1 128,00	1 158,39
23	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Металлические ворота, из профильной стали, декоративной модели центральный вход - ворота 5мп и калитка 1,4мп)	m			1 313,30 57,83
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0800	1 180,00	96,98
	2661112800650	(Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	1,0000	1 128,00	1 158,49
24	CO08A прим.	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime	m			1 313,30 57,83



1	2	3	4	5	6	7
		(Металлические ворота, из профильной стали, декоративной модели со стороны кухни - ворота 5мп и калитка 1,4мп)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0800	1 180,00	96,98
	2661112800650	(Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	1,0000	1 128,00	1 158,49

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**LICEUL TEORETIC
V.MOSCOV OR.CEADIR-
LUNGA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Работы по благоустройству и укладка тротуарной плитки

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 300 515 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,224	52,57	1 694,02
2.	7123010010200	Betonist	h-om	27,800	52,57	1 461,44
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	73,834	52,57	3 881,45
4.	7129020012800	Pavator	h-om	3 171,376	52,57	166 719,24
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,779	52,57	8 767,57
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,360	52,57	492,06
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,450	52,57	181,37
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,100	52,57	898,95
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,824	52,57	3 250,08
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,776	52,57	2 879,57
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,634	52,57	5 710,89
		Total manopera				195 939

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,612	290,00	177,48
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,620	290,00	2 209,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,107	290,00	2 061,03
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,320	240,00	316,80
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,542	240,00	370,08
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,750	240,00	3 780,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	231,040	92,00	21 255,68
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 278,000	0,01	12,78
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,115	7,00	0,81
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,092	12,00	1,10
11.	24302261000001	Fuga	kg	19,170	15,00	287,55
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	481,800	1,45	698,61



13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 040,000	1,45	7 308,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	80 256,000	1,45	116 371,20
15.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	57,510	8,00	460,08
16.	2661112800650	(Металлические ограждения, из профильной стали, декоративной модели 3,6мп высотой 1,6м)	m	16,843	1 128,00	18 998,90
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	2 973,950	110,00	327 134,50
18.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 2cm	m2	223,300	96,00	21 436,80
19.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,817	120,00	7 898,04
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,613	1 180,00	20 783,34
21.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,301	1 180,00	2 715,18
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,509	980,00	498,82
23.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	258,795	2,80	724,63
24.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 80	m	165,825	68,00	11 276,10
25.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	15,105	2 030,00	30 663,15
26.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	25,239	12,00	302,87
27.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	99,906	223,00	22 279,05
28.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	256,750	12,30	3 158,03
29.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	5,797	45,00	260,87
30.	2812106305714	Mina curenta ограждения из нержавеющей стали ф.Gardecor	m	19,000	1 255,00	23 845,00
31.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,140	45,00	51,30
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	63,000	75,00	4 725,00
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,900	1,60	3,04
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,500	40,00	60,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,084	40,00	83,36
36.	4100126202818	Apa	m3	1,818	40,00	72,72
Total materiale de constructii						652 281

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,560	250,00	140,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,280	385,00	492,80
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,596	120,00	311,52
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,298	120,00	155,76
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600	80,00	48,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,412	80,00	112,96
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,960	80,00	236,80
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252	480,00	120,96
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,548	120,00	185,76
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,767	35,00	26,84
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,621	350,00	567,35



12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,360	35,00	12,60
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,200	35,00	42,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,575	43,00	24,72
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,900	375,00	337,50
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,150	285,00	42,75
Total utilaje de construcții						2 858

Total	Lei	851 078
Соцфонд и медстрах	22,5 %	44 086
Транспорт материалов	8 %	52 182
Итого		947 346
Накладные расходы	10 %	94 735
Итого		1 042 081
Сметная прибыль	4 %	41 682
Итого		1 083 763
НДС	20 %	216 752

Total deviz:

1 300 515

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

