

Lucrari de reparative a acoperisului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparative a acoperisului

Valoarea de deviz 506 979,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 027,3600	42,00	85 149,120
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	328,5000	42,00	13 797,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2650	42,00	221,130
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	827,4500	38,00	31 443,100
Total manopera						130 610,35

Materiale:

1.	001	Membrana bitubinoasa Tehnocoli Uniflex EKP	m2	2 374,3302	55,00	130 588,161
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	666,8655	11,65	7 768,983
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	630,0000	1,00	630,000
4.	2413317002000	Pamizol cu solutie ntr 44-79	kg	616,4550	20,00	12 329,100
5.	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli Bipoli EPP	m2	181,9875	45,00	8 189,438
6.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	103,9500	25,00	2 598,750
7.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	315,0000	50,00	15 750,000
8.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	9,4500	155,00	1 464,750
9.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	9,4500	85,00	803,250
Total materiale de construcții						180 122,43

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,0700	150,00	3 160,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	105,3500	70,00	7 374,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,0000	100,00	1 200,000
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,5871	350,00	205,485
5.	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	30,0000	250,00	7 500,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3870	550,00	212,850
Total utilaje de construcții						19 653,34

Total	Lei	330 386,1 2
Asigurari sociale si medicale	24 %	31 346,48

Transport materialelor 8%	8 %	14 409,79
Total		376 142,39
Total		376 142,39
Cheltuieli de regie	8 %	30 091,39
Total		406 233,78
Beneficiu de deviz	4 %	16 249,35
Total		422 483,13
Total		422 483,13
TVA	20 %	84 496,63
Total deviz:		506 979,76

Intocmit GOLD ENERGY SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IP Teatrul,,Eugene Ionesco''
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparative a acoperisului

Investitor IP Teatrul,,Eugene Ionesco''

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Demolari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,680
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	42,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,340
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	42,00	19,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
		2. Capitolul 2. Reparatia acoperisului				
3	RpIzC01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor	m2			24,505

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu PAHIZOL intr-un strat				18,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	42,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,00	7,60
	2413317002000	Pamizol cu solutie ntr 44-79	kg	0,3000	20,00	6,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	350,00	0,10
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, membrana bitubinoasa Tehnocoli Bipoli EPP	m2			99,643 36,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	42,00	30,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	2682132600470	Membrane bituminoase Tehnocoli Bipoli EPP	m2	1,1500	45,00	54,60
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	11,65	3,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	150,00	1,50
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, Tehnocoli Uniflex EKP	m2			111,776 36,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	42,00	30,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,70
	001	Membrana bitubinoasa Tehnocoli Uniflex EKP	m2		55,00	66,73
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	11,65	3,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	70,00	3,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	150,00	1,50
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			137,662 41,840
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	42,00	32,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,0000	50,00	52,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	25,00	8,66
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	155,00	4,88
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	85,00	2,68
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,10
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		3. Capitolul 3 Evacuare gunoi				
7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			124,320 124,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	42,00	124,32
8	TRIIAA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			23,100 23,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	42,00	23,10
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90

APROBAT:

Intocmit

GOLD ENERGY SRL

Investitor

IP Teatrul, „Eugene Ionesco”

Formular Nr.7

Lucrari de reparative a acoperisului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparative a acoperisului

Valoarea de deviz 506 979,76 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Demolari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	300,0000	6,680 5,680	2 004,000 1 704,000
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	150,0000	33,340 27,340	5 001,000 4 101,000
		<i>Total</i>	Lei			7 005,000
		Total Capitolul 1 Demolari Inclusiv salariu				7 005,000 5 805,000
		2. Capitolul 2. Reparatia acoperisului				
3	RpIzC01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu PAHIZOL intr-un strat	m2	1 957,0000	24,505 18,100	47 956,285 35 421,700
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	150,0000	99,643 36,360	14 946,522 5 454,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu, membrana bitubinoasa Tehnocoli Bipoli EPP				
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, Tehnocoli Uniflex EKP	m2	1 957,0000	111,776 36,360	218 745,580 71 156,520
6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	300,0000	137,662 41,840	41 298,750 12 552,000
		<i>Total</i>	Lei			322 947,137
		Total Capitolul 2. Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				322 947,137 124 584,220
		3. Capitolul 3 Evacuare gunoi				
7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,5000	124,320 124,320	186,480 186,480
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,5000	23,100 23,100	34,650 34,650
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,5000	141,900 0,000	212,850 0,000
		<i>Total</i>	Lei			433,980
		Total Capitolul 3 Evacuare gunoi Inclusiv salariu				433,980 221,130
		<i>Total</i>	Lei			330 386,12

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			31 346,48
		Transport materialelor 8%	8 %			14 409,79
		Total				376 142,39
		Total				376 142,39
		Cheltuieli de regie	8 %			30 091,39
		Total				406 233,78
		Beneficiu de deviz	4 %			16 249,35
		Total				422 483,13
		Total				422 483,13
		TVA	20 %			84 496,63
		Total deviz: Inclisiv salariu				506 979,76
						130 610,35

Intocmit

GOLD ENERGY SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Teatrul „Eugene Ionesco”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)