

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Fălești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 38 350 979,55 (treizeci și opt milioane trei sute cînzeci de mii noua sute saptezeci și noua lei cînzeci și cinci bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 670 195,91 (sapte milioane sase sute saptezeci de mii o suta nouazeci și cinci lei nouazeci și unu bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 6 (sase) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 03 august 2019
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 19 /06/2019

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
_____ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 2 301,059 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de reparație peridica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul; Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 46 021 175,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,6000	7,040 — 0,000	236,552 — 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0000	78,418 — 78,418	78,418 — 78,418
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	31,167 — 0,000	31,167 — 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	336,0000	255,562 — 33,616	85 868,945 — 11 294,902
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,6000	14,082 — 0,000	473,167 — 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	90,182 —	15,331 —

1	2	3	4	5	6	7
					— 20,759	3,529
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 024,00 00	3,637 — 2,883	10 998,288 — 8 718,192
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0080	9 079,038 — 0,000	9 151,670 — 0,000
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	322,5600	1 521,159 — 12,109	490 664,996 — 3 905,750
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 360,00 00	144,170 — 2,883	484 411,688 — 9 686,880
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						1 081 930,222
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 120,00 00	32,181 — 1,828	36 042,690 — 2 047,161
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6200	6 214,629 — 2 191,080	16 282,328 — 5 740,630
Total Consolidarea acostamentelor						52 325,018
Total G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km						1 134 255,240
		2. L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiera cu beton asfaltic(strat de				

1	2	3	4	5	6	7
		uzura strat de baza)				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	43,5000	52,000 — 0,000	2 262,003 — 0,000
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	522,0000	440,206 — 34,596	229 787,448 — 18 059,112
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,6100	9 079,383 — 0,000	23 697,190 — 0,000
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00 00	143,756 — 3,460	625 339,426 — 15 049,260
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3100	9 079,383 — 0,000	11 893,992 — 0,000
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00 00	126,385 — 2,883	549 773,641 — 12 541,050
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,0000	74,455 — 0,000	2 233,640 — 0,000
Total Reparatia imbracamintei rutiera cu beton asfaltic(strat de uzura strat de baza)						1 444 987,340
Total L246 Ilenuta-Pinzarenii Noi, s.Ilenuta , L=0.725kmm						1 444 987,340
		3. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	7,040 —	168,966 —

1	2	3	4	5	6	7
					— 0,000	0,000
21	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,7200	78,418 — 78,418	56,461 — 56,461
22	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7200	31,158 — 0,000	22,434 — 0,000
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,0000	239,830 — 33,616	57 559,282 — 8 067,787
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	14,082 — 0,000	337,971 — 0,000
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	90,433 — 20,758	10,852 — 2,491
26	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 160,00 00	3,637 — 2,883	7 855,920 — 6 227,280
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	9 079,383 — 0,000	6 537,156 — 0,000
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	230,4000	1 382,991 — 12,109	318 641,045 — 2 789,821
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 00	131,217 — 2,883	314 920,668 — 6 919,200
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)						706 110,755
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	400,0000	206,790	82 716,021

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm			— 0,000	— 0,000
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	6 214,629 — 2 191,080	11 621,357 — 4 097,320
Total Consolidarea acostamentelor						94 337,378
Total L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41						800 448,133
		4. Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti 4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 095,152 — 0,000	229,982 — 0,000
33	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,2100	456,324 — 0,000	95,828 — 0,000
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	605,181 — 0,000	127,088 — 0,000
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,0000	14,082 — 0,000	436,546 — 0,000
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,6000	104,000 — 0,000	5 366,408 — 0,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	928,8000	537,799 — 34,596	499 507,749 — 32 132,765
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	3,0960	9 079,439	28 109,944

1	2	3	4	5	6	7
		baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic			— 0,000	0,000
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m²	5 160,00 00	<u>176,855</u> — 3,460	<u>912 573,012</u> 17 851,536
40	Dl107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,5480	<u>9 079,158</u> — 0,000	<u>14 054,537</u> 0,000
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m²	5 160,00 00	<u>127,833</u> — 2,883	<u>659 617,996</u> 14 876,280
Total Reparatie imbracamintei rutiere,						
					2 120 119,090	
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II	100 m³	3,4100	<u>698,287</u> — 0,000	<u>2 381,160</u> 0,000
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	596,0000	<u>14,082</u> — 0,000	<u>8 392,958</u> 0,000
44	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m³	3,1000	<u>624,142</u> — 0,000	<u>1 934,841</u> 0,000
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m²	17,2000	<u>74,455</u> — 0,000	<u>1 280,620</u> 0,000
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m²	1 720,00 00	<u>41,170</u> — 1,828	<u>70 812,079</u> 3 143,854
Total Consolidarea acostamentelor						
					84 801,658	

1	2	3	4	5	6	7
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	260,085 — 72,075	520,170 — 144,150
Total Ajustarea capacelor la fintini						520,170
Total str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86						2 205 440,918
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 095,167 — 0,000	32,855 — 0,000
49	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0300	456,333 — 0,000	13,690 — 0,000
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	605,167 — 0,000	18,155 — 0,000
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	14,086 — 0,000	63,388 — 0,000
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,5000	104,000 — 0,000	780,001 — 0,000
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	135,0000	537,799 — 34,596	72 602,871 — 4 670,460
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	9 079,382 — 0,000	4 085,722 — 0,000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
laterale, km 0,0 - 0,125						
Total Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti					2 525 925,553	
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
64	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	456,274 — 0,000	28,289 — 0,000
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 — 0,000	131,813 — 0,000
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	280,8000	469,495 — 34,596	131 834,128 — 9 714,557
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 079,568 — 0,000	8 498,476 — 0,000
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	183,059 — 3,460	285 572,407 — 5 396,976
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 078,639 — 0,000	4 248,803 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	137,656 — 2,883	214 743,274 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						646 785,028
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	624,141 — 0,000	436,899 — 0,000
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	35,177 — 1,828	13 719,129 — 712,851
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5500	6 214,627 — 2 191,080	3 418,045 — 1 205,094
Total Consolidarea acostamentelor						20 304,614
Total com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39						667 089,642
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39				
		6.1. Reparatia imbracamintei				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
91	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	624,141 — 0,000	436,899 — 0,000
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	37,914 — 1,828	14 786,450 — 712,851
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 214,628 — 2 191,080	11 372,770 — 4 009,676
Total Consolidarea acostamentelor						29 326,660
Total s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39						663 153,109
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
96	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,0620	456,274 —	28,289 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,000	
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 — 0,000	131,813 — 0,000
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	280,8000	528,778 — 34,596	148 480,986 — 9 714,557
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 079,568 — 0,000	8 498,476 — 0,000
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	175,304 — 3,460	273 474,607 — 5 396,976
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 078,639 — 0,000	4 248,803 — 0,000
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	126,893 — 2,883	197 952,994 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						634 543,806
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 —	1 902,487 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
107	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7000	624,141 — 0,000	436,899 — 0,000
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000	74,455 — 0,000	290,373 — 0,000
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	40,493 — 1,828	15 792,346 — 712,851
110	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8300	6 214,628 — 2 191,080	11 372,770 — 4 009,676
Total Consolidarea acostamentelor						30 332,556
Total s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39						664 876,362
		8. com. Chetris s. Chetris 8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,8000	1 422,123 — 0,000	11 092,563 — 0,000
112	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,8000	552,391 — 0,000	4 308,650 — 0,000
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,4200	605,182 — 0,000	4 490,454 — 0,000
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 298,30	14,082	18 282,851

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		00	— 0,000	— 0,000
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,4200	74,344 — 17,298	551,634 — 128,351
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6000	624,142 — 0,000	1 622,770 — 0,000
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,0000	74,455 — 0,000	1 935,821 — 0,000
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 286 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	260,0000	429,066 — 21,334	111 557,191 — 5 546,892
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,0000	6 319,575 — 284,840	164 308,941 — 7 405,850
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	26,0000	1 373,400 — 0,000	35 708,400 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						353 859,275
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5200	624,121 — 0,000	324,543 — 0,000
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,0000	74,455 — 0,000	967,911 — 0,000
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0400	6 214,629 —	18 892,472 — 6 660,883

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,080	
Total Consolidarea acostamentelor						20 184,926
Total Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65						374 044,201
		8.2. Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45				
		8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
124	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,4000	1 422,123 — 0,000	7 679,466 — 0,000
125	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,4000	552,391 — 0,000	2 982,911 — 0,000
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,1400	605,182 — 0,000	3 110,638 — 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	898,8000	14,082 — 0,000	12 657,016 — 0,000
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,1400	74,346 — 17,298	382,140 — 88,912
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8000	624,142 — 0,000	1 123,456 — 0,000
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	74,455 — 0,000	1 340,184 — 0,000
131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de	m3	180,0000	429,066 — 21,334	77 231,902 — 3 840,156

1	2	3	4	5	6	7
		compactare k-1.1)				
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 339,575 — 284,840	114 112,346 — 5 127,127
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	18,0000	1 373,400 — 0,000	24 721,200 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						245 341,259
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	624,125 — 0,000	224,685 — 0,000
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	74,455 — 0,000	670,092 — 0,000
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	6 214,629 — 2 191,080	13 112,867 — 4 623,179
Total Consolidarea acostamentelor						14 007,644
Total Sector 2 Bureti I - Pricop M, km 0,0 - 0,45						259 348,903
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5				
		8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,0000	1 422,123 — 0,000	8 532,740 — 0,000
138	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren	100 m3	6,0000	552,391 — 0,000	3 314,346 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II k-2				
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,7100	605,182 — 0,000	3 455,592 — 0,000
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	998,6700	14,082 — 0,000	14 063,429 — 0,000
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,7100	74,345 — 17,298	424,509 — 98,772
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,0000	624,143 — 0,000	1 248,285 — 0,000
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	200,0000	429,066 — 21,334	85 813,224 — 4 266,840
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,0000	6 319,575 — 284,840	126 391,494 — 5 696,808
146	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	20,0000	1 373,400 — 0,000	27 468,000 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						272 200,712
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	624,142 — 0,000	249,657 — 0,000
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	10,0000	74,455	744,547

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,3400	6 214,629 — 2 191,080	14 542,231 — 5 127,127
Total Consolidarea acostamentelor						15 536,435
Total Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5						287 737,147
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4 8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,8000	1 422,123 — 0,000	6 826,192 — 0,000
151	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,8000	552,391 — 0,000	2 651,477 — 0,000
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5600	605,182 — 0,000	2 759,632 — 0,000
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	800,0000	14,082 — 0,000	11 265,715 — 0,000
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	74,344 — 17,298	339,751 — 79,052
155	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6000	624,142 — 0,000	998,627 — 0,000
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	16,0000	74,455	1 191,275

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	160,0000	429,066 — 21,334	68 650,579 — 3 413,472
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	6 319,575 — 284,840	101 113,195 — 4 557,446
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,0000	1 183,896 — 0,000	18 942,336 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						214 738,779
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3200	624,106 — 0,000	199,714 — 0,000
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	74,455 — 0,000	595,637 — 0,000
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8720	6 214,628 — 2 191,080	11 633,783 — 4 101,702
Total Consolidarea acostamentelor						12 429,134
Total Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4						227 167,913
Total com. Chetris s. Chetris						1 148 298,164
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	21,0000	1 422,123 — 0,000	29 864,591 — 0,000
164	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	21,0000	552,391 — 0,000	11 600,211 — 0,000
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,0000	605,183 — 0,000	12 103,650 — 0,000
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 495,00 00	14,082 — 0,000	49 217,093 — 0,000
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,0000	74,350 — 17,298	1 486,990 — 345,960
168	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,0000	624,142 — 0,000	4 368,996 — 0,000
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	70,0000	74,455 — 0,000	5 211,826 — 0,000
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	700,0000	436,876 — 21,334	305 813,284 — 14 933,940
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	70,0000	6 373,055 — 284,840	446 113,830 — 19 938,828
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	70,0000	1 386,000 — 0,000	97 020,000 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						962 800,471
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4000	624,142 — 0,000	873,799 — 0,000
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,0000	74,455 — 0,000	2 605,913 — 0,000
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,2000	6 214,629 — 2 191,080	50 959,957 — 17 966,856
Total Consolidarea acostamentelor						54 439,669
Total s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55						1 017 240,140
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 095,403 — 0,000	67,915 — 0,000
177	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0620	456,274 — 0,000	28,289 — 0,000
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0620	605,177 — 0,000	37,521 — 0,000
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,3600	14,083 —	131,813 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,6000	104,000 — 0,000	1 622,402 — 0,000
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	280,8000	480,551 — 34,596	134 938,788 — 9 714,557
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9360	9 079,568 — 0,000	8 498,476 — 0,000
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	182,749 — 3,460	285 088,495 — 5 396,976
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4680	9 078,639 — 0,000	4 248,803 — 0,000
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,00 00	137,186 — 2,883	214 010,074 — 4 497,480
Total Reparatia imbracamintei rutiere						648 672,576
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7700	698,287 — 0,000	537,681 — 0,000
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,1000	14,082 — 0,000	1 902,487 — 0,000
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000	624,141 — 0,000	436,899 — 0,000
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	3,9000	74,455 —	290,373 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,0000	36,339 — 1,828	14 172,200 — 712,851
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5500	6 214,627 — 2 191,080	3 418,045 — 1 205,094
Total Consolidarea acostamentelor						20 757,685
Total com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39						669 430,261
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17				
		11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 422,123 — 0,000	19 966,613 — 0,000
193	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,0400	552,391 — 0,000	7 755,570 — 0,000
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	605,182 — 0,000	8 079,186 — 0,000
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90 00	14,082 — 0,000	32 908,573 — 0,000
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3500	74,327 — 17,298	992,272 — 230,928
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	4,6800	624,145	2 920,998

1	2	3	4	5	6	7
stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17						
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0670	1 095,388 — 0,000	73,391 — 0,000
206	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0670	456,269 — 0,000	30,570 — 0,000
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0670	605,418 — 0,000	40,563 — 0,000
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,0000	14,082 — 0,000	140,821 — 0,000
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,7000	104,000 — 0,000	1 736,803 — 0,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,7000	6 576,545 — 284,840	109 828,297 — 4 756,835
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						111 850,445
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3800	698,288 — 0,000	963,637 — 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,8000	14,082 — 0,000	3 390,966 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
213	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,9500	6 214,629 — 2 191,080	12 118,527 — 4 272,606
214	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,2500	624,142 — 0,000	780,178 — 0,000
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,3400	74,457 — 0,000	620,968 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						17 874,276
Total com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417						129 724,721
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi 13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	1 094,964 — 0,000	90,882 — 0,000
217	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0830	456,361 — 0,000	37,878 — 0,000
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	605,000 — 0,000	50,215 — 0,000
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4000	14,082 — 0,000	174,611 — 0,000
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la	100m2	20,7000	104,000	2 152,803

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			— 0,000	— 0,000
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,7000	6 370,375 — 284,840	131 866,756 — 5 896,196
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						134 373,145
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7000	698,288 — 0,000	1 187,089 — 0,000
223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,6000	14,082 — 0,000	4 204,936 — 0,000
224	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4200	6 214,629 — 2 191,080	15 039,402 — 5 302,414
225	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5500	624,143 — 0,000	967,421 — 0,000
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,3400	74,456 — 0,000	769,877 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						22 168,725
Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517						156 541,870
		13.2. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895				
		13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7200	624,125 — 0,000	449,370 — 0,000
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,9000	74,455 — 0,000	1 332,738 — 0,000
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2000	6 214,629 — 2 191,080	26 101,441 — 9 202,536
Total Consolidarea acostamentelor						27 883,549
Total Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,895						514 706,997
Total com. Falestii Noi, s. Falestii Noi						671 248,867
		14. s. Glinjeni				
		14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0460	1 095,326 — 0,000	50,385 — 0,000
241	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0460	456,478 — 0,000	20,998 — 0,000
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0460	605,174 — 0,000	27,838 — 0,000
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,9000	14,084 —	97,178 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,5000	104,000 — 0,000	1 196,002 — 0,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	207,0000	457,026 — 34,596	94 604,389 — 7 161,372
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6900	9 079,383 — 0,000	6 264,774 — 0,000
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	174,317 — 3,460	200 464,820 — 3 978,540
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3450	9 078,122 — 0,000	3 131,952 — 0,000
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,00 00	126,273 — 2,883	145 213,426 — 3 315,450
Total Reparatia imbracamintei rutiere,						451 071,762
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4550	698,253 — 0,000	317,705 — 0,000
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,7000	14,082 — 0,000	1 122,343 — 0,000
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4100	624,127 — 0,000	255,892 — 0,000
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	2,3000	74,455 —	171,246 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,0000	34,096 — 1,828	7 842,120 — 420,399
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0800	6 214,629 — 2 191,080	6 711,799 — 2 366,366
Total Consolidarea acostamentelor						16 421,105
Total Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23						467 492,867
		14.2. Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85				
		14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	27,5000	698,287 — 0,000	19 202,906 — 0,000
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 812,50 00	14,082 — 0,000	67 770,300 — 0,000
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	25,0000	624,142 — 0,000	15 603,557 — 0,000
Total Canstructia rambleului						102 576,763
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,0000	74,455 — 0,000	5 509,645 — 0,000
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,4000	624,142 — 0,000	4 618,652 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	740,0000	434,566 — 21,334	321 578,929 — 15 787,308
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	74,0000	6 538,975 — 284,840	483 884,131 — 21 078,190
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	74,0000	1 421,910 — 0,000	105 221,340 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						920 812,697
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4800	624,150 — 0,000	923,742 — 0,000
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,0000	74,455 — 0,000	2 754,822 — 0,000
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,6600	6 214,629 — 2 191,080	53 818,686 — 18 974,753
Total Consolidarea acostamentelor						57 497,250
Total Tutuianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85						1 080 886,710
Total s. Glinjeni						1 548 379,577
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s.				

1	2	3	4	5	6	7
		Hiliuti , km 0,0 - 0,575 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,9000	1 422,123 — 0,000	9 812,651 — 0,000
268	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	6,9000	552,391 — 0,000	3 811,498 — 0,000
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,5600	605,182 — 0,000	3 969,997 — 0,000
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 148,50 00	14,082 — 0,000	16 173,324 — 0,000
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,5600	74,360 — 17,298	487,803 — 113,475
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,3000	624,142 — 0,000	1 435,527 — 0,000
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,0000	74,455 — 0,000	1 712,457 — 0,000
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	230,0000	434,566 — 21,334	99 950,208 — 4 906,866
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	23,0000	6 538,975 — 284,840	150 396,419 — 6 551,329
276	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	23,0000	1 421,910 — 0,000	32 703,930 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere,						320 453,814
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,4600	624,130 — 0,000	287,100 — 0,000
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,5000	74,455 — 0,000	856,229 — 0,000
279	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6900	6 214,629 — 2 191,080	16 717,352 — 5 894,005
Total Consolidarea acostamentelor						17 860,681
Total com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575						338 314,495
		16. com. Horesti , s. Horesti				
		16.1. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 095,150 — 0,000	109,515 — 0,000
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1000	456,320 — 0,000	45,632 — 0,000
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	605,180 — 0,000	60,518 — 0,000
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	14,7600	14,082	207,850

1	2	3	4	5	6	7
		km			— 0,000	0,000
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,6000	104,000 — 0,000	2 558,404 — 0,000
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,6000	6 239,485 — 284,840	153 491,324 — 7 007,074
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						156 473,243
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0300	698,288 — 0,000	1 417,524 — 0,000
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,2000	14,082 — 0,000	5 001,992 — 0,000
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8800	6 214,628 — 2 191,080	17 898,130 — 6 310,310
289	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8500	624,142 — 0,000	1 154,663 — 0,000
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3000	74,455 — 0,000	915,792 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						26 388,101
Total Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615						182 861,344

1	2	3	4	5	6	7
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,7800	1 422,123 — 0,000	21 018,984 — 0,000
292	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,7800	552,391 — 0,000	8 164,339 — 0,000
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,0500	605,182 — 0,000	8 502,814 — 0,000
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 459,20 00	14,082 — 0,000	34 630,823 — 0,000
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,0500	74,333 — 17,298	1 044,381 — 243,037
296	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,9300	624,145 — 0,000	3 077,033 — 0,000
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	49,2500	74,454 — 0,000	3 666,872 — 0,000
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	492,5000	447,766 — 21,334	220 524,814 — 10 507,093
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,2500	6 239,485 — 284,840	307 294,623 — 14 028,390
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	49,2500	1 334,340 — 0,000	65 716,245 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						673 640,928
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9800	624,154 — 0,000	611,671 — 0,000
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,6000	74,455 — 0,000	1 831,585 — 0,000
303	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,7500	6 214,629 — 2 191,080	35 734,116 — 12 598,710
Total Consolidarea acostamentelor						38 177,372
Total Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23						711 818,300
Total com. Horesti , s. Horesti						894 679,644
		17. com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1280	1 095,031 — 0,000	140,164 — 0,000
305	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1280	456,352 — 0,000	58,413 — 0,000
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,1280	605,180 — —	77,463 — —

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			— 0,000	0,000
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,2000	14,083 — 0,000	270,392 — 0,000
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,0000	104,000 — 0,000	3 328,005 — 0,000
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	6 239,485 — 284,840	199 663,510 — 9 114,893
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						203 537,947
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6400	698,288 — 0,000	1 843,479 — 0,000
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,0000	14,082 — 0,000	6 505,951 — 0,000
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	6 214,629 — 2 191,080	23 242,711 — 8 194,639
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4000	624,143 — 0,000	1 497,942 — 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	74,455 — 0,000	1 191,275 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						34 281,358

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Horesti , s. Lucaceni; Reparatia stazilor locale din s. Lucaceni ; km 0,0 - 0,8						237 819,305
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17 18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0400	1 422,123 — 0,000	19 966,613 — 0,000
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	14,0400	552,391 — 0,000	7 755,570 — 0,000
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,3500	605,182 — 0,000	8 079,186 — 0,000
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 336,90 00	14,082 — 0,000	32 908,573 — 0,000
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,3600	74,341 — 17,298	993,193 — 231,101
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,6800	624,145 — 0,000	2 920,998 — 0,000
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,8000	74,455 — 0,000	3 484,478 — 0,000
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	468,0000	455,136 — 21,334	213 003,704 — 9 984,406
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,8000	6 325,925 — 284,840	296 053,277 — 13 330,531

1	2	3	4	5	6	7
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	46,8000	1 359,540 — 0,000	63 626,472 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						648 792,064
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9400	624,149 — 0,000	586,700 — 0,000
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,4000	74,455 — 0,000	1 742,239 — 0,000
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,4800	6 214,629 — 2 191,080	34 056,166 — 12 007,118
Total Consolidarea acostamentelor						36 385,105
Total s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17						685 177,169
		19. com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscaleu ; km 0,0 - 0,35 19.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,2000	1 422,123 — 0,000	5 972,918 — 0,000
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	4,2000	552,391 — 0,000	2 320,042 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,0000	605,183 — 0,000	2 420,730 — 0,000
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	700,0000	14,082 — 0,000	9 857,501 — 0,000
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,0000	74,350 — 17,298	297,398 — 69,192
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4000	624,142 — 0,000	873,799 — 0,000
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	74,455 — 0,000	1 042,365 — 0,000
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	140,0000	438,856 — 21,334	61 439,857 — 2 986,788
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000	6 566,995 — 284,840	91 937,928 — 3 987,766
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	14,0000	1 386,000 — 0,000	19 404,000 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						195 566,538
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2800	624,186 — 0,000	174,772 — 0,000
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	7,0000	74,455 —	521,183 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,000	
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	6 214,629 — 2 191,080	10 191,991 — 3 593,371
Total Consolidarea acostamentelor						10 887,946
Total com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparatia stazilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35						206 454,484
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57 20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,2000	7,040 — 0,000	240,777 — 0,000
342	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0300	78,417 — 78,417	80,770 — 80,770
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0300	31,173 — 0,000	32,108 — 0,000
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,0000	255,154 — 33,616	87 262,698 — 11 496,597
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,2000	14,083 — 0,000	481,624 — 0,000
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	90,376 — 20,759	15,364 — 3,529
347	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	3 078,00 00	3,637	11 194,686

1	2	3	4	5	6	7
Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57						
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 095,375 — 0,000	78,867 — 0,000
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0720	456,278 — 0,000	32,852 — 0,000
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	605,181 — 0,000	43,573 — 0,000
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	14,081 — 0,000	152,072 — 0,000
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	104,000 — 0,000	1 872,003 — 0,000
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 145,007 — 284,840	110 610,122 — 5 127,127
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						112 789,489
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4850	698,298 — 0,000	1 036,972 — 0,000
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	259,9000	14,082 — —	3 659,960 — —

1	2	3	4	5	6	7
		km			— 0,000	0,000
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	6 214,629 — 2 191,080	13 050,720 — 4 601,268
363	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3500	624,142 — 0,000	842,592 — 0,000
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	74,455 — 0,000	670,092 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						19 260,336
Total com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45						132 049,825
		22. s. Marandeni 22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3960	1 095,174 — 0,000	433,689 — 0,000
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,3960	456,341 — 0,000	180,711 — 0,000
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3960	605,182 — 0,000	239,652 — 0,000
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,4000	14,082 — 0,000	836,472 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,0000	104,000 — 0,000	10 296,016 — 0,000
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,0000	6 300,555 — 284,840	623 754,919 — 28 199,200
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						635 741,459
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,2600	698,287 — 0,000	5 069,567 — 0,000
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 270,50 00	14,082 — 0,000	17 891,382 — 0,000
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,3000	6 214,629 — 2 191,080	64 010,676 — 22 568,124
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,6000	624,142 — 0,000	4 119,339 — 0,000
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,0000	74,455 — 0,000	3 276,005 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						94 366,969
Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2						730 108,428
		22.2. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere						
		22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8300	624,157 — 0,000	518,050 — 0,000
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,7000	74,455 — 0,000	1 541,211 — 0,000
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,8400	6 214,629 — 2 191,080	30 078,803 — 10 604,827
Total Consolidarea acostamentelor						32 138,064
Total Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035						602 415,045
Total s. Marandeni						1 332 523,473
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	28,2000	1 422,123 — 0,000	40 103,880 — 0,000
390	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	28,2000	552,391 — 0,000	15 577,426 — 0,000
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	26,8000	605,183 — 0,000	16 218,891 — 0,000
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	4 693,70	14,082	66 097,356

1	2	3	4	5	6	7
		km		00	— 0,000	— 0,000
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	26,8000	74,352 — 17,298	1 992,635 — 463,586
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,4000	624,142 — 0,000	5 866,937 — 0,000
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	94,0000	74,455 — 0,000	6 998,738 — 0,000
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	940,0000	416,966 — 21,334	391 948,153 — 20 054,148
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,0000	6 455,247 — 284,840	606 793,192 — 26 774,998
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	94,0000	1 394,064 — 0,000	131 042,016 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
					1 282 639,224	
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8800	624,148 — 0,000	1 173,399 — 0,000
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,0000	74,455 — 0,000	3 499,369 — 0,000
401	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,0000	6 214,629 —	68 360,917 — 24 101,880

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,080	
Total Consolidarea acostamentelor						73 033,685
Total s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35						1 355 672,909
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
402	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1400	1 095,150 — 0,000	153,321 — 0,000
403	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1400	456,321 — 0,000	63,885 — 0,000
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1400	605,186 — 0,000	84,726 — 0,000
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	14,082 — 0,000	295,725 — 0,000
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,0000	104,000 — 0,000	3 640,006 — 0,000
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,0000	6 362,614 — 284,840	222 691,480 — 9 969,414
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						226 929,143
		24.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
408	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8900	698,288 — 0,000	2 018,051 — 0,000
409	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	505,3000	14,082 — 0,000	7 115,711 — 0,000
410	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,1000	6 214,629 — 2 191,080	25 479,977 — 8 983,428
411	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,6300	624,147 — 0,000	1 641,506 — 0,000
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,5000	74,455 — 0,000	1 302,957 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						37 558,202
Total com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875						264 487,345
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	23,7000	1 422,123 — 0,000	33 704,325 — 0,000
414	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	23,7000	552,391 — 0,000	13 091,667 — 0,000
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	22,5400	605,183	13 640,814

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			— 0,000	0,000
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 944,70 00	14,082 — 0,000	55 549,830 — 0,000
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	22,5400	74,341 — 17,298	1 675,643 — 389,897
418	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,9000	624,142 — 0,000	4 930,724 — 0,000
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	79,0000	74,455 — 0,000	5 881,918 — 0,000
420	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	790,0000	451,748 — 21,334	356 881,015 — 16 854,018
421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,0000	6 310,897 — 284,840	498 560,842 — 22 502,392
422	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	79,0000	1 301,643 — 0,000	102 829,797 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						1 086 746,575
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
423	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5800	624,150 — 0,000	986,157 — 0,000
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	39,5000	74,455 — 0,000	2 940,959 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,2400	6 214,629 — 2 191,080	57 423,170 — 20 245,579
Total Consolidarea acostamentelor						61 350,286
Total s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975						1 148 096,861
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,3000	1 422,123 — 0,000	23 180,611 — 0,000
427	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	16,3000	552,391 — 0,000	9 003,973 — 0,000
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,5000	605,183 — 0,000	9 380,329 — 0,000
429	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 711,40 00	14,082 — 0,000	38 182,318 — 0,000
430	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,5000	74,337 — 17,298	1 152,225 — 268,119
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,4300	624,144 — 0,000	3 389,104 — 0,000
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	54,3000	74,455	4 042,888

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,000	0,000
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	543,0000	449,636 — 21,334	244 152,413 — 11 584,471
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,3000	6 268,205 — 284,840	340 363,518 — 15 466,834
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	54,3000	1 346,940 — 0,000	73 138,842 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						745 986,221
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1000	624,143 — 0,000	686,557 — 0,000
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,2000	74,455 — 0,000	2 025,167 — 0,000
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,3600	6 214,629 — 2 191,080	39 525,040 — 13 935,269
Total Consolidarea acostamentelor						42 236,764
Total com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358						788 222,985
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale				

1	2	3	4	5	6	7
		din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63 27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,5600	1 422,123 — 0,000	10 751,253 — 0,000
440	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	7,5600	552,391 — 0,000	4 176,076 — 0,000
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,2000	605,183 — 0,000	4 357,314 — 0,000
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 258,30 00	14,082 — 0,000	17 719,565 — 0,000
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,2000	74,337 — 17,298	535,228 — 124,546
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,5200	624,138 — 0,000	1 572,827 — 0,000
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,2000	74,455 — 0,000	1 876,257 — 0,000
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	252,0000	449,636 — 21,334	113 308,302 — 5 376,218
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,2000	6 268,205 — 284,840	157 958,757 — 7 177,978
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	25,2000	1 346,940 — 0,000	33 942,888 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						346 198,467
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5000	624,142 — 0,000	312,071 — 0,000
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,6000	74,455 — 0,000	938,129 — 0,000
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9500	6 214,629 — 2 191,080	18 333,155 — 6 463,686
Total Consolidarea acostamentelor						19 583,355
Total com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63						365 781,822
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu 28.1. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,0000	7,040 — 0,000	70,403 — 0,000
453	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 000,00 00	13,451 — 0,773	13 451,371 — 772,644
454	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,2000	78,420 — 78,420	15,684 — 15,684
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	100,0000	14,082 —	1 408,214 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	90,312 — 20,758	45,156 — 10,379
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 000,00 00	3,637 — 2,883	3 637,000 — 2 883,000
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	9 079,383 — 0,000	2 723,815 — 0,000
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	96,0000	1 350,166 — 12,109	129 615,912 — 1 162,426
460	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	160,768 — 3,460	160 767,890 — 3 459,600
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic						311 735,445
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,0000	35,092 — 1,828	7 720,145 — 402,121
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5100	6 214,629 — 2 191,080	3 169,461 — 1 117,451
Total Consolidarea acostamentelor						10 889,606
Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22						322 625,051
		28.2. Reparatia stazilor locale				

1	2	3	4	5	6	7
		din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,3400	1 422,123 — 0,000	16 126,879 — 0,000
464	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,3400	552,391 — 0,000	6 264,114 — 0,000
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7800	605,182 — 0,000	6 523,867 — 0,000
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 887,50 00	14,082 — 0,000	26 580,065 — 0,000
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7800	74,378 — 17,298	801,790 — 186,472
468	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,7800	624,146 — 0,000	2 359,270 — 0,000
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	37,8000	74,455 — 0,000	2 814,386 — 0,000
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 416 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	378,0000	421,476 — 21,334	159 317,973 — 8 064,328
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	37,8000	6 786,745 — 284,840	256 538,950 — 10 766,967
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	37,8000	1 474,452 — 0,000	55 734,286 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						533 061,580
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7500	624,141 — 0,000	468,106 — 0,000
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,8000	74,455 — 0,000	1 399,748 — 0,000
475	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,4000	6 214,629 — 2 191,080	27 344,368 — 9 640,752
Total Consolidarea acostamentelor						29 212,222
Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94						562 273,802
		28.3. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0				
		28.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1600	1 095,156 — 0,000	175,225 — 0,000
477	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1600	456,325 — 0,000	73,012 — 0,000
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1600	605,181 — 0,000	96,829 — 0,000
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	14,082 — 0,000	337,971 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,0000	104,000 — 0,000	4 160,006 — 0,000
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	6 721,415 — 284,840	268 856,589 — 11 393,616
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						273 699,632
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3000	698,288 — 0,000	2 304,349 — 0,000
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,5000	14,082 — 0,000	8 132,420 — 0,000
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 214,629 — 2 191,080	29 084,463 — 10 254,254
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,0000	624,142 — 0,000	1 872,426 — 0,000
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						42 882,751
Total Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0						316 582,383
Total com. Pietrosu , s.						1 201 481,236

1	2	3	4	5	6	7
Pietrosu						
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1060	1 095,226 — 0,000	116,094 — 0,000
488	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1060	456,387 — 0,000	48,377 — 0,000
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1060	605,179 — 0,000	64,149 — 0,000
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,9000	14,083 — 0,000	223,917 — 0,000
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,5000	104,000 — 0,000	2 756,004 — 0,000
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	477,0000	440,206 — 34,596	209 978,186 — 16 502,292
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5900	9 079,383 — 0,000	14 436,219 — 0,000
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 650,00 00	185,428 — 3,460	491 384,293 — 9 167,940
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7950	9 079,930 — 0,000	7 218,544 — 0,000
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 650,00 00	137,496 —	364 364,784 — 7 639,950

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	
Total Reparatie imbracamintei rutiere						1 090 590,567
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	698,288 — 0,000	733,202 — 0,000
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,6000	14,082 — 0,000	2 585,489 — 0,000
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9500	624,142 — 0,000	592,935 — 0,000
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	74,455 — 0,000	394,610 — 0,000
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,0000	32,597 — 1,828	17 276,291 — 968,746
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	6 214,629 — 2 191,080	15 412,280 — 5 433,878
Total Consolidarea acostamentelor						36 994,807
Total com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatie stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53						1 127 585,374
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatie stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1900	624,174 — 0,000	118,593 — 0,000
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,7000	74,455 — 0,000	349,937 — 0,000
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1000	6 214,628 — 2 191,080	6 836,091 — 2 410,188
Total Consolidarea acostamentelor						7 304,621
Total com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235						139 652,567
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34				
		31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
516	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,1700	1 422,123 — 0,000	7 352,378 — 0,000
517	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	5,1700	552,391 — 0,000	2 855,861 — 0,000
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,7000	605,183 — 0,000	2 844,358 — 0,000
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	822,2000	14,082 — 0,000	11 578,354 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,7000	73,910 — 17,298	347,375 — 81,301
521	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3600	624,138 — 0,000	848,828 — 0,000
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6000	74,455 — 0,000	1 012,583 — 0,000
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	136,0000	469,920 — 21,334	63 909,136 — 2 901,451
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	244,8000	477,219 — 41,515	116 823,117 — 10 162,921
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8160	9 103,292 — 0,000	7 428,286 — 0,000
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,00 00	183,512 — 4,152	249 575,820 — 5 646,067
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4080	9 102,225 — 0,000	3 713,708 — 0,000
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 360,00 00	140,465 — 3,460	191 032,582 — 4 705,056
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						659 322,386
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambleurului pamint de	100 m3	0,6100	624,133	380,721

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			— 0,000	— 0,000
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4000	74,455 — 0,000	253,146 — 0,000
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,0000	33,651 — 1,828	11 441,474 — 621,459
532	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5900	6 214,629 — 2 191,080	9 881,260 — 3 483,817
Total Consolidarea acostamentelor						21 956,601
Total com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34						681 278,987
		32. s. Rautel 32.1. Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
533	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,8000	1 422,123 — 0,000	16 781,056 — 0,000
534	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	11,8000	552,391 — 0,000	6 518,214 — 0,000
535	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,7000	605,183 — 0,000	6 475,453 — 0,000
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	1 874,10 00	14,082	26 391,335

1	2	3	4	5	6	7
		km			— 0,000	0,000
537	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,7000	73,910 — 17,298	790,832 185,089
538	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1000	624,142 — 0,000	1 934,841 0,000
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,0000	74,455 — 0,000	2 308,094 0,000
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	310,0000	416,141 — 21,334	129 003,747 6 613,602
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	558,0000	497,616 — 34,596	277 669,862 19 304,568
542	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8600	9 079,383 — 0,000	16 887,652 0,000
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,00 00	170,926 — 3,460	529 871,174 10 724,760
544	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9300	9 079,383 — 0,000	8 443,826 0,000
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 100,00 00	130,272 — 2,883	403 843,960 8 937,300
Total Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)						1 426 920,046

1	2	3	4	5	6	7
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4000	624,142 — 0,000	873,799 — 0,000
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,7500	74,452 — 0,000	577,004 — 0,000
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	775,0000	37,721 — 1,828	29 233,978 — 1 416,562
549	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6300	6 214,629 — 2 191,080	22 559,102 — 7 953,620
Total Consolidarea acostamentelor						53 243,883
Total Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775						1 480 163,929
		32.2. Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
550	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,6000	7,040 — 0,000	25,345 — 0,000
551	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,0000	13,451 — 0,773	4 842,494 — 278,152
552	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,0720	78,403 — 78,403	5,645 — 5,645
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	36,0000	14,082 — 0,000	506,957 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
554	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1800	89,378 — 20,756	16,088 — 3,736
555	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	360,0000	3,637 — 2,883	1 309,320 — 1 037,880
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1080	9 076,157 — 0,000	980,225 — 0,000
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	34,5600	1 371,831 — 12,109	47 410,484 — 418,473
558	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,0000	163,299 — 3,460	58 787,636 — 1 245,456
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic						113 884,194
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	37,721 — 1,828	3 394,908 — 164,504
560	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2100	6 214,629 — 2 191,081	1 305,072 — 460,127
Total Consolidarea acostamentelor						4 699,980
Total Reparatia stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09						118 584,174
Total s. Rautel						1 598 748,103

1	2	3	4	5	6	7
		33. com. Risipeni , s. Risipeni 33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 095,157 — 0,000	76,661 — 0,000
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0700	456,329 — 0,000	31,943 — 0,000
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	605,186 — 0,000	42,363 — 0,000
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	14,081 — 0,000	146,447 — 0,000
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,3000	104,000 — 0,000	1 799,203 — 0,000
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	311,4000	483,558 — 34,596	150 579,848 — 10 773,194
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0380	9 079,048 — 0,000	9 424,052 — 0,000
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,00 00	179,436 — 3,460	310 423,475 — 5 985,108
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5190	9 079,886 — 0,000	4 712,461 — 0,000
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 730,00 00	131,593 — 2,883	227 655,795 — 4 987,590

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere						704 892,248
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6900	698,287 — 0,000	481,818 — 0,000
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,9000	14,082 — 0,000	1 688,460 — 0,000
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6200	624,123 — 0,000	386,956 — 0,000
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,4600	74,450 — 0,000	257,597 — 0,000
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	346,0000	36,591 — 1,828	12 660,485 — 632,426
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6200	6 214,629 — 2 191,080	10 067,699 — 3 549,550
Total Consolidarea acostamentelor						25 543,015
Total str. Unirii; km 0,0 - 0,346						730 435,263
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54				
		33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 422,123 — 0,000	2 389,167 — 0,000
578	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	1,6800	552,391 —	928,017 —

1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2			— 0,000	0,000
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	605,183 — 0,000	968,292 — 0,000
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	14,082 — 0,000	3 937,375 — 0,000
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6000	73,909 — 17,298	118,255 — 27,677
582	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	624,132 — 0,000	349,514 — 0,000
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	74,455 — 0,000	416,946 — 0,000
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	56,0000	491,227 — 21,334	27 508,719 — 1 194,715
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	6 951,695 — 284,840	38 929,490 — 1 595,106
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 546,650 — 0,000	8 661,240 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	624,091 — 0,000	68,650 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	74,455 — 0,000	208,473 — 0,000
589	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 214,629 — 2 191,080	4 101,655 — 1 446,113
Total Consolidarea acostamentelor						4 378,778
Total str. Unirii; km 0,4 - 0,54						88 585,793
Total com. Risipeni , s. Risipeni						819 021,056
		34. com. Risipeni , s. Bocsa				
		34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2				
		34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 095,150 — 0,000	43,806 — 0,000
591	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0400	456,325 — 0,000	18,253 — 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	605,175 — 0,000	24,207 — 0,000
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	14,082 — 0,000	84,493 — 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	104,000 — 0,000	1 040,002 — 0,000
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	180,0000	483,558	87 040,375

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			— 34,596	6 227,280
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	9 079,383 — 0,000	5 447,630 0,000
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	179,436 — 3,460	179 435,535 3 459,600
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	9 079,383 — 0,000	2 723,815 0,000
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 00	131,593 — 2,883	131 592,945 2 883,000
Total Reparatia imbracamintei rutiere						407 451,061
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	698,287 — 0,000	279,315 0,000
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	14,082 — 0,000	975,896 0,000
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	624,125 — 0,000	224,685 0,000
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	74,454 — 0,000	148,909 0,000
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	36,591 — 1,828	7 318,194 365,564

1	2	3	4	5	6	7
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	6 214,629 — 2 191,080	5 841,751 — 2 059,615
Total Consolidarea acostamentelor						14 788,750
Total str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2						422 239,811
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34				
		34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,6800	1 422,123 — 0,000	2 389,167 — 0,000
607	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,6800	552,391 — 0,000	928,017 — 0,000
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,6000	605,183 — 0,000	968,292 — 0,000
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,6000	14,082 — 0,000	3 937,375 — 0,000
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,6000	73,909 — 17,298	118,255 — 27,677
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5600	624,132 — 0,000	349,514 — 0,000
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	74,455 — 0,000	416,946 — 0,000
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	56,0000	491,227	27 508,719

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			— 21,334	1 194,715
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,6000	6 951,695 — 284,840	38 929,490 — 1 595,106
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,6000	1 546,650 — 0,000	8 661,240 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						84 207,015
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1100	624,091 — 0,000	68,650 — 0,000
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	74,455 — 0,000	208,473 — 0,000
618	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	6 214,629 — 2 191,080	4 101,655 — 1 446,113
Total Consolidarea acostamentelor						4 378,778
Total str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34						88 585,793
Total com. Risipeni , s. Bocsa						510 825,604
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche				
		35.1. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685				
		35.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
619	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 095,155 — 0,000	120,467 — 0,000
620	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,1100	456,327 — 0,000	50,196 — 0,000
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	605,182 — 0,000	66,570 — 0,000
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,4000	14,082 — 0,000	230,940 — 0,000
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,4000	104,000 — 0,000	2 849,604 — 0,000
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,4000	6 097,050 — 284,840	167 059,162 — 7 804,627
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						170 376,939
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2600	698,288 — 0,000	1 578,130 — 0,000
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	395,6000	14,082 — 0,000	5 570,904 — 0,000
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2000	6 214,629 — 2 191,080	19 886,813 — 7 011,456
628	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3	2,1000	624,142	1 310,698

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma			— 0,000	0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,7000	74,455 — 0,000	1 020,029 — 0,000
Total Consolidarea acostamentelor						29 366,574
Total Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685						199 743,513
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88				
		35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,6000	1 422,123 — 0,000	13 652,385 — 0,000
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,6000	552,391 — 0,000	5 302,954 — 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	605,182 — 0,000	5 525,316 — 0,000
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 597,90 00	14,082 — 0,000	22 501,869 — 0,000
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	73,910 — 17,298	674,794 — 157,931
635	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,2000	624,142 — 0,000	1 997,255 — 0,000
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	32,0000	74,455 — 0,000	2 382,549 — 0,000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
643	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0000	1 422,123 — 0,000	17 065,481 — 0,000
644	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	12,0000	552,391 — 0,000	6 628,692 — 0,000
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,4000	605,183 — 0,000	6 899,081 — 0,000
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 997,30 00	14,082 — 0,000	28 126,270 — 0,000
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,4000	74,319 — 17,298	847,237 — 197,197
648	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,0000	624,142 — 0,000	2 496,569 — 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	74,455 — 0,000	2 978,186 — 0,000
650	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	400,0000	461,296 — 21,334	184 518,448 — 8 533,680
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,0000	6 098,045 — 284,840	243 921,789 — 11 393,616
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	40,0000	1 290,240 — 0,000	51 609,600 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						545 091,353
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
653	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8000	624,142 — 0,000	499,314 — 0,000
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	74,455 — 0,000	1 489,093 — 0,000
655	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	6 214,629 — 2 191,080	29 084,463 — 10 254,254
Total Consolidarea acostamentelor						31 072,870
Total com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparatia stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0						576 164,223
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,1500	1 422,123 — 0,000	13 012,429 — 0,000
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,1500	552,391 — 0,000	5 054,378 — 0,000
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,7000	605,183 — 0,000	5 265,088 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 523,00 00	14,082 — 0,000	21 447,105 — 0,000
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,7000	74,319 — 17,298	646,577 — 150,493
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,0500	624,142 — 0,000	1 903,634 — 0,000
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,5000	74,455 — 0,000	2 270,867 — 0,000
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 335 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	305,0000	461,296 — 21,334	140 695,317 — 6 506,931
664	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,5000	6 262,615 — 284,840	191 009,749 — 8 687,632
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,5000	1 290,240 — 0,000	39 352,320 — 0,000
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						420 657,464
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6100	624,133 — 0,000	380,721 — 0,000
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,2600	74,454 — 0,000	1 136,162 — 0,000
668	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5600	6 214,629 — —	22 124,078 — —

1	2	3	4	5	6	7
					— 2 191,080	7 800,245
Total Consolidarea acostamentelor						23 640,961
Total com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763						444 298,425
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0920	1 095,326 — 0,000	100,770 — 0,000
670	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,0920	456,283 — 0,000	41,978 — 0,000
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0920	605,185 — 0,000	55,677 — 0,000
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,8000	14,081 — 0,000	194,319 — 0,000
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,0000	104,000 — 0,000	2 392,004 — 0,000
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	414,0000	503,336 — 34,596	208 380,993 — 14 322,744
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3800	9 079,383 — 0,000	12 529,549 — 0,000
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 300,00	183,553	422 171,290

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575						1 004 904,765

Incluziv salariu 35 855,73

Прямые затраты	Lei	31 421 340,06
Asigurari sociale	22,50 %	315 650,63
Total	100,00 +	31 736 990,69
Cheltuieli de regie	14,00 %	4 443 178,70
Total	100,00 +	36 180 169,39
Rentabilitatea	6,00 %	2 170 810,16
Total	100,00 +	38 350 979,55
TVA	20,00 %	7 670 195,91

Total deviz: 46 021 175,46

Incluziv salariu 1 402 891,71

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reaparatie peridica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul; Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. G 60 G58-Calinesti Pruteni -Lucaceni- R16, s. Calinesti , km 0,0 - 1,3 ; L = 0.56 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,167
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,167
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,562
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	19,70	0,118
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 423,80	163,737
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,220
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,182
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,759
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	195,71	0,806
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	171,55	68,618
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,038
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,655
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 521,159
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 423,80	1 438,038
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			144,170
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 423,80	133,837
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	745,33	3,950

1	2	3	4	5	6	7
	5100	motor term. 92 cp				
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,181
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	210,50	26,523
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
12	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		2. L246 Ilenuța-Pinzărenii Noi, s. Ilenuța , L=0.725kmm 2.1. Repararea îmbrăcămîntei rutiere cu beton asfaltic(strat de uzură strat de bază)				
13	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			52,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	52,000
14	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare	m3			440,206
	712902001 2800	Păvator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,50	43,544
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	213,90	260,744
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339

1	2	3	4	5	6	7
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			143,756
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 108,95	130,856
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,20	0,163
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	360,00	2,376
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,385
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,40	115,940
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,112
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		3. L259 R16 Drum de acces spre s. Pirlita ; km 1.01 - 1.41 3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de	100m2			7,040

1	2	3	4	5	6	7
		praf si murdarie				
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
21	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
22	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,158
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,158
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,830
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	19,70	0,118
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 287,00	148,005
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,220
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
24	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,433
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	253,01	1,058
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	171,55	68,617
26	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 079,383

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
28	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 382,991
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 287,00	1 299,870
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,217
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 286,00	120,884
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			206,790
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0317	1 287,00	40,798
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1260	1 287,00	162,162
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		4. Drumuri comunale si strazi 1 or. Falesti 4.1. str. M. Viteazu, km 0,0 - 0,86 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
32	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,152
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,152
33	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,324
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,324
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			537,799
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	287,28	58,318
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,84	343,563
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 079,439

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,056
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,855
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 151,00	162,291
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,158
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,775
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,833
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,170
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,84	35,512
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
		4.1.3. Ajustarea capacelor la fintini				
47	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			260,085
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	158,400
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	987,00	29,610
		4.2. str. Trandafirilor, str. Teilor , drumuri laterale, km 0,0 - 0,125 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,167
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,167
49	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,333
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,333
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			605,167

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,167
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,086
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,086
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			537,799
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	287,28	58,318
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,84	343,563
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,382
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,855
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 151,00	162,291
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 081,316
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 962,933

1	2	3	4	5	6	7
	00400492					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,833
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,170
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,84	35,512
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
		5. com. Albinetul Vechi , s. Albinetul Vechi, mahala "Lucova"; km 0,0 - 0,39 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
64	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,274
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,274
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			469,495
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	236,40	47,989
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	234,28	285,587
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,568
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,186

1	2	3	4	5	6	7
	00400492					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,059
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 195,00	168,495
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 078,639
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,256
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,656
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 354,50	127,323
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,141
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764

1	2	3	4	5	6	7
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,177
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	234,28	29,519
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,627
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		6. s. Bocani ; Reparatia stazilor locale din s. Bocani; km 0,0 - 0,39 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
79	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
80	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,274
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,274
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177

1	2	3	4	5	6	7
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			500,113
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	256,80	52,130
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	256,00	312,064
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,568
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,186
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,124
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 160,00	163,560
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 078,639
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,256
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime	m2			128,773

1	2	3	4	5	6	7
		de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 260,00	118,440
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,141
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,914
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	256,00	32,256
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
94	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,628
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		7. s. Catranic ; Reparatia stazilor locale din s. Catranic; km 0,0 - 0,39 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
95	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
96	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,274
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,274
97	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
98	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
99	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
100	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			528,778
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	275,09	55,843
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,47	337,017
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339

1	2	3	4	5	6	7
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,568
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,186
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
102	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,304
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 140,00	160,740
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 078,639
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,256
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
104	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,893
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 240,00	116,560
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,141
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,493
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,47	34,835
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
110	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,628
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8. com. Chetris s. Chetris 8.1. Sector 1 Leahu I - Rodnitchii, km 0,0 - 0,65 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
111	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
112	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
115	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,344
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,435
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
116	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
117	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
118	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 286 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,066
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
119	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 319,575
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
120	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
121	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			624,121
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,356
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
123	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.2. Sector 2 Bureți I - Pricop M, km 0,0 - 0,45 8.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
124	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
125	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
128	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,346
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,437
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
129	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
130	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
131	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,066
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,0230	289,28	6,653

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
132	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 339,575
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	126,53	126,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
133	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,125
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.3. Sector 3 Svistun S - Leahu E - Musteata C , km 0,0 - 0,5 8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
137	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
138	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
141	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,345
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,435
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,143
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
144	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			429,066

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 220 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
145	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 319,575
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
146	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 373,400
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	218,00	1 373,400
		8.3.2. Consolidarea acostamentelor				
147	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
149	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		8.4. Sector 4 Pantea S. - Janau I. , km 0,0 - 0,4 8.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
150	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
151	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
153	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
154	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,344
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	218,00	0,434
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
155	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
156	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
157	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			429,066
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	301,50	331,650
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
158	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 319,575
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	218,00	4 120,200
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,50	327,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,50	218,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	106,53	106,530
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
159	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 183,896

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	187,92	1 183,896
		8.4.2. Consolidarea acostamentelor				
160	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,106
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,341
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,766
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
162	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,628
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,467
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,052
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,728
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		9. s. Hincesti , Cimitiri - Barareni. Cimitir - Padurari Gh., Mozabicii , km 0,0 - 1.55 9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
163	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
164	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
165	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082

1	2	3	4	5	6	7
167	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,350
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,440
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
170	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			436,876
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	308,60	339,460
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 373,055
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,40	4 165,560
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,00	330,000
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,40	220,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	110,50	110,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
172	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 386,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	220,00	1 386,000
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
173	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
175	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		10. com. Calugar , s. Calugar R16 Drum de acces spre Biserica , km 0,0 - 0.39 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
176	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,403
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,403
177	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,274
	295226000	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,274

1	2	3	4	5	6	7
	3553					
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,177
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,177
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			480,551
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,50	47,806
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	243,50	296,826
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,568
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,186
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,749
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 192,80	168,185
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 078,639

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,256
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,186
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 349,50	126,853
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
186	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
188	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,141
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
189	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
190	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,339
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	243,50	30,681
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
191	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,627
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		11. com. Ciolacu Nou , s. Ciolacu Nou , Reparatia stazii locale din s. Celacu Nou , km 0,0 - 1,17 11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
192	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
193	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
196	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,327
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	209,00	0,418
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
197	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,145
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
198	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
199	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 515 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			458,436
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	328,20	361,020
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 179,615
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	209,80	3 965,220
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,80	316,200
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	210,80	210,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	140,80	140,800
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
201	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 316,070

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	208,90	1 316,070
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,149
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		12. com. Egorovca, s. Egorovca ; Reparatia stazii locale din s. Egorovca ; km 0,0 - 0,417 12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,388
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,388
206	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,269
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,269
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,418
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,418
208	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082

1	2	3	4	5	6	7
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 576,545
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	227,50	4 299,750
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	228,00	342,000
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	228,00	228,000
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	160,20	160,200
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
213	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3			624,142

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,457
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,457
		13. com. Falestii Noi, s. Falestii Noi 13.1. Reparatia stazii locale din s. Falestii Noi, km 0,0 - 0,517 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
216	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 094,964
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 094,964
217	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,361
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,361
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,000
219	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 370,375
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,70	4 114,530
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,30	327,450
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,30	218,300

1	2	3	4	5	6	7
	164511					
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	163,50	163,500
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
222	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
223	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
224	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
225	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,143
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
226	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,456
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,456
		13.2. Reparația stației locale din s. Falești Noi, km 0,0 - 0,895				

1	2	3	4	5	6	7
		13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
227	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
228	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
229	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
231	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,30	0,434
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
232	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,146
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,381
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
233	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
234	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 394 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			423,016
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	296,00	325,600
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
235	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 370,375
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,70	4 114,530
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	218,30	327,450
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	218,30	218,300
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	163,50	163,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
236	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 371,510
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	217,70	1 371,510
		13.2.2. Consolidarea acostamentelor				
237	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,125
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
238	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
239	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint	100 m3			6 214,629

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		14. s. Glinjeni 14.1. Drum spre primarie s. Glinjeni , km 0,0 - 0.23 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere,				
240	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,326
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,326
241	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,478
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,478
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,174
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,174
243	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,084
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,084
244	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
245	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			457,026
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	226,50	45,979
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,70	275,128
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
247	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			174,317
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 133,00	159,753
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 078,122
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 959,739
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
249	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,273
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 233,40	115,940
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
250	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,253
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,253
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,127
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,363
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,763
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
254	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,70	28,438
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		14.2. Tutuiianu Leonte - Turcanu Ana; km 0,0 - 1,85 14.2.1. Canstructia rambleului				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II,	100 m3			624,142

1	2	3	4	5	6	7
		cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
		14.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
261	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 814 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			434,566
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,50	337,150
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
262	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 538,975
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,70	4 265,730
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	226,50	339,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	226,50	226,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,40	160,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
263	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 421,910
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,70	1 421,910
		14.2.3. Consolidarea acostamentelor				
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,150
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,386
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
266	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		15. com. Hiliuti , s. Hiliuti ; Reparatia stazilor locale din s. Hiliuti , km 0,0 - 0,575 15.1. Amenajarea imbracamintei rutiere,				
267	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
268	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			552,391

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
269	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
271	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,360
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	225,70	0,451
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
274	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 253 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			434,566
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	306,50	337,150
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
275	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 538,975

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	225,70	4 265,730
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	226,50	339,750
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	226,50	226,500
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,40	160,400
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
276	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la normă DI 134 k-5	100m2			1 421,910
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	225,70	1 421,910
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
277	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,130
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,365
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
279	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		16. com. Horești , s. Horești 16.1. Reparația stazilor locale din				

1	2	3	4	5	6	7
		s. Horesti , Sectorul 1; km 0,0 - 0,615 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,320
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,320
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,180
283	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
285	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 239,485
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	289,28	119,762

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
286	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
288	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,628
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		16.2. Reparatia stazilor locale din s. Horesti , Sectorul 2; km 0,0 - 1,23 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
291	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
292	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
293	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
294	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
295	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,333
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	211,80	0,424
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
296	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,145
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
297	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,454
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
298	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 542 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			447,766
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	318,50	350,350
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 239,485
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
300	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 334,340
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	211,80	1 334,340
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
301	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			624,154
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,390
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
302	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
303	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		17. com. Horești , s. Lucăceni; Reparația stăzilor locale din s.				

1	2	3	4	5	6	7
		Lucaceni ; km 0,0 - 0,8 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
304	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,031
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,031
305	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,352
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,352
306	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,180
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,180
307	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
308	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
309	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 239,485
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	211,80	4 003,020
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,40	318,600
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,40	212,400
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	158,87	158,870
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
310	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
311	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
312	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,143
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		18. s. Ilenuta , Reparatia stazii locale din s. Ilenuta ; km 0,0 - 1,17				
		18.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
315	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
316	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			605,182

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
318	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
319	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			74,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	215,80	0,431
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
320	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,145
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (nisip 515 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			455,136
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	325,20	357,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
323	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 325,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	215,80	4 078,620

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	216,20	324,300
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	216,20	216,200
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,21	160,210
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 359,540
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	215,80	1 359,540
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			624,149
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
327	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		19. com. Iscalau, s. Iscalau ; Reparația stăzilor locale din s. Iscalau ; km 0,0 - 0,35 19.1. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere				
328	TsC21B	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă	100 m3			1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
	1	la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
329	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,350
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,440
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip154 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			438,856
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,40	341,440
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,1530	300,32	45,949

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 566,995
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	220,00	4 158,000
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	220,80	331,200
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	220,80	220,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,40	310,400
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 386,000
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	220,00	1 386,000
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,186
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,421
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		20. s. Izvoare ; Reparatia stazii locale din s. Izvoare; km 0,0 - 0,57 20.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
342	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
343	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,173
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	294,03	31,173
344	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2; grosime 5 cm	m2			255,154
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	19,70	0,118
	142210220 5518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 420,25	163,329
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 700,00	5,220
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	785,69	47,141
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,08	0,754
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	21,94	0,176
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	228,23	1,826
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	25,47	1,528
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	289,28	1,446
345	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
346	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,376
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,759
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0040	242,42	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	171,55	68,618
347	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,553
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,170
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
349	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 517,573
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 420,25	1 434,453
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			143,836
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 420,25	133,504
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,203
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	242,42	30,545
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
352	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		20.3. Ajustarea capacelor la fintini				
353	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			263,845
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,947
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000	3,60	161,568
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	987,00	30,202
		21. com. Logofteni, s. Moldovanca; Reparatia stazilor locale din s. Moldovanca ; km 0,0 - 0.45 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
354	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,375
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,375
355	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,278
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,278
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
357	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,081
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 145,007
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	207,48	3 921,372
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	208,16	312,240
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	208,16	208,160
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	156,64	156,640
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,298
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,298
361	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300

1	2	3	4	5	6	7
363	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		22. s. Marandeni 22.1. Reparatia stazilor locale din s. Marandeni ; km 0,0 - 2.2 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
365	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,174
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,174
366	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,341
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,341
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
368	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 300,555
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	214,40	4 052,160
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,10	322,650

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	215,10	215,100
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	164,05	164,050
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
372	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
373	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
374	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		22.2. Repararea stazilor locale din				

1	2	3	4	5	6	7
		s. Marandeni ; km 0,0 - 1.035 22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
376	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
377	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
380	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	214,40	0,429
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,144
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,379
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
383	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 455 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			418,033
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	291,47	320,617
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloare valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
384	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 300,555
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	214,40	4 052,160
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	215,10	322,650
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	215,10	215,100
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	164,05	164,050
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
385	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 667,862
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	264,74	1 667,862
		22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
386	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,157
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,392
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
388	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		23. s. Musteata ; Str. Viilor,Valea Tarneisi str. Sfatul Tarii ; km 0,0 - 2,35 23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
389	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
390	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,352
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	221,28	0,443
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 1034 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			416,966
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	290,50	319,550
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
397	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 455,247
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	221,28	4 182,192
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	222,02	333,030
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	222,02	222,020
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	171,41	171,410
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
398	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 394,064
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	221,28	1 394,064
		23.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
399	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,148
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
401	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		24. com. Natalievca, s. Popovca ; Reparatia stazilor locale din s. Popovca; km 0,0 - 0,875 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
402	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
403	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,321
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,321
404	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,186
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,186
405	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
406	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
407	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 362,614
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,16	4 104,324
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	217,87	326,805
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,87	217,870
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	167,02	167,020
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
408	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
409	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
410	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
411	DI96	Compactarea rîmbleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,147
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,382

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		25. s. Navirnet ; Reparatia stazilor locale din s. Navirnet km 0,0 - 1,975 25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
413	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
414	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
415	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
416	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
417	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,341
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	215,58	0,431
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
418	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
419	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			74,455

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
420	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 770 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			451,748
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	322,12	354,332
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
421	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 310,897
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	215,58	4 074,462
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	216,24	324,360
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	216,24	216,240
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	149,24	149,240
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
422	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 301,643
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	206,61	1 301,643
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,150

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,385
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
425	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		26. com. Obreja Veche , s. Obreja Veche , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Veche km 0,0 - 1.358 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
426	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
427	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
429	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
430	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,337
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	213,80	0,428

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
431	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,144
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,380
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
432	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
433	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 597 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			449,636
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,20	352,220
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
434	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 268,205
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,80	4 040,820
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,40	321,600
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,40	214,400
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	144,79	144,790
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
435	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 346,940
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	213,80	1 346,940
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,143
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		27. com. Obreja Veche , s. Obreja Noua , Reparatia stazilor locale din s. Obreja Noua km 0,0 - 0,63				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
439	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
440	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			605,183

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
443	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,337
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	213,80	0,428
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
444	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,138
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,373
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
445	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
446	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 277 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			449,636
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	320,20	352,220
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
447	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 268,205
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	213,80	4 040,820
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	214,40	321,600
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	214,40	214,400

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	144,79	144,790
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
448	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 346,940
	141112220 1661	Piatra spartă 20-70 mm	m3	1,2600	213,80	1 346,940
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
449	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
450	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
451	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28. com. Pietrosu , s. Pietrosu 28.1. Reparația stazilor locale din s. Pietrosu; km 0,0 - 0,22 28.1.1. Reparația imbracamintei rutiere din beton afaltic				
452	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040

1	2	3	4	5	6	7
453	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			13,451
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	19,70	0,492
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	8,045
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	289,28	2,054
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	294,03	2,088
454	TsH92A	Curatirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,420
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,420
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km la beneficiar	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
456	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			90,312
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	233,60	0,934
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	171,55	68,620
457	DI141A	Curatirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
458	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 350,166
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 254,50	1 267,045
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,298

1	2	3	4	5	6	7
460	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,768
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 254,50	148,031
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	360,00	2,376
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
		28.1.2. Consolidarea acostamentelor				
461	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			35,092
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	233,60	29,434
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
462	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,465
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28.2. Reparatia stazilor locale din s. Pietrosu ; km 0,0 - 0,94 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
463	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
464	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			552,391

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II k-2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
465	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
467	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,378
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	233,60	0,468
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
468	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,146
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,381
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 416 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			421,476
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	294,60	324,060
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
471	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 786,745

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	233,60	4 415,040
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	234,04	351,060
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	234,04	234,040
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	240,01	240,010
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
472	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 474,452
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	234,04	1 474,452
		28.2.2. Consolidarea acostamentelor				
473	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			624,141
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
474	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
475	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		28.3. Reparația stazilor locale din				

1	2	3	4	5	6	7
		s. Pietrosu ; km 0,0 - 1.0 28.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
476	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,156
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,156
477	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,325
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,325
478	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,181
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,181
479	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
480	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
481	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 721,415
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	233,60	4 415,040
	1411122201752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	234,04	351,060
	141112220164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	234,04	234,040
	1120206201036111	Savura	m3	1,0000	174,68	174,680
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		28.3.2. Consolidarea acostamentelor				
482	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
483	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
485	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
486	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		29. com. Pinzareni , s. Pinzareni ; Reparatia stazilor locale din s. Pinzareni , km 0,0 - 0.53 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
487	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,226
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,226
488	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,387
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,387

1	2	3	4	5	6	7
489	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,179
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,179
490	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,083
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,083
491	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
492	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			440,206
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,50	43,544
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	213,90	260,744
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	23203226000400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
494	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			185,428
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 211,80	170,864
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
495	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,930

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,547
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,382
496	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,496
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 352,80	127,163
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
497	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
498	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
499	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
500	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
501	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,597
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	213,80	26,939
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
502	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		30. com. Pompa , s. Pompa ; Reparatia stazilor locale din s. Pompa ; km 0,0 - 0,235 30.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
503	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
504	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
505	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
507	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,337
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	212,12	0,427
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
508	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,149
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
509	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
510	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 103 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			446,435
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	317,29	349,019
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
511	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 256,488
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	212,12	4 009,068
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	212,97	319,455
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	212,97	212,970
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	168,40	168,400
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
512	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 732,563
	141112220	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	275,01	1 732,563

1	2	3	4	5	6	7
	1661					
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,174
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,411
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,763
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,628
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		31. com. Pruteni , s. Pruteni , Reparatia stazii locale din s. Pruteni; km 0,0 - 0,34 31.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
516	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
517	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082

1	2	3	4	5	6	7
520	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,910
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,138
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,374
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
523	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 150 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			469,920
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	338,64	372,504
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
524	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			477,219
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,515
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	216,17	43,883
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	222,17	270,825
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	19,855
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	92,979
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	5,207

1	2	3	4	5	6	7
525	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 103,292
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,213
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	142,078
526	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,512
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,152
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 177,55	166,035
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,847
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	3,413
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	7,066
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 102,225
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,147
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	142,078
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,465
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,460
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 362,40	128,066
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,910
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	2,290
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	4,740
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,133
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,369
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
530	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
531	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2			33,651

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	222,17	27,993
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
532	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		32. s. Rautel 32.1. Reparatia staziilor locale din s. Rautel km 0,0 - 0,775 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
533	TsC21B 1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
534	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
535	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
536	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
537	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în	100 m3			73,910

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
538	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
540	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 341 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			416,141
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	289,75	318,725
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
541	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3			497,616
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	253,69	51,499
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	254,47	310,199
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 079,383

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
543	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,926
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 108,95	156,362
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
545	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,272
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 275,95	119,939
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
546	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
547	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,452
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,452
548	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2			37,721

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	254,47	32,063
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
549	DI95	Săpatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		32.2. Reparația stazilor locale din s. Rautel; km 0,0 - 0,09 32.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton afaltic				
550	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,040
	341054000 56036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	281,61	7,040
551	DI155D	Tăierea cu freză a stratului de beton afaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			13,451
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,773
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	19,70	0,492
	294042000 7201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 133,06	8,045
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	289,28	2,054
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	294,03	2,088
552	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,403
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,403
553	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
554	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în	100 m3			89,378

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria II				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,756
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	171,55	68,622
555	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,637
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,08	0,754
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 076,157
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 957,778
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,380
557	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 371,831
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220 55070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	1,0100	1 275,95	1 288,709
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	169,72	6,772
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	300,32	39,943
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	745,33	24,299
558	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,299
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 275,95	150,562
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,32	1,982
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	360,00	2,376
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	745,33	4,919
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
559	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,721
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	254,47	32,063

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
560	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,081
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,462
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,062
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		33. com. Risipeni , s. Risipeni 33.1. str. Unirii; km 0,0 - 0,346 33.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
561	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 095,157
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,157
562	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,329
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,329
563	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			605,186
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,186
564	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,081
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081
565	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
566	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h-18 cm, executat cu împanare fără înnoțire	m3			483,558

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,30	48,375
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,50	299,264
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
567	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 079,048
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 960,665
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			179,436
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 169,30	164,871
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
569	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 079,886
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,503
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,593
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,260
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
573	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,123
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,358
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,450
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,50	30,933
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		33.2. str. Unirii; km 0,4 - 0,54 33.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
577	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3			1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
578	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
579	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
580	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
581	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,909
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
582	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,132
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,368
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
583	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
584	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			491,227
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	358,01	393,811
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 951,695
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,50	4 639,950
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,30	357,450
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,30	238,300
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	169,40	169,400
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
586	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 546,650
	111222016 61	Piatra sparta 20-70	m3	1,2600	245,50	1 546,650
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
587	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,091
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,327
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
588	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
589	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		34. com. Risipeni , s. Bocsa 34.1. str. Veteranilor; km 0,0 - 0,2 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
590	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,150
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,150
591	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,325
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,325
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,175
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,175
593	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
595	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			483,558
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,30	48,375
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	245,50	299,264
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
596	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t			9 079,383

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
597	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,436
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 169,30	164,871
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
598	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
599	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,593
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,260
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		34.1.2. Consolidarea acostamentelor				
600	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			698,287
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,287
601	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
602	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,125
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,361

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
603	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,454
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
604	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,591
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,50	30,933
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
605	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		34.2. str.Veteranilor; km 0,2 - 0,34 34.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
606	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
607	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			605,183

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
610	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,909
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,132
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,368
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
613	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 61.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			491,227
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	358,01	393,811
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
614	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 951,695
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	245,50	4 639,950
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,30	357,450
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,30	238,300

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	169,40	169,400
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,546
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
615	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 546,650
	111222016 61	Piatră spartă 20-70	m3	1,2600	245,50	1 546,650
		34.2.2. Consolidarea acostamentelor				
616	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			624,091
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,327
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
617	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
618	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		35. com. Sarata Veche, s. Sarata Veche 35.1. Repararea stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,685 35.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
619	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea	100 m3			1 095,155

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,155
620	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,327
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,327
621	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,182
622	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
623	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
624	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 097,050
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 166111	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 1752111	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,81	308,715
	141112220 164511	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,81	205,810
	112020620 1036111	Savura	m3	1,0000	165,21	165,210
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	171,07	18,133
		35.1.2. Consolidarea acostamentelor				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			698,288

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,35	698,288
626	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
627	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
		35.2. Reparatia stazilor locale din s. Sarata Veche; km 0,0 - 0,88 35.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
630	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
631	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,182
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	310,35	605,182

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
633	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
634	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,910
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,612
635	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
636	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
637	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			477,796
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,80	380,380
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
638	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 097,025
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620	Savura	m3	1,0000	165,21	165,210

1	2	3	4	5	6	7
	10361					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
639	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		35.2.2. Consolidarea acostamentelor				
640	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,141
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
641	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
642	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		36. com. Scumpia , s. Scumpia ; Reparația stazilor locale din s. Scumpia ; km 0,0 - 1,0 36.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
643	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
644	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
645	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
646	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
647	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,319
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	204,80	0,410
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			624,142
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
650	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 440 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			461,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,80	363,880
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 098,045
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	166,23	166,230
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
652	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
653	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,377
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
654	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
655	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		37. com. Scumpia , s. Hirtop ; Reparatia stazilor locale din s. Hirtop ; km 0,0 - 0,763 37.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
656	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 422,123
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	393,94	1 422,123
657	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3			552,391
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	171,55	552,391
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,183
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,183
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			74,319
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	204,80	0,410
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	171,55	56,611
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			624,142
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,378
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,765
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,455
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,455
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3			461,296

1	2	3	4	5	6	7
		nisip (nisip 335 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,70	4,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,80	363,880
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,32	45,949
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	289,28	6,653
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	393,94	18,909
664	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 262,615
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	204,80	3 870,720
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	205,80	308,700
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	205,80	205,800
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	330,80	330,800
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	19,70	59,100
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	171,55	44,260
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	169,72	190,086
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,32	813,867
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	289,28	119,762
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	171,07	18,133
665	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 290,240
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	204,80	1 290,240
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
666	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			624,133
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,369
	295226000 3552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			74,454

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,454
668	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300
		38. com. Taxobeni , s.Taxobeni ; Reparatia stazilor locale din s. Taxobeni ; km 0,0 - 0,575 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
669	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 095,326
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	393,94	1 095,326
670	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3			456,283
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	171,55	456,283
671	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			605,185
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	310,35	605,185
672	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,081
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,081
673	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			104,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	393,94	104,000
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			503,336
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,60	51,075
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	259,51	316,343

1	2	3	4	5	6	7
	1672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,70	2,955
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	393,94	16,545
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,32	77,483
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	289,28	4,339
675	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			183,553
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 198,50	168,988
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,32	2,373
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,844
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	745,33	5,888
677	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 079,383
	232032260 00400492	Bitum	t	1,0300	8 700,00	8 961,000
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	394,61	118,383
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			134,488
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,80	124,155
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,32	1,592
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,908
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	745,33	3,950
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
679	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			698,288
	295226000	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor	h-ut	2,2500	310,35	698,288

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,082
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	367,68	14,082
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			624,148
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,384
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	171,55	272,764
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			74,458
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	393,94	74,458
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,356
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	259,51	32,698
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	19,70	0,138
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	393,94	1,383
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	289,28	0,281
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	169,72	1,867
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,162
684	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 214,629
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,080
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	310,35	943,464
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	393,94	126,061
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	171,55	13,724
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	294,03	2 940,300

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de reparație peridica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul; Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 46 021 175,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,66	230,640
2.	7129020012800	Pavator	h-om	6 564,5810	57,66	378 513,742
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 384,8640	57,66	252 831,258
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,3733	57,66	4 576,668
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 297,5954	57,66	766 739,352
		Total manopera				1 402 891,71

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	950,4000 162,1500 219,9600 833,3100 219,9600 384,9300 191,7600 219,9600 219,9600 324,3000 373,6500	1 108,95 1 133,00 1 140,00 1 151,00 1 160,00 1 169,30 1 177,55 1 192,80 1 195,00 1 198,50 1 211,80	1 053 946,080 183 715,950 250 754,400 959 139,810 255 153,600 450 098,649 225 806,988 262 368,288 262 852,200 388 673,550 452 789,070
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	517,0000 146,6400 555,5400 118,0000 146,6400 333,8800 225,6000 12,6800 256,6200 216,2000 146,6400 249,1000 146,6400 127,8400 321,4800	1 233,40 1 240,00 1 250,00 1 254,50 1 260,00 1 275,95 1 286,00 1 287,00 1 290,00 1 320,80 1 349,50 1 352,80 1 354,50 1 362,40 1 420,25	637 667,800 181 833,600 694 425,000 148 031,000 184 766,400 426 014,186 290 121,600 16 319,160 331 039,800 285 556,960 197 890,680 336 982,480 198 623,880 174 169,216 456 581,970

				315,8400	1 423,80	449 692,992
3.	11122201661	Piatra sparta 20-70	m3	70,5600	245,50	17 322,480
4.	11202062010361	Savura	m3	62,0000	106,53	6 604,860
				70,0000	110,50	7 735,000
				18,0000	126,53	2 277,540
				46,8000	140,80	6 589,440
				79,5000	144,79	11 510,805
				79,0000	149,24	11 789,960
				49,2500	158,87	7 824,347
				46,8000	160,21	7 497,828
				97,0000	160,40	15 558,800
				35,8000	163,50	5 853,300
				41,4000	164,05	6 791,670
				32,0000	165,21	5 286,720
				40,0000	166,23	6 649,200
				9,4000	168,40	1 582,960
				11,2000	169,40	1 897,280
				94,0000	171,41	16 112,540
				37,8000	240,01	9 072,378
				14,0000	310,40	4 345,600
				30,5000	330,80	10 089,400
5.	11202062010361 11	Savura	m3	18,0000	156,64	2 819,520
				56,6000	158,87	8 992,042
				16,7000	160,20	2 675,340
				20,7000	163,50	3 384,450
				99,0000	164,05	16 240,950
				27,4000	165,21	4 526,754
				35,0000	167,02	5 845,700
				40,0000	174,68	6 987,200
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	102,5000	205,80	21 094,500
				46,8000	210,80	9 865,440
				49,2500	212,40	10 460,700
				9,4000	212,97	2 001,918
				79,5000	214,40	17 044,800
				41,4000	215,10	8 905,140
				46,8000	216,20	10 118,160
				79,0000	216,24	17 082,960
				35,8000	218,30	7 815,140
				80,0000	218,50	17 480,000
				70,0000	220,40	15 428,000
				14,0000	220,80	3 091,200
				94,0000	222,02	20 869,880
				97,0000	226,50	21 970,500
				37,8000	234,04	8 846,712
				11,2000	238,30	2 668,960
7.	14111222016451 1	Piatra sparta 5-10 mm	m3	27,4000	205,81	5 639,194
				18,0000	208,16	3 746,880
				56,6000	212,40	12 021,840
				99,0000	215,10	21 294,900
				35,0000	217,87	7 625,450
				20,7000	218,30	4 518,810
				16,7000	228,00	3 807,600
				40,0000	234,04	9 361,600
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	202,7970	214,50	43 499,957
				49,6944	216,17	10 742,438
				42,0210	226,50	9 517,756
				57,0024	235,50	13 424,065
				57,0024	236,40	13 475,367
				99,7542	238,30	23 771,426
				84,0420	251,60	21 144,967

				113,2740 57,0024 57,0024 215,9514	253,69 256,80 275,09 287,28	28 736,481 14 638,216 15 680,790 62 038,518
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	141,1200 66,7800 42,8400 28,9800 27,7200 49,1400 71,8200 49,1400 68,7960 108,9900 49,1400 72,4500 49,1400 248,2200	210,50 213,80 222,17 225,70 233,60 234,28 242,42 243,50 245,50 254,47 256,00 259,51 276,47 281,84	29 705,760 14 277,564 9 517,763 6 540,786 6 475,392 11 512,519 17 410,604 11 965,590 16 889,418 27 734,686 12 579,840 18 801,500 13 585,736 69 958,325
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	100,8000 2 583,0000 497,7000 294,8400 884,5200 1 241,1000 177,6600 2 003,4000 782,4600 1 493,1000 1 179,3600 902,1600 1 915,2000 793,8000 1 323,0000 2 368,8000 2 444,4000 714,4200 238,1400 211,6800 26	187,92 204,80 206,61 208,90 209,80 211,80 212,12 213,80 214,40 215,58 215,80 217,70 218,00 220,00 220,40 221,28 225,70 233,60 234,04 245,50 264,74 275,01	18 942,336 528 998,400 102 829,797 61 592,076 185 572,296 262 864,980 37 685,239 428 326,920 167 759,424 321 882,498 254 505,888 196 400,232 417 513,600 174 636,000 291 589,200 524 168,064 551 701,080
11.	14111222016611 1	Piatra sparta 20-70 mm	m3	517,8600 340,2000 1 069,7400 1 871,1000 661,5000 391,2300 315,6300 756,0000	204,80 207,48 211,80 214,40 217,16 217,70 227,50 233,60	106 057,728 70 584,696 226 570,932 401 163,840 143 651,340 85 170,771 71 805,825 176 601,600
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 217,7810 298,4112 252,3330 342,2952 342,2952 599,0166 680,2020 342,2952 504,6660 342,2952 1 296,7722	213,90 222,17 225,70 234,28 243,50 245,50 254,47 256,00 259,51 276,47 281,84	260 483,356 66 298,016 56 951,558 80 192,919 83 348,881 147 058,575 173 091,003 87 627,571 130 965,874 94 634,354 365 482,277
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0562	0,00	0,000

				0,0007	195,71	0,137
				0,0402	204,80	8,233
				0,0267	209,00	5,580
				0,0281	211,80	5,952
				0,0054	212,12	1,145
				0,0454	213,80	9,707
				0,0236	214,40	5,060
				0,0451	215,58	9,723
				0,0267	215,80	5,762
				0,0204	217,30	4,433
				0,0456	218,00	9,940
				0,0480	220,00	10,560
				0,0536	221,28	11,861
				0,0131	225,70	2,957
				0,0236	233,60	5,513
				0,0007	242,42	0,170
				0,0005	253,01	0,127
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	153,7500	205,80	31 641,750
				70,2000	210,80	14 798,160
				73,8750	212,40	15 691,050
				14,1000	212,97	3 002,877
				119,2500	214,40	25 567,200
				62,1000	215,10	13 357,710
				70,2000	216,20	15 177,240
				118,5000	216,24	25 624,440
				53,7000	218,30	11 722,710
				120,0000	218,50	26 220,000
				105,0000	220,00	23 100,000
				21,0000	220,80	4 636,800
				141,0000	222,02	31 304,820
				145,5000	226,50	32 955,750
				56,7000	234,04	13 270,068
				16,8000	238,30	4 003,440
15.	14111222017521 11	Piatra sparta 10-20	m3	41,1000	205,81	8 458,791
				27,0000	208,16	5 620,320
				84,9000	212,40	18 032,760
				148,5000	215,10	31 942,350
				52,5000	217,87	11 438,175
				31,0500	218,30	6 778,215
				25,0500	228,00	5 711,400
				60,0000	234,04	14 042,400
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	341,0000	289,75	98 804,750
				1 034,0000	290,50	300 377,000
				455,4000	291,47	132 735,438
				415,8000	294,60	122 494,680
				393,8000	296,00	116 564,800
				880,0000	301,50	265 320,000
				1 067,0000	306,50	327 035,500
				770,0000	308,60	237 622,000
				154,0000	310,40	47 801,600
				103,4000	317,29	32 807,786
				541,7500	318,50	172 547,375
				874,5000	320,20	280 014,900
				869,0000	322,12	279 922,280
				514,8000	325,20	167 412,960
				514,8000	328,20	168 957,360
				775,5000	330,80	256 535,400
				149,6000	338,64	50 660,544
				352,0000	345,80	
				123,2000	358,01	

17.	14221022055070491	Beton asfaltic, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	96,9600 34,9056 232,7040 331,5830 325,7856	1 254,50 1 275,95 1 287,00 1 420,25 1 423,80	121 636,320 44 537,800 299 490,048 470 930,756 463 853,537
18.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	78,0000 39,3300 38,6400	1 287,00 1 420,25 1 423,80	100 386,000 55 858,432 55 015,632
19.	23203226000400492	Bitum	t	26,8396	8 700,00	233 504,520
20.	23203226000401	Bitum	t	4,0376	8 700,00	35 127,120
21.	23203226001101	Bitum	t	0,5508	8 700,00	4 791,960
22.	2640112300739	Caramizi	buc	222,6400	3,60	801,504
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1518	987,00	149,827
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	117,4500	10,20	1 197,990
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6 669,3160	19,70	131 385,524
Total materiale de construcții						24 106 205,18

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	481,1000	15,08	7 254,988
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	45,9000	15,08	692,172
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	55,0800	785,69	43 275,805
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	9,6560	1 133,06	10 940,827
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,0669	394,61	3 577,886
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2 211,0097	393,94	871 005,160
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	452,8101	360,00	163 011,636
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 214,2812	300,32	965 312,931
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 407,8456	300,32	1 023 444,191
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 491,3496	169,72	253 111,854
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	204,2375	294,78	60 205,131
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	55,0800	25,47	1 402,887
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	481,7788	745,33	359 084,194
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	507,8989	310,35	157 626,425
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	632,7291	310,35	196 367,472
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	597,4217	171,55	102 487,691
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	852,8271	171,55	146 302,493
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	82,7943	171,55	14 203,362
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	7,3440	21,94	161,128
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	128,0321	171,07	21 902,451
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	7,3440	228,23	1 676,121
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,6560	294,03	2 839,154
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2915	294,03	85,709
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2 116,4621	367,68	778 180,783
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	816,1881	289,28	236 106,894
26.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	2,6350	281,61	742,043
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 670,7200	294,03	491 241,802
Total utilaje de construcții						5 912 243,17

Total:

Прямые затраты	Lei	31 421 340,06
Asigurari sociale	22,50 %	315 650,63

Total	100,00 +	31 736 990,69
Cheltuieli de regie	14,00 %	4 443 178,70
Total	100,00 +	36 180 169,39
Rentabilitatea	6,00 %	2 170 810,16
Total	100,00 +	38 350 979,55
TVA	20,00 %	7 670 195,91

Total deviz: **46 021 175,46**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)