

**Ministerul Finantelor al
Republicii Moldova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie in blocurile administrative str C.Tanase 7 si Puskin 44****Valoarea de deviz 1 177 165,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Cabinele et 4 bloc Administrativ 1.1. Cabinet 414 1.1.1. Podea				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,61	22,22 19,68	391,26 346,62
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,61	11,12 5,10	195,88 89,86
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	17,61	48,24 8,53	849,49 150,20
4	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet Material marunt=1,01	m2	17,61	451,66 54,67	7 953,75 962,83
5	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	17,61	28,55 3,65	502,85 64,19
6	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	17,61	18,43 14,58	324,55 256,75
7	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,30	4,33	70,62

1	2	3	4	5	6	7
					1,82	29,71
8	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	17,61	72,36 56,86	1 274,29 1 001,34
9	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,30	59,66 25,52	972,38 415,89
Total Podea						12 535,07
Incluziv salariu						3 317,39
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,11	3,40 1,09	167,15 53,70
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,11	29,27 20,05	1 437,33 984,53
Total Pereti						1 604,47
Incluziv salariu						1 038,23
Total Cabinet 414						14 139,55
Incluziv salariu						4 355,63
		1.2. cabinete 418-420				
		1.2.1. Pereti				
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	71,54	34,26 34,26	2 451,18 2 451,18
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	14,31	9,11 9,11	130,40 130,40
14	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	9,60	855,34 145,80	8 211,26 1 399,68
15	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si	m3	0,19	1 177,18 320,03	223,66 60,81

1	2	3	4	5	6	7
		balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025				
16	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,92	145,25 61,97	278,88 118,97
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,00	15,11 3,61	317,24 75,78
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,00	12,59 11,66	491,09 454,90
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,00	10,33 9,84	681,88 649,54
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,00	3,40 1,09	435,65 139,97
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,00	18,44 7,29	2 360,32 933,12
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,70	63,02 44,47	7 165,37 5 056,13
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,00	3,40 1,09	435,65 139,97
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,00	22,42 20,05	2 869,41 2 566,08
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	128,00	29,27	3 746,24

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,05	2 566,08
Total Pereti						29 798,23
Incluziv salariu						16 742,59
		1.2.2. Tavane				
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	47,20	34,26 34,26	1 617,21 1 617,21
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	47,20	185,55 69,63	8 758,11 3 286,49
28	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	38,00	48,26 10,94	1 834,05 415,53
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,20	3,40 1,09	160,65 51,61
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,20	22,42 20,05	1 058,10 946,24
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,20	29,27 20,05	1 381,43 946,24
Total Tavane						14 809,55
Incluziv salariu						7 263,33
		1.2.3. Podele				
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	45,30	9,49 8,02	429,85 363,26
33	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	45,30	9,49 8,02	429,85 363,26
34	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	7,10	197,80 67,80	1 404,36 481,36
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	47,60	79,34	3 776,82

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			25,52	1 214,51
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,60	13,21 4,37	628,68 208,20
37	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet Material marunt=1,01	m2	47,60	451,66 54,67	21 499,06 2 602,53
38	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,60	28,55 3,65	1 359,22 173,50
39	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	47,60	18,43 14,58	877,27 694,01
40	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	33,50	4,33 1,82	145,14 61,05
41	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,60	72,36 56,86	3 444,43 2 706,63
42	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,50	59,66 25,52	1 998,44 854,75
Total Podele						35 993,12
Incluziv salariu						9 723,07
		1.2.4. Goluri				
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	8,60	1 583,77 65,61	13 620,38 564,25
44	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	206,93 91,13	620,77 273,38

1	2	3	4	5	6	7
45	CK18C	Montarea cornier	m	35,00	38,78 9,48	1 357,25 331,69
46	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,46	95,42 54,17	1 570,63 891,67
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,46	3,40 1,09	56,02 18,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,46	22,42 20,05	368,99 329,98
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,46	29,27 20,05	481,74 329,98
Total Goluri						18 075,79
Incluziv salariu						2 738,95
		1.2.5. Iluminat electric				
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	14,00	2,19 2,19	30,62 30,62
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,00	8,02 8,02	144,34 144,34
52	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	3,00	359,37 138,15	1 078,10 414,44
53	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,00	380,11 147,99	3 801,07 1 479,87
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	27,00	58,11 11,30	1 568,96 305,09

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	12,00	254,61 10,21	3 055,27 122,47
56	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	48,00	43,27 5,47	2 076,84 262,44
57	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,00	50,45 16,04	151,34 48,11
Total Iluminat electric						11 906,55
Incluziv salariu						2 807,38
		1.2.6. Lucrari sanitare				
58	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	8,55	2,92 2,92	24,93 24,93
59	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	8,55	0,73 0,73	6,23 6,23
60	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	8,55	44,71 31,71	382,30 271,13
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	105,06 18,23	420,22 72,90
Total Lucrari sanitare						833,69
Incluziv salariu						375,20
Total cabinete 418-420						111 416,91
Incluziv salariu						39 650,53
		1.3. Coridor linga cabinetele 418-520				
		1.3.1. Podele				
62	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi	m	9,00	59,66 25,52	536,89 229,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
63	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,00	4,33 1,82	86,65 36,45
64	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	1,20	72,36 56,86	86,83 68,23
Total Podele						710,38
Incluziv salariu						334,32
		1.3.2. Tavane				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,80	3,40 1,09	91,21 29,31
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,80	29,27 20,05	784,37 537,27
Total Tavane						875,58
Incluziv salariu						566,58
		1.3.3. pereti				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,40	3,40 1,09	304,27 97,76
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,40	29,27 20,05	2 616,51 1 792,25
Total pereti						2 920,79
Incluziv salariu						1 890,01
Total Coridor linga cabinetele 418-520						4 506,75
Incluziv salariu						2 790,90
		1.4. Diverse				
69	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	12,00	99,14 99,14	1 189,73 1 189,73

1	2	3	4	5	6	7
70	TRI1AA0 5C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,00	21,87 21,87	262,44 262,44
71	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 25 km	t	12,00	67,50 0,00	810,00 0,00
Total Diverse						2 262,17
Incluziv salariu						1 452,17
Total Reparatie Cabine et 4 bloc Administrativ						132 325,37
Incluziv salariu						48 249,22
		2. Reparatie coridor et I Trezorarie 2.1. Lucrari de constructie 2.1.1. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	172,50	10,33 9,84	1 782,18 1 697,66
73	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00	32,80 32,80	328,05 328,05
74	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	13,58 8,75	135,83 87,48
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,50	3,40 1,09	587,10 188,63
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,50	63,02 44,47	10 870,95 7 670,90
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,50	18,44 7,29	3 180,90 1 257,53
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,50	22,42 20,05	3 866,98 3 458,19

1	2	3	4	5	6	7
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	172,50	11,12 5,10	1 918,72 880,27
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	172,50	41,52 24,79	7 161,51 4 275,59
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,41	10,33 9,84	262,52 250,07
82	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	95,50	38,78 9,48	3 703,35 905,05
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,41	3,40 1,09	86,48 27,79
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	25,41	95,42 54,17	2 424,65 1 376,52
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,41	22,42 20,05	569,62 509,41
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,41	11,12 5,10	282,63 129,67
87	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	25,41	41,52 24,79	1 054,92 629,81
Total Pereti						38 216,41
Incluziv salariu						23 672,60
		2.1.2. Goluri				
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,30	15,31 15,31	50,52 50,52
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,10	30,35 24,06	185,13 146,75

1	2	3	4	5	6	7
90	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,30	1 209,98 34,63	3 992,93 114,27
91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	206,93 91,13	206,93 91,13
Total Goluri						4 435,50
Incluziv salariu						402,66
		2.1.3. Tavan				
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	48,00	185,55 69,63	8 906,56 3 342,19
93	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	62,22	38,78 9,48	2 412,80 589,66
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	3,40 1,09	163,37 52,49
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	22,42 20,05	1 076,03 962,28
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	29,27 20,05	1 404,84 962,28
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,20	187,43 80,19	6 972,21 2 983,07
Total Tavan						20 935,80
Incluziv salariu						8 891,97
		2.1.4. Podea				
98	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	58,10	9,85 9,11	572,14 529,44

1	2	3	4	5	6	7
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	85,00	11,12 5,10	945,46 433,75
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	85,00	48,24 8,53	4 100,33 724,99
101	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	85,00	230,68 87,27	19 607,56 7 418,23
102	CG18A	Plinte orizontale cu înalțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea și spalarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	58,10	54,81 30,98	3 184,61 1 800,08
103	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	1,40	32,71 18,95	45,79 26,54
Total Podea						28 455,88
Incluziv salariu						10 933,03
		2.1.5. Iluminat electric				
104	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	2,19 2,19	21,87 21,87
105	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	5,00	8,02 8,02	40,09 40,09
106	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat îngropat în zidarie tencuită, cu conductori de cupru introdusi în tuburi de protecție IP-PVC sau elementele de protecție, în camere cu înalțimea de pînă la 3 m, cladiri administrative, birouri, creșe gradinite	buc	3,00	359,37 138,15	1 078,10 414,44
107	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat îngropat în zidarie tencuită, cu conductori din aluminiu în tuburi IP-PVC, elemente de protecție din plastic (PVC), în camere cu înalțimea de pînă la 3 m, cladiri administrative, birouri, creșe sau gradinite	buc	3,00	380,11 147,99	1 140,32 443,96

1	2	3	4	5	6	7
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	58,11 11,30	581,10 113,00
109	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	8,00	254,61 10,21	2 036,85 81,65
110	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	16,00	43,27 5,47	692,28 87,48
111	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	3,00	46,44 12,03	139,32 36,09
112	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	30,00	35,08 12,39	1 052,51 371,79
Total Iluminat electric						6 782,43
Incluziv salariu						1 610,36
		2.1.6. Amenajare drum acces				
113	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	50,00	13,12 13,12	656,10 656,10
114	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	50,00	198,61 89,67	9 930,60 4 483,35
115	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,00	21,87 21,87	87,48 87,48
116	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 25 km	t	4,00	67,50 0,00	270,00 0,00
Total Amenajare drum acces						10 944,18

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 226,93
Total Lucrari de constructie						109 770,21
Incluziv salariu						50 737,56
Total Reparatie coridor et I Trezorarie						109 770,21
Incluziv salariu						50 737,56
		3. Reparatie acoperisului cladire 2 str. C. Tanase				
117	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	440,00	27,36 24,42	12 039,06 10 745,46
118	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	440,00	9,45 1,82	4 157,87 801,90
119	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	440,00	125,58 17,50	55 254,32 7 698,24
120	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	440,00	125,58 17,50	55 254,32 7 698,24
121	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,05	m	55,00	30,51 10,94	1 677,88 601,42
122	RpCI25A1	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: vazon simplu aerator Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04	buc	8,00	446,09 314,56	3 568,71 2 516,51
123	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	9,80	36,45 36,45	357,21 357,21
124	TRI1AA0	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe	t	9,80	21,87	214,33

1	2	3	4	5	6	7
	5C2	rampa sau teren, in auto categoria 2			21,87	214,33
125	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 25 km	t	9,80	67,50 0,00	661,50 0,00
126	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	9,80	23,71 10,21	232,32 100,02
Total Reparatia acoperisului cladire 2 str. C. Tanase						133 417,52
Incluziv salariu						30 733,33
		4. Reparatia oficii in blocul administrativ de pe str. Puskin 44				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Nod sanitar dame				
		4.1.1.1. Podele				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,21	41,82 39,37	426,94 401,93
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,21	1,96 0,00	20,01 0,00
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	10,21	48,24 8,53	492,52 87,08
130	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,21	230,68 87,27	2 355,20 891,06
Total Podele						3 294,68
Incluziv salariu						1 380,07
		4.1.1.2. Tavane				
131	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9,85	34,26 34,26	337,49 337,49
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,85	185,55 69,63	1 827,70 685,85

1	2	3	4	5	6	7
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,85	23,45 21,14	230,99 208,24
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,85	22,42 20,05	220,81 197,47
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,85	9,22 0,00	90,82 0,00
Total Tavane						2 707,81
Incluziv salariu						1 429,04
		4.1.1.3. Pereti				
136	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	3,36	534,59 530,74	1 796,22 1 783,28
137	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	3,36	15,50 0,00	52,08 0,00
138	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,80	99,15 98,42	2 260,62 2 243,86
139	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	22,80	139,81 114,84	3 187,64 2 618,45
140	CI04G5	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe suprafete plane, de elemente prefabricate BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi fug pe fug), pentru utilizarea chitului	m2	22,80	176,93 0,00	4 033,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile pe suprafete curbe (stilpi, grinzi), cu sectiune complicata din punct de vedere arhitectural				
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,84	12,15 11,66	411,29 394,71
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,84	24,54 22,23	830,59 752,42
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,84	11,15 0,00	377,32 0,00
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,84	18,55 0,00	627,77 0,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,84	2,31 0,00	78,17 0,00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,84	18,77 16,40	635,25 555,06
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,84	9,22 0,00	312,00 0,00
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,15	0,74 0,00	8,20 0,00
149	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,15	51,17 27,34	570,55 304,81
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,36	1 206,33 30,98	4 053,28 104,10

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						19 234,91
Incluziv salariu						8 756,70
		4.1.1.4. Lucrari tehnico-sanitare				
151	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	540,19 540,19	540,19 540,19
152	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	1,00	455,94 0,00	455,94 0,00
155	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	1,00	826,58 0,00	826,58 0,00
156	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,00	60,30 0,00	120,60 0,00
157	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	302,00 0,00	302,00 0,00
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	105,06 18,23	210,11 36,45
159	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind	buc	1,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de pina la 1000 l			0,00	0,00
160	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	2,00	2,92 2,92	5,83 5,83
161	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	2,00	0,73 0,73	1,46 1,46
162	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	44,71 31,71	89,43 63,42
Total Lucrari tehnico-sanitare						2 552,13
Incluziv salariu						647,35
		4.1.1.5. Iluminat electric				
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	104,06 104,06	416,26 416,26
164	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,00	221,22 0,00	221,22 0,00
165	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,00	232,12 0,00	232,12 0,00
166	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	46,81 0,00	46,81 0,00
167	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	4,00	244,40 0,00	977,60 0,00
168	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	4,00	37,80	151,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
169	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	2,00	34,41 0,00	68,82 0,00
Total Iluminat electric						2 114,03
Incluziv salariu						416,26
Total Nod sanitar dame						29 903,56
Incluziv salariu						12 629,42
		4.1.2. Nod sanitar barbati				
		4.1.2.1. Podele				
170	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,96	41,82 39,37	165,59 155,89
171	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,96	1,96 0,00	7,76 0,00
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,96	48,24 8,53	191,03 33,77
173	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,96	230,68 87,27	913,48 345,60
Total Podele						1 277,86
Incluziv salariu						535,26
		4.1.2.2. Tavane				
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,72	34,26 34,26	127,46 127,46
175	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,72	185,55 69,63	690,26 259,02
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,72	23,45 21,14	87,24 78,64

1	2	3	4	5	6	7
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,72	22,42 20,05	83,39 74,58
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,72	9,22 0,00	34,30 0,00
Total Tavane						1 022,64
Incluziv salariu						539,70
		4.1.2.3. Pereti				
179	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	3,36	402,28 398,43	1 351,66 1 338,72
180	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	3,36	15,50 0,00	52,08 0,00
181	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,02	99,15 98,42	2 282,43 2 265,51
182	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	23,02	73,81 48,84	1 699,03 1 124,37
183	CI04G5	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe suprafete plane, de elemente prefabricate BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi fug pe fug), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile pe suprafete curbe (stilpi, grinzi), cu sectiune complicata din punct de vedere arhitectural	m2	23,02	176,93 0,00	4 072,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
184	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	0,48	253,22 80,27	121,55 38,53
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,48	23,45 21,14	11,26 10,15
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,48	18,77 16,40	9,01 7,87
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,48	9,22 0,00	4,43 0,00
188	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 206,33 30,98	2 026,64 52,05
Total Pereti						11 630,93
Incluziv salariu						4 837,20
		4.1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare				
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	540,19 540,19	540,19 540,19
190	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	455,94 0,00	455,94 0,00
193	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet,	buc	1,00	826,58	826,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03			0,00	0,00
194	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,00	60,30 0,00	120,60 0,00
195	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	302,00 0,00	302,00 0,00
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	105,06 18,23	105,06 18,23
197	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Lucrari tehnico-sanitare						2 350,36
Incluziv salariu						558,41
		4.1.2.5. Iluminat electric				
198	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,00	221,22 0,00	221,22 0,00
200	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	1,00	232,12 0,00	232,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
201	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	46,81 0,00	93,62 0,00
202	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	2,00	244,40 0,00	488,80 0,00
203	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	2,00	37,80 0,00	75,60 0,00
204	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	1,00	406,56 372,15	406,56 372,15
Total Iluminat electric						1 517,93
Incluziv salariu						372,15
Total Nod sanitar barbati						17 799,72
Incluziv salariu						6 842,73
		4.1.3. Cabinete cu hol etaj 2				
		4.1.3.1. Tavane				
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,17	187,43 80,19	12 964,18 5 546,74
Total Tavane						12 964,18
Incluziv salariu						5 546,74
		4.1.3.2. Podele				
206	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,70	190,63 188,18	12 524,37 12 363,40
207	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	65,70	1,96 0,00	128,77 0,00
208	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	65,70	51,31 9,92	3 371,22 651,57

1	2	3	4	5	6	7
209	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet Material marunt=1,01	m2	65,70	396,99 0,00	26 081,97 0,00
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	65,70	24,91 0,00	1 636,59 0,00
211	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	65,70	3,85 0,00	252,94 0,00
212	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	44,60	2,51 0,00	111,95 0,00
213	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	65,70	15,50 0,00	1 018,35 0,00
214	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	44,60	34,14 0,00	1 522,64 0,00
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	2,60	0,73 0,00	1,91 0,00
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,00	11,12 5,10	33,37 15,31
217	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,00	2,81 0,00	8,42 0,00
218	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,00	230,68 87,27	692,03 261,82
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	2,40	23,83 0,00	57,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
220	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	0,90	32,71 18,95	29,44 17,06
Total Podele						47 471,16
Incluziv salariu						13 309,16
		4.1.3.3. Pereti				
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,06	0,49 0,00	28,94 0,00
222	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	5,97	1 862,26 639,78	11 117,72 3 819,51
223	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,10	5 844,74 4 987,45	584,47 498,75
224	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,00	136,26 52,85	136,26 52,85
225	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,00	16,95 5,45	186,44 59,96
226	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00	13,39 0,00	200,84 0,00
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,50	25,17 22,86	4 115,77 3 738,09
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	163,50	11,15 0,00	1 823,03 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						19 026,63
		4.1.3.4. Goluri				
240	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,20	1 646,63 128,48	6 915,86 539,61
241	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	115,80 0,00	231,60 0,00
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,20	22,33 16,04	227,77 163,59
Total Goluri						7 375,22
Incluziv salariu						703,19
		4.1.3.5. Lucrari sanitare				
243	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	7,41	2,92 2,92	21,61 21,61
244	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	7,41	0,73 0,73	5,40 5,40
245	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,41	44,71 31,71	331,33 234,98
Total Lucrari sanitare						358,34
Incluziv salariu						261,99
		4.1.3.6. Iluminat electric				
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	2 068,36 2 068,36	4 136,71 4 136,71
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi	buc	5,00	221,22 0,00	1 106,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite				
249	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	12,00	232,12 0,00	2 785,44 0,00
250	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,00	46,81 0,00	1 310,68 0,00
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	18,00	244,40 0,00	4 399,20 0,00
252	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	72,00	37,80 0,00	2 721,60 0,00
253	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	4,00	34,41 0,00	137,64 0,00
254	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	60,00	37,91 37,91	2 274,48 2 274,48
255	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,00	8,48 3,65	508,80 218,70
256	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	45,00	22,69 0,00	1 021,07 0,00
257	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	6,00	28,62 0,00	171,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Iluminat electric						20 573,45
Incluziv salariu						6 629,89
Total Cabinete cu hol etaj 2						125 343,14
Incluziv salariu						45 477,61
		4.1.4. Corridor				
		4.1.4.1. Pereti				
258	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	40,00	64,36 60,51	2 574,28 2 420,28
259	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	40,00	15,50 0,00	620,00 0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	66,16 63,79	661,57 637,88
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	170,50	11,12 5,10	1 896,47 870,06
262	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	170,50	41,52 24,79	7 078,48 4 226,01
Total Pereti						12 830,80
Incluziv salariu						8 154,23
		4.1.4.2. Podea				
263	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	50,00	13,49 12,76	674,63 637,88
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,00	51,17 27,34	2 558,38 1 366,88
Total Podea						3 233,00
Incluziv salariu						2 004,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Corridor						16 063,80
Incluziv salariu						10 158,98
Total Lucrari de constructie						189 110,22
Incluziv salariu						75 108,74
Total Reparatia oficii in blocul administrativ de pe str. Puskin 44						189 110,22
Incluziv salariu						75 108,74
		5. Casa scarii				
		5.1. Pereti				
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	22,42 20,05	224,17 200,47
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,60	11,12 5,10	1 808,60 829,75
267	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	162,60	41,52 24,79	6 750,50 4 030,20
268	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	80,00	29,37 27,34	2 349,72 2 187,00
269	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,00	54,91 53,58	164,73 160,74
270	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	3,00	27,23 26,24	81,70 78,73
Total Pereti						11 379,43
Incluziv salariu						7 486,90
		5.2. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
271	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	6,00	2,92 2,92	17,50 17,50
272	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	6,00	0,73 0,73	4,37 4,37
273	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	6,00	44,71 31,71	268,28 190,27
Total Lucrari sanitare						290,15
Incluziv salariu						212,14
		5.3. Podea				
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,50	9,85 9,11	280,65 259,71
275	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,50	54,81 30,98	1 562,16 883,00
Total Podea						1 842,81
Incluziv salariu						1 142,71
		5.4. Tavane				
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	3,40 1,09	61,26 19,68
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00	22,42 20,05	403,51 360,86
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00	29,27 20,05	526,82 360,86
Total Tavane						991,59
Incluziv salariu						741,39
Total Casa scarii						14 503,98

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 583,14
		6. Scara intrare				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,16	30,88 28,43	66,70 61,41
280	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,16	12,89 10,94	27,85 23,62
281	CI02C	Placaj la glafuri prefabricate din beton armat, mozaicate cu piatra de mozaic de marmura de cel mult 30 cm latime, montate pe console metalice si fixate in pereti cu mortar de ciment var M 100-T	m	4,00	262,69 54,67	1 050,74 218,70
282	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,01	m2	1,00	269,81 100,60	269,81 100,60
Total Scara intrare						1 415,11
Incluziv salariu						404,33
		7. Scara intrare N2				
283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,94	30,88 28,43	183,43 168,88
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,94	12,89 10,94	76,60 64,95
285	CI02C	Placaj la glafuri prefabricate din beton armat, mozaicate cu piatra de mozaic de marmura de cel mult 30 cm latime, montate pe console metalice si fixate in pereti cu mortar de ciment var M 100-T	m	7,00	262,69 54,67	1 838,80 382,73
286	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic,	m2	3,85	269,83 100,60	1 038,86 387,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,01				
Total Scara intrare N2						3 137,69
Incluziv salariu						1 003,88
		8. Diverse				
287	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	3,50	88,94 88,94	311,28 311,28
288	TrI1AC05 E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	3,50	18,23 18,23	63,79 63,79
289	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	3,50	57,24 0,00	200,34 0,00
Total Diverse						575,41
Incluziv salariu						375,07
		9. Lucrari de montare				
290	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,00	127,58 127,58	255,15 255,15
Total Lucrari de montare						255,15
Incluziv salariu						255,15
		10. Lucrari Generale de constructie				
		10.1. Capitolul I. Parter (PE4)				
291	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,00	18,93 16,77	321,76 285,04
292	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,00	10,33 9,84	619,89 590,49

1	2	3	4	5	6	7
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	15,31 15,31	29,09 29,09
294	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	110,20	2,63 2,19	290,00 241,01
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,25	15,31 15,31	34,45 34,45
296	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,00	34,26 34,26	376,89 376,89
297	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,77	143,89 139,97	110,79 107,78
298	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,70	30,88 28,43	83,38 76,76
299	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	50,00	0,59 0,42	29,32 20,96
300	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,50	20,05 20,05	110,26 110,26
301	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,50	11,52 0,00	63,36 0,00
Total Capitolul I. Parter (PE4)						2 069,19
Incluziv salariu						1 872,72
		10.2. Etaj I				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,00	10,33 9,84	413,26 393,66
303	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,00	143,89 139,97	143,89 139,97
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,00	187,43 80,19	7 871,85 3 367,98

1	2	3	4	5	6	7
305	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	38,00	9,85 9,11	374,20 346,27
306	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,50	20,05 20,05	70,17 70,17
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	67,50 0,00	236,25 0,00
Total Etaj I						9 109,62
Incluziv salariu						4 318,05
Total Lucrari Generale de constructie						11 178,81
Incluziv salariu						6 190,77
		11. Lucrari generale de constructie (marca SA)				
		11.1. Fragment-1				
308	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	5,00	58,32 58,32	291,60 291,60
309	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	5,00	9,02 3,10	45,12 15,49
310	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	61,50	21,99 2,19	1 352,10 134,50
311	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,70	959,62 176,78	671,73 123,75
312	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,50	61,13 34,63	152,83 86,57
313	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in	m3	1,00	1 435,72	1 435,72

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier			213,23	213,23
Total Fragment-1						3 949,11
Incluziv salariu						865,14
		11.2. Fragment-3				
314	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Коэффициент к трудозатратам=0,28	buc	5,00	5,05 1,74	25,27 8,68
315	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,00	99,77 61,97	498,84 309,82
316	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	86,94	21,99 2,19	1 911,41 190,14
Total Fragment-3						2 435,51
Incluziv salariu						508,64
		11.3. Ferestre				
317	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	7,08	1 115,69 29,77	7 899,12 210,74
318	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,50	111,27 14,58	389,44 51,03
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,50	111,27 14,58	389,44 51,03
Total Ferestre						8 678,01
Incluziv salariu						312,80
		11.4. Vitraliu				
320	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	6,38	1 247,84 27,34	7 961,20 174,41

1	2	3	4	5	6	7
Total Vitraliu						7 961,20
Incluziv salariu						174,41
		11.5. Pardoseli				
		11.5.1. P1				
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,14	79,34 25,52	1 359,96 437,33
322	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	17,14	39,62 13,12	679,12 224,91
323	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet Material marunt=1,01	m2	17,14	451,66 54,67	7 741,48 937,13
324	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,00	59,66 25,52	1 014,13 433,75
325	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	17,14	28,55 3,65	489,43 62,48
326	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	17,14	59,21 45,56	1 014,90 780,94
Total P1						12 299,03
Incluziv salariu						2 876,54
		11.5.2. P2				
327	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet Material marunt=1,01	m2	3,00	451,66 54,67	1 354,98 164,03
328	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau	m2	41,90	28,55	1 196,45

1	2	3	4	5	6	7
		fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			3,65	152,73
329	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	41,90	59,21 45,56	2 481,00 1 909,07
330	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	37,00	59,66 25,52	2 207,24 944,05
Total P2						7 239,68
Incluziv salariu						3 169,87
Total Pardoseli						19 538,71
Incluziv salariu						6 046,41
		11.6. Finisaj interior				
		11.6.1. Parter				
331	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,15	187,42 80,19	3 214,34 1 375,26
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,20	63,02 44,47	2 974,54 2 098,94
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,20	18,44 7,29	870,37 344,09
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,20	22,42 20,05	1 058,10 946,24
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,20	3,40 1,09	160,65 51,61
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,20	29,27 20,05	1 381,43 946,24

1	2	3	4	5	6	7
Total Parter						9 659,42
Incluziv salariu						5 762,38
		11.6.2. Etaj 1				
337	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44,20	187,43 80,19	8 284,18 3 544,40
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,90	63,02 44,47	1 254,10 884,93
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,90	18,44 7,29	366,96 145,07
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,90	22,42 20,05	446,10 398,95
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,40	3,40 1,09	297,47 95,57
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,40	29,27 20,05	2 557,98 1 752,15
Total Etaj 1						13 206,79
Incluziv salariu						6 821,07
		11.6.3. Glafuri interioare				
343	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,10	77,24 43,74	239,43 135,59
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,60	38,78 9,48	449,83 109,93
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,10	63,02 44,47	195,36 137,85

1	2	3	4	5	6	7
346	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,10	18,44 7,29	57,16 22,60
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,10	22,42 20,05	69,49 62,15
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,10	3,40 1,09	10,55 3,39
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,10	29,27 20,05	90,73 62,15
Total Glafuri interioare						1 112,56
Incluziv salariu						533,66
Total Finisaj interior						23 978,77
Incluziv salariu						13 117,12
		11.7. Finisaj exterior				
		11.7.1. Finisarea fasadei				
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,00	3,40 1,09	241,65 77,64
351	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 5 cm cornier 25.5 m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	71,00	203,37 84,20	14 439,45 5 978,16
352	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	71,00	10,39 4,37	737,97 310,55
353	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	71,00	86,08 44,47	6 111,61 3 157,30
354	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	71,00	38,66 27,34	2 744,59 1 940,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisarea fasadei						24 275,27
Incluziv salariu						11 464,62
		11.7.2. Glafuri				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,10	3,40 1,09	17,36 5,58
356	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 3 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	5,10	203,37 84,20	1 037,20 429,42
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,10	10,39 4,37	53,01 22,31
358	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	5,10	86,08 44,47	439,00 226,79
Total Glafuri						1 546,57
Incluziv salariu						684,09
		11.7.3. Soclu				
359	CI06C	Placaj din piatra Cosauti dimensiuni de la 40x40, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,50	241,16 89,30	844,05 312,56
360	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,50	101,87 61,97	356,55 216,88
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	3,40 1,09	51,05 16,40
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	29,27 20,05	439,01 300,71
Total Soclu						1 690,66
Incluziv salariu						846,55

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisaj exterior						27 512,51
Incluziv salariu						12 995,26
		11.8. Incalzire				
		11.8.1. Parter				
363	IC13A	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1/2"- 3/4"	m	15,00	61,37 32,80	920,48 492,07
364	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,00	5,24 3,28	78,61 49,21
365	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,00	2,92 2,92	43,74 43,74
366	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 500x1000 tip 22	buc	1,00	872,63 18,23	872,63 18,23
367	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	6,50	28,79 17,13	187,12 111,35
368	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	13,50	27,16 17,50	366,67 236,20
369	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	8,00	2,92 2,92	23,33 23,33
Total Parter						2 492,57
Incluziv salariu						974,13
		11.8.2. Etaj 1				
370	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,00	28,79 17,13	86,36 51,39
371	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea	m2	27,00	27,16	733,35

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei			17,50	472,39
Total Etaj 1						819,71
Incluziv salariu						523,79
Total Incalzire						3 312,28
Incluziv salariu						1 497,91
		11.9. Instalatie de iluminat electri 11.9.1. Lucrari de montare 11.9.1.1. Parter				
372	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06	14 073,47 7 979,51	844,41 478,77
373			buc	6,00	370,00 0,00	2 220,00 0,00
374			buc	24,00	64,00 0,00	1 536,00 0,00
375	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07	1 103,88 0,00	77,27 0,00
376	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
377	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,00	803,33 582,11	803,33 582,11
378	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	3,00	232,12 0,00	696,36 0,00
Total Parter						6 177,37
Incluziv salariu						1 060,88

1	2	3	4	5	6	7
		11.9.1.2. Et 1				
379	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,05	12 246,01 6 160,05	612,30 308,00
380			buc	5,00	370,00 0,00	1 850,00 0,00
381	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	5,00	10,94 10,94	54,67 54,67
Total Et 1						2 516,98
Incluziv salariu						362,68
Total Lucrari de montare						8 694,34
Incluziv salariu						1 423,55
		11.9.2. Lucrari de constructii				
382	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	3,65 3,65	109,35 109,35
383	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	15,77 10,94	473,10 328,05
Total Lucrari de constructii						582,45
Incluziv salariu						437,40
Total Instalatie de iluminat electri						9 276,79
Incluziv salariu						1 860,95
		11.10. Reparatia acoperisului cladire str. Puskin 44				
384	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	464,00	27,36 24,42	12 695,74 11 331,58
385	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif)	m2	464,00	9,45 1,82	4 384,66 845,64

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari generale de constructie (marca SA)						244 610,62
Incluziv salariu						68 174,53
	Cheltuieli directe	lei				840 300,09
	Asigurarea medicala si sociala (II3) * 22,5 %	22,50 %				65 433,54
	Cheltuieli transport (II3) * 2 %	2,00 %				10 547,80
	Cheltuieli regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %				54 976,89
	Beneficiu deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %				9 712,58
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +				980 970,89
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %				196 194,18

Total deviz:
Incluziv salariu

1 177 165,07
290 815,72

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

