

**Sistemul de alimentare cu apa si
canalizare a satului Schineni,
raionul Soroca. (Etapa I -
alimentarea cu apa).**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Retea exterioara de apa. Lot 2

Valoarea de deviz 3 392 911,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant subteran, D=80 mm, h=1000 mm	buc	9,00	4 250,00 0,00	38 250,00 0,00
2	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 400,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				38 400,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=1000 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie)	buc	9,00	169,50 133,00	1 525,49 1 197,00
		<i>Total</i>	Lei			1 525,49
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			287,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			13,14
		<i>Total</i>				1 825,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			1 819,44
		<i>Total</i>				3 645,35
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			218,72
		<i>Total</i>				3 864,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 864,07 1 197,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	43,41	768,75 0,00	33 371,25 0,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	264,71	92,70 92,70	24 538,50 24 538,50
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3	1 221,75	13,95 13,95	17 043,30 17 043,30
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	1 221,75	35,65 33,75	43 555,37 41 233,95
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	33,29	327,04 0,00	10 887,00 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	33,29	632,65 396,90	21 060,90 13 212,90

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,55	845,45 0,00	465,00 0,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	88,00	19,19 0,00	1 689,00 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,55	136,36 16,36	75,00 9,00
		<i>Total</i>	Lei			152 685,32
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				152 685,32 96 037,65
		3.2. Conducte si accesotii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de avertizare)	m	8 170,00	116,27 8,79	949 925,90 71 855,15
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=63 mm). (Exclus banda de avertizare)	m	880,00	72,78 2,61	64 049,92 2 296,80
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8 170,00	18,85 3,50	154 004,50 28 595,00
17	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	9 050,00	0,31 0,21	2 760,50 1 855,50
18	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	9 050,00	0,67 0,00	6 063,50 0,00
19	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	1,14	2 286,87 426,32	2 607,03 486,00
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)	m	20,00	115,67 8,30	2 313,50 166,00
21	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Exclus tabla neagra din otel)	buc	9,00	56,12 51,50	505,09 463,50
22	Pret de piata	Indicator pentru hidrant	buc	9,00	150,00 0,00	1 350,00 0,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.(Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm)	buc	43,00	1 847,50 27,50	79 442,50 1 182,50
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	3,00	1 171,50 27,50	3 514,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=90 mm x 80 mm)	buc	51,00	157,75 29,00	8 045,25 1 479,00
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm)	buc	2,00	85,65 29,00	171,30 58,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	18,00	2 207,65 44,50	39 737,70 801,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm - 50 mm)	buc	4,00	2 007,65 44,50	8 030,60 178,00
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet automat de aerisire - dezaerisire, D=50 mm)	buc	2,00	2 627,50 27,50	5 255,00 55,00
30	IC44C K=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm). (Aplicat K=0.4)	buc	160,00	101,50 32,50	16 240,54 5 200,00
31	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 90 grade, D=90 mm)	buc	9,00	589,75 50,00	5 307,75 450,00

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Cot PE100, 45 grade, D=90 mm)	buc	13,00	589,75 50,00	7 666,75 650,00
33	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)	buc	4,00	107,11 17,50	428,44 70,00
34	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Reductie PE, D=90 mm - 63 mm)	buc	1,00	514,00 50,00	514,00 50,00
35	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu egal PE, D=90 mm)	buc	2,00	867,50 50,00	1 735,00 100,00
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teu egal PE, D=63 mm)	buc	2,00	337,50 40,00	675,00 80,00
37	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Teu redus PE, D=90 mm x 63 mm)	buc	7,00	867,50 50,00	6 072,50 350,00
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. (Mufa PE, D=90	buc	82,00	539,25 50,00	44 218,50 4 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm)				
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Mufa PE, D=63 mm)	buc	9,00	211,25 40,00	1 901,25 360,00
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=63 mm - 2")	buc	3,00	209,25 29,00	627,75 87,00
41	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa sens cu arc si obturator din alama filet, D=2")	buc	3,00	1 295,50 33,00	3 886,50 99,00
		<i>Total</i>	Lei			1 417 050,77
		Total Conducte si accesotii Inclusiv salariu				1 417 050,77 121 149,95
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Lucrari de terasamente la camine				
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,66	768,07 0,00	1 275,00 0,00
43	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,30	92,71 92,71	769,50 769,50
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,91	844,78 0,00	768,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	145,60	19,20 0,00	2 796,00 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,91	135,00 16,32	122,85 14,85
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,83	325,30 0,00	270,00 0,00
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,83	632,71 396,87	525,15 329,40
		<i>Total</i>	Lei			6 527,25
		Total Lucrari de terasamente la camine Inclusiv salariu				6 527,25 1 113,75
		3.3.2. Executarea caminelor				
49	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,04	1 550,94 513,14	3 163,91 1 046,80
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	27,72	1 541,10 467,55	42 719,26 12 960,45
51	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
52	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in	buc	6,00	500,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)				
53	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
54	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO- 1(0,02 m3)	buc	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	22,00	850,00 0,00	18 700,00 0,00
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	22,00	650,00 0,00	14 300,00 0,00
57	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	22,00	850,00 0,00	18 700,00 0,00
58	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	22,00	850,00 0,00	18 700,00 0,00
59	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	22,00	100,00 0,00	2 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO- 1(0,02 m3)				
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,06 m3)	buc	22,00	175,00 0,00	3 850,00 0,00
61	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	498,72	23,00 0,00	11 470,56 0,00
62	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	357,00	23,00 0,00	8 211,00 0,00
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.(Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)	t	0,86	1 091,40 322,09	938,60 277,00
64	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. Teren carosabil	buc	24,00	1 250,00 0,00	30 000,00 0,00
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(Pereu)	m3	4,56	336,55 44,51	1 534,69 202,95
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15. (Pereu)	m3	3,20	2 007,87 190,50	6 425,18 609,60
		<i>Total</i>	Lei			186 113,20
		Total Executarea caminelor Inklusiv salariu				186 113,20 15 096,80
		<i>Total</i>	Lei			192 640,45
		Total Camine de vizitare				192 640,45

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 210,55
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	438,00	24,36 14,50	10 668,13 6 351,00
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,88	99,11 72,01	780,95 567,45
69	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,25	885,00 0,00	221,25 0,00
70	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,80	321,42 40,50	4 757,02 599,40
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,32	336,74 44,56	4 148,62 549,00
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	12,32	77,95 44,56	960,37 549,00
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,06	12 583,33 0,00	755,00 0,00
74	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	98,55	174,54 6,00	17 200,66 591,50
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,03	12 583,33 0,00	377,50 0,00
76	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	98,55	188,67 6,00	18 593,16 591,50
		<i>Total</i>	Lei			58 462,66
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				58 462,66 9 798,85

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris				
77	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	9,20	881,25 0,00	8 107,50 0,00
78	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	368,15	321,40 40,50	118 323,99 14 909,85
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	460,18	336,70 44,55	154 943,73 20 501,10
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)	m3	460,18	77,95 44,55	35 871,48 20 501,10
		<i>Total</i>	Lei			317 246,70
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris Inclusiv salariu				317 246,70 55 912,05
		3.6. Transportarea gunoiului				
81	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	4,80	843,75 0,00	4 050,00 0,00
82	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	912,00	22,80 0,00	20 793,00 0,00
83	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,80	136,22 16,22	653,85 77,85
		<i>Total</i>	Lei			25 496,85
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				25 496,85 77,85
		<i>Total</i>	Lei			2 163 582,75
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			71 804,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			59 381,98
		<i>Total</i>				2 294 769,59
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			332 741,59
		<i>Total</i>				2 627 511,18
		<i>Benificiu de deviz</i>	6 %			157 650,67
		<i>Total</i>				2 785 161,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 785 161,85 299 186,90

		Total	Lei	2 827 425,92
		TVA	20 %	565 485,18
		Total		3 392 911,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 392 911,10 300 383,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)