

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din
com.Brinzenii Noi, r-n Telenesti**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 427 954,03 lei

Intocmit in prejururi curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	5 000,00	1,74	8 682,65
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	5,00	1 849,16	9 245,78
3	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	5,00	2 709,00	13 545,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	800,00	25,00	20 000,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	750,00	321,42	241 064,89
Total Раздел						292 538,33
Incluziv salariu						5 766,00
Cheltuieli directe				lei		292 538,33
Asigurarea sociala				22,50 %		1 297,35
Total				100,00 +		293 835,68
Cheltuieli de regie				14,50 %		42 606,17

Total	100,00 +	336 441,85
Beneficiu de devjiz	6,00 %	20 186,51
Total	100,00 +	356 628,36
TVA	20,00 %	71 325,67
Total	100,00 +	427 954,03
Total deviz:		427 954,03
Incluziv salariu		5 766,00



[Signature]

(funcioia, semnrtura)

0

(funcioia, semnrtura)


0

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din
com.Brinzenii Noi, r-n Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	583,33	0,58
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 849,16
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	583,33	1 849,16
3	TsC35A 12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			2 709,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	450,00	2 709,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			25,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	500,00	25,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3			321,42

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoiroire				
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	160,00	16,32
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	160,00	203,20
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	583,33	24,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

(functioia, semnrtura)

()

(functioia, semnrtura)

()

Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com.Brinzenii Noi, r-n Telenesti (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 427 954,03 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,00	57,66	5 766,00
		Total manopera				5 766,00

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	76,50	160,00	12 240,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	952,50	160,00	152 400,00
		Total materiale de constructii				164 640,00


Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	52,35	583,33	30 537,33
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	193,50	300,00	58 050,00
3.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	30,10	450,00	13 545,00
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	40,00	500,00	20 000,00
		Total utilaje de constructii				122 132,33

Total:

Cheltuieli directe	lei	292 538,33
Asgurarea sociala	22,50 %	1 297,35
Total	100,00 +	293 835,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	42 606,17
Total	100,00 +	336 441,85
Beneficiu de devjiz	6,00 %	20 186,51
Total	100,00 +	356 628,36
TVA	20,00 %	71 325,67
Total	100,00 +	427 954,03
		427 954,0

Total deviz:



Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)