

**Перенос ВЛ 10 кВ с территории стадиона в с.
Казаклия Чадыр-Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 5-1-1
Stramutarea rețelilor aeriene în rețele subterane
(№22/2019-TSE)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpEN03A	Săparea manuală a gropilor pentru piloni (sol neînghețat), 3,5 m ³	buc	3,00
2	34-02-024-1	Montarea stîlpilor de lemn simpli cu mijloace de mică mecanizare, înălțime, m: pînă la 6,5	buc	3,00
3	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stîlpi și propte, înălțimea stîlpului sau proptei pînă la 8,5 m	buc	3,00
4	TsA02B	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu(tranee)	m ³	51,00
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu	m ³	51,00
6	TsD18B	Umplutura compactată în santuri, pentru conducte, executată cu pămînt provenit din teren mijlociu	m ³	31,00
7	34-02-077-1	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: stîlpi de lemn	1 t-km	2,00
8	34-02-077-3	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: adaosuri din beton armat	1 t-km	1,20
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilenă: pînă la 2 gauri	km	0,09
10	10-06-034-23	Lucrări diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv săparea și umplerea), fără trecere prin perete	100 buc.	0,08

1	2	3	4	5
11	10-06-035-01	Demontarea cabluri PRPPMt pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	2,00
12	10-06-035-01	Cabluri PRPPMt suspendate pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	3,25
13	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	km	0,257
14	Pret	Cablu PRPPMt 2x0.8	m	582,00
15	pret	Izolator TF-16	buc	3,00
16	prêt	Cirlig KN-16	buc	3,00
17	Pret	Banda izolat PHV	buc	2,00