

Замена окон и дверей в гимназии с.

Конгазчик

(наименование стройки)

WinCмета2000  
Форма Nr.7

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

## Ремонт

Сметная стоимость 334 880,02 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Замена окон и дверей</b>						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна)	m2	253,54	8,81	2 234,48
	7422010060100	Timplar	h-om	53,24		
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t	4,00	61,70	246,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,88		
3	CK23C	(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2.5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Ferestre clas A PVC5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu grosime de 1,2 mm, acoperite cu un start din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior:>2.8 mm; grosimea peretilor interiori de separate:> 2.0 mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойным открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком	m2	246,29	901,22	221 962,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	125,61		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	246,29		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	738,87		
	2416566101572	Spuuma de poliuretan	kg	40,64		



1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,29		
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной стали) толщиной- 0,45 мм шириной- 35 см	m	140,00	117,43	16 440,26
	7422010060100	Timplar	h-om	44,80		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	140,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,00		
5	CK25A	(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) USI clas A PVC 5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm. acoperite cu un start din material plastic. fara puncte termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior: >2.8mm; grosimea fetelor structurale >2.5mm; grosimea peretilor interiori de separate: >2.0 mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E. Форму двери согласовать с заказчиком.	m2	7,30	1 297,66	9 472,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,33		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,30		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,20		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,65		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,28		
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) внутренние и наружные	m2	79,50	77,60	6 169,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,78		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	23,85		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 135,26		
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	27,82		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные откосы	m2	79,50	3,31	262,83



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,38		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,92		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,98		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) <b>внутренние и наружные откосы</b>	m2	79,50	39,59	3 147,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,73		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,80		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,75		
<b>Всего Замена окон и дверей</b>						<b>259 936,23</b>

**В том числе зарплата**

**15 098,71**

Прямые затраты	лей.	259 936,23
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22.5 %	22,50 %	3 397,21
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 896,75
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	268 230,19
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 364,60
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	273 594,79
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 471,89
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	279 066,68
Ндс (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	55 813,34

**Всего по смете:**

**334 880,02**

**в том числе зарплата**


**15 098,71**

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Инвестор  
Объект

Замена окон и дверей в гимназии с. Конгазчик

## Каталог единичных расценок к объекту

### Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Замена окон и дверей</b>				
1	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2			8,81
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	41,97	8,81
2	TrB01 A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 90 м)	t			61,70
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	41,97	61,70
3	CK23 C	(Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Ferestre clas A PVC5 camere de aer, consolidare cu profile de metal cu grosime de 1,2 mm , acoperite cu un start din material plastic, fara puncti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior:>2.8 mm; grosimea peretilor interioari de separate:> 2.0 mm. Sticla dubla cu odistanta minima de 16 mm [4-16-4], realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E с двойным открыванием, с антимаскитной сеткой. Форму окон согласовать с заказчиком	m2			901,22
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,41
	20301129 38150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	40,00	4,92
4	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы из оцинкованной окрашенной	m			117,43



1	2	3	4	5	6	7
		стали) толщиной- 0,45 мм шириной- 35 см				
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
5	СК25 А	(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)USI clas A PVC 5 camere de aer. consolidare cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm,acoperite cu un start din material plastic,fara puncti termice.Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior:>2.8mm:grosimea fetelor structurale >2.5mm:grosimea peretilor interiori de separate:>2.0 mm. Sticla dubla cu o distanta minima de 16 mm[4-16-4],realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate LOW-E. Форму двери согласовать с заказчиком.	m2			1 297,66
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0.7300	41,97	30,64
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 210.00	1 210,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,01
6	CF61 А	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)внутренние и наружные	m2			77,60
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	41,97	41,59
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund. Grundirmitteli)	kg	0.3000	22,50	6,75
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	28121063 06002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,00	0,70
7	CN53 А	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) внутренние и наружные откосы	m2			3,31
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa grund	kg	0,1500	12,00	1,80



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) внутренние и наружные откосы	m2			39,59
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,09
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:  
L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Замена окон и дверей в гимназии с.

Конгазчик

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Formular Nr.3

## Локальная смета

### Ремонт

Сметная стоимость 334 880,02 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

#### Затраты труда:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,94	41,97	5 495,55
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,11	41,97	1 935,24
3.	7422010060100	Timplar	h-om	98,04	41,97	4 114,74
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,88	41,97	246,78
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,78	41,97	3 306,40
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>15 098,71</b>

#### Материальные ресурсы:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	246,29	850,00	209 346,50
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,30	1 210,00	8 833,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	44,29	60,00	2 657,40
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,92	12,00	143,04
5.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,80	35,00	1 113,00
6.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	23,85	22,50	536,62
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	31,57	40,00	1 262,80
8.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 135,26	2,00	2 270,52
9.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,75	5,00	198,75
10.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	140,00	100,00	14 000,00
11.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	27,82	2,00	55,64
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,00	1,00	560,00
				768,07	5,00	3 840,35
13.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,98	5,00	19,90
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>244 837,52</b>
<b>Итого по строительным машинам</b>						<b>0,00</b>

#### Всего:

Прямые затраты	лей.	259 936,23
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	3 397,21
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	4 896,75
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп.	100,00 +	268 230,19



Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	5 364,60
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100.00 +	273 594,79
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	5 471,89
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100.00 +	279 066,68
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20.00 %	55 813,34

**Итого по смете:**

**334 880,0**  
**2**



Составил \_\_\_\_\_

(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись)