

Construcția galereei la gimnaziul Ion Luca Caragiale în s. Doina raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Construcția galereei la gimnaziul Ion Luca Caragiale în s. Doina raionul Cahul

Valoarea de deviz 1 267 531 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	206,000	12,76 12,60	2 628,56 2 595,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	206,000	6,54 6,30	1 347,24 1 297,80
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	200,000	14,21 13,65	2 842,00 2 730,00
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	155,000	32,90 32,90	5 099,50 5 099,50
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	159,000	8,75 8,75	1 391,25 1 391,25
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	151,000	10,82 10,50	1 633,82 1 585,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000	9,53 9,45	762,40 756,00
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Fundatia anexei)	m3	26,000	170,20 119,70	4 425,20 3 112,20
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul)	m3	7,600	170,20 119,70	1 293,52 909,72
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				21 423,49 19 477,57
		2. Executarea fundatiei				
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	84,000	67,20 67,20	5 644,80 5 644,80
11	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,600	1 284,33 134,75	14 898,28 1 563,10
12	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	33,200	1 284,38 134,75	42 641,46 4 473,70
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	28,400	1 284,40 134,75	36 476,92 3 826,90
14	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	486,600	11,64 1,26	5 666,24 613,13
15	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 952,900	11,36 0,98	22 193,73 1 913,83

1	2	3	4	5	6	7
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	96,000	58,35 36,75	5 601,60 3 528,00
		Total Executarea fundatiei Inclusiv salariu				133 123,03 21 563,46
		3. Stilpi monoliti				
17	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	11,240	1 484,29 204,75	16 683,41 2 301,39
18	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	169,700	11,64 1,26	1 976,06 213,81
19	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	687,800	12,58 2,06	8 655,96 1 420,30
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	72,000	54,08 33,25	3 893,83 2 394,00
		Total Stilpi monoliti Inclusiv salariu				31 209,26 6 329,50
		4. Planseu monolit				
21	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	17,700	1 484,26 204,75	26 271,49 3 624,07
22	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	114,400	11,64 1,26	1 332,14 144,13
23	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg	2 512,400	12,59 2,07	31 618,57 5 188,12

1	2	3	4	5	6	7
		montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm				
24	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	146,500	54,07 33,25	7 920,61 4 871,12
		Total Planseu monolit Inclusiv salariu				67 142,81 13 827,44
		5. Grinzi monolite				
25	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei peste 35 m	m3	25,320	1 484,27 204,75	37 581,70 5 184,27
26	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	433,900	11,64 1,26	5 052,52 546,70
27	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	1 875,600	12,58 2,06	23 604,41 3 873,10
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	424,000	54,08 33,25	22 930,34 14 098,00
		Total Grinzi monolite Inclusiv salariu				89 168,97 23 702,07
		6. Zidarie				
29	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m(Brikston BKS 30)	m3	29,400	995,54 159,32	29 268,94 4 684,02
		Total Zidarie				29 268,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 684,02
		7. Usi si ferestre				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	149,050	746,95 25,55	111 332,90 3 808,25
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	81,900	85,53 12,60	7 004,74 1 031,94
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	81,900	15,35 3,15	1 257,16 257,98
33	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	164,000	21,62 17,50	3 545,19 2 870,00
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	164,000	28,23 23,10	4 630,21 3 788,40
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,830	901,75 28,35	23 292,19 732,27
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				151 062,39 12 488,84
		8. Pardoseli				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,700	2 194,55 238,35	3 730,73 405,19
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	170,000	145,25 31,50	24 692,50 5 355,00
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	170,000	58,10	9 877,00

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			24,50	4 165,00
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	170,000	226,16 101,50	38 446,35 17 255,00
40	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr.10mm)	m2	7,000	285,98 134,93	2 001,87 944,48
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				78 748,45 28 124,67
		9. Acoperis				
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,200	4 665,31 843,15	14 928,99 2 698,08
42	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	280,000	42,55 16,45	11 914,00 4 606,00
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,010	123,57 29,75	866,21 208,53
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Sading metalic streasina	m2	65,000	248,28 40,25	16 138,28 2 616,25
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,000	18,28 8,75	5 117,70 2 450,00
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	280,000	166,19 40,25	46 531,80 11 270,00
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,000	102,48 10,50	7 173,32 735,00
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,000	126,56 12,25	3 796,95 367,50

1	2	3	4	5	6	7
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	17,000	94,37 5,95	1 604,36 101,15
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	17,000	42,42 12,25	721,11 208,25
		Total Acoperis Inclusiv salariu				108 792,72 25 260,76
		10. Finisari interioare				
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	240,000	63,55 42,00	15 253,20 10 080,00
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,000	57,62 42,70	13 827,60 10 248,00
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	172,000	68,52 53,55	11 785,01 9 210,60
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,000	4,15 1,05	1 709,80 432,60
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	412,000	21,88 11,55	9 012,50 4 758,60


1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				51 588,11 34 729,80
		11. Finisari exterioare				
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala , grosimea 100mm (cornier perforata L total= 8m)	m2	220,000	203,94 80,85	44 866,38 17 787,00
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm	m2	33,000	182,54 102,31	6 023,89 3 376,07
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	253,000	13,43 4,20	3 397,79 1 062,60
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	253,000	69,45 23,80	17 570,85 6 021,40
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	46,000	225,20 101,50	10 359,13 4 669,00
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				82 218,04 32 916,07
		12. Pereu				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,000	13,49 1,05	1 942,56 151,20
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,600	145,25 31,50	1 103,90 239,40
		Total Pereu Inclusiv salariu				3 046,46 390,60
		13. Scari intrare, panta				

1	2	3	4	5	6	7
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,300	13,49 1,05	395,30 30,80
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,270	145,33 31,50	620,58 134,51
		Total Scari intrare, panta Inklusiv salariu				1 015,88 165,31
		14. Transportarea deseurilor				
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,200	1 431,00 0,00	1 717,20 0,00
66	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	150,000	19,08 0,00	2 862,00 0,00
		Total Transportarea deseurilor Inklusiv salariu				4 579,20
		15. Amenajare teritoriu				
67	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3	100m2	1,960	20,03 0,00	39,25 0,00
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,580	1 431,21 0,00	830,10 0,00
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	76,000	19,08 0,00	1 450,08 0,00
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,000	115,74 10,50	32 407,20 2 940,00
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta grtanit (fractie 20-40mm)	m3	19,600	437,15 34,65	8 568,14 679,14
72	DE18B	Pavaje executate din placi de	m2	196,000	164,09	32 161,40

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			36,54	7 161,84
		Total Amenajare teritoriu Inclusiv salariu				75 456,17 10 780,98

		Прямые затраты	lei	927 841
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	52 749
		Транспорт материалов (ПЗ) * 5 %	5,00 %	34 670
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 2 %	2,00 %	20 305
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 035 565
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	20 711
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 056 276
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	211 255
		Total de viz:		1 267 531
		Inclusiv salariu		234 442

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)