

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,961 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаный грунт	m3	1,0250	58,33	59,788
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покрытием)	m3			214,548 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	142110220319	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песок под а/б покрытием	m3	1,0250	175,00	179,375
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,834 20,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,762
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,072
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			43,745

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,520 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,520
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,598 508,554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,554
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,044
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			101,681 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	1,0500	75,00	80,325
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			325,332 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	305,00	314,217
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m			824,892 11,361
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,361
	2521216701132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	1,0150	792,00	811,913
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	75,50	1,018
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 560,615 799,748
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,867
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,790
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,472
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,930
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,199
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	414,159
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	755,988
16	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine K11/I-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine K11/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
17	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.	buc			483,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KLI-10-9 (0,24 m3)				
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc			142,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	142,00	142,000
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,292 311,365
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,269
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,096
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	155,729
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,198
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
22	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
23	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 000,000 0,000
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,856 371,279
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,279
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,833
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,112
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,821
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	46,965
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,846
		4. Demolarea si reconditionarea				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,632 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,839
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,200
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,2940	94,80	27,871
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			123,760 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,538
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,34	21,966
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			822,500

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
28	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			259,594
						51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
29	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (K=0.5 на ст-тъ щепня)	m3			311,483
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141110220175202	Piatră spartă	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
30	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			118,321
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	943,00	111,274
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,540
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	83,60	0,552
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	83,60	0,552
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	246,24	1,625
31	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			127,448
						6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 264,00	118,816
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,540
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,220
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	83,60	0,953
32	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3			910,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
33	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t			10,838
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,1060	102,23	10,838
34	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3			167,569
						22,185
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	22,185
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	145,385

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12

**Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования №9
(Почередь)**

Valoarea de deviz 939 403 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,050	717,483 0,000	7 210,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	31,000	118,780 118,780	3 682,168 3 682,168
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	8,800	152,799 152,799	1 344,631 1 344,631
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	55,000	94,961 35,173	5 222,847 1 934,493
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	2,590	787,432 0,000	2 039,450 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		II (Вытесн. грунт)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	440,000	10,836 0,000	4 768,007 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,590	160,749 20,749	416,339 53,739
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	301,600	17,875 17,875	5 390,979 5 390,979
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	301,600	43,745 43,245	13 193,492 13 042,692
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,850	381,536 0,000	1 850,450 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,850	838,608 508,561	4 067,247 2 466,522
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				49 186,310 27 915,224
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	762,000	101,681 21,334	77 480,952 16 256,660
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m	86,000	144,521 21,334	12 428,809 1 834,741
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	267,000	325,334 9,572	86 864,176 2 555,607
15	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 7 mm	m	24,000	1 863,567 212,189	44 725,599 5 092,531
16	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426 mm	m2	32,160	112,585 40,938	3 620,720 1 316,551
17	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din	m2	16,400	92,377	1 514,977

1	2	3	4	5	6	7
		vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы д160мм (24м)			58,581	960,731
18	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte. Покровный слой из стекловолокна	m2	21,120	41,428 17,877	874,949 377,557
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m 2	0,034	1 529,441 393,441	52,001 13,377
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3	0,340	1 113,256 221,991	378,507 75,477
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,800	93,648 69,192	824,099 608,889
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3	2,400	1 152,455 221,991	2 765,893 532,779
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Цем. раствор M25	m3	1,540	909,623 221,992	1 400,819 341,867
		Total Conducte Inclusiv salariu				232 931,501 29 966,767
		3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	30,860	2 538,396 799,746	78 334,911 24 680,152
25	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5	buc	56,000	458,000 0,000	25 648,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)				
26	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	19,000	183,000 0,000	3 477,000 0,000
27	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	51,000	483,000 0,000	24 633,000 0,000
28	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,1 m3)	buc	6,000	417,000 0,000	2 502,000 0,000
29	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-2(0,1 m3)	buc	50,000	417,000 0,000	20 850,000 0,000
30	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	56,000	115,000 0,000	6 440,000 0,000
31	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	6,000	188,000 0,000	1 128,000 0,000
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,480	2 599,476 311,364	3 847,224 460,819
33	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	50,000	1 500,000 0,000	75 000,000 0,000
34	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	6,000	1 000,000 0,000	6 000,000 0,000
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t	0,672	709,746 371,357	476,949 249,552

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Camine Inclusiv salariu				248 337,084 25 390,523
		4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,440	822,500 0,000	2 006,900 0,000
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	91,400	259,594 51,894	23 726,892 4 743,112
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	152,200	311,483 57,083	47 407,773 8 688,093
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				73 141,565 13 431,205

		Прямые затраты	lei	603 599
		Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 210
		Transport material (ПЗ+Fondul) * 4 %	4,00 %	18 190
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	93 525
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	738 524
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	44 312
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	782 836
		TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	156 567
		Total deviz: Inclusiv salariu		939 403 96 707



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-12

**Участок сетей канализации по ул.Калинина. Бассейн канализования N9
(Почередь)**

Valoarea de deviz 939 403 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,630	57,66	382,286
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,766	57,66	851,408
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,240	57,66	532,778
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,096	57,66	2 138,955
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	657,733	57,66	37 924,885
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	76,800	57,66	4 428,288
7.	7137010011500	Electrician	h-om	2,112	57,66	121,778
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,286	57,66	74,151
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,328	57,66	249,552
10.	7212030022700	Sudor	h-om	11,520	57,66	664,243
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	689,304	57,66	39 745,268
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,032	57,66	174,826
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,378	57,66	7 402,275
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,362	57,66	78,533
15.	9312040019600	Sapator	h-om.	33,550	57,66	1 934,493
		Total manopera				96 707

Materiale:

1.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,965	3,00	2,895
2.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	73,325	13,00	953,225
3.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	1,066	13,00	13,858
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,173	208,00	35,984
5.	14111222017520 2	Piatra sparta	m3	175,030	208,00	36 406,240
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	105,512	175,00	18 464,600
7.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	56,375	58,33	3 288,354
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,655	3,00	1,965
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,200	3,00	21,600
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	3 050,00	12,200

11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,031	3 050,00	94,550
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,040	80,00	323,200
13.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,048	3 050,00	146,400
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,880	75,00	66,000
15.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	5,885	6,00	35,310
16.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	16,892	6,85	115,710
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,800	13,50	64,800
18.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	69,600	13,50	939,600
19.	2320166200676	White spirit	kg	2,500	24,10	60,250
20.	2320187315789	Decofrol	kg	1,056	14,00	14,784
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	218,400	9,83	2 146,872
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,160	12,80	27,648
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,160	20,00	43,200
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,242	26,00	136,292
25.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	16,080	26,00	418,080
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,621	19,00	49,799
27.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	5,280	19,00	100,320
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,370	21,00	7,770
29.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	36,000	8,00	288,000
30.	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	275,070	305,00	83 896,350
31.	252121670177	Teava din otel Футляр д426х7мм	m	24,480	1 298,00	31 775,040
32.	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	816,102	75,00	61 207,650
33.	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	92,106	115,00	10 592,190
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	583,120	5,00	2 915,600
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	24,861	1,65	41,021
36.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,464	2,50	16,160
37.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	56,000	458,00	25 648,000
38.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	51,000	483,00	24 633,000
39.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	6,000	417,00	2 502,000
40.	26611264331515 0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	50,000	417,00	20 850,000
41.	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	19,000	183,00	3 477,000
42.	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	56,000	115,00	6 440,000
43.	26611264331545 5	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	6,000	188,00	1 128,000
44.	266310210045	Beton B3,5	m3	0,354	845,00	299,130
45.	266310210051	Beton B12,5	m3	2,497	883,30	2 205,600
46.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	12,741	1 208,00	15 391,128
47.	26631021031	Цем. раствор M25	m3	1,602	650,00	1 041,300
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,355	650,00	230,750
49.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,393	670,00	1 603,310
50.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	16,892	25,00	422,300
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,440	22,00	9,680
52.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,697	22,00	59,334
53.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,738	22,00	16,236
54.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	672,000	18,00	12 096,000
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,704	18,00	12,672
56.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,720	37,00	248,640
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,640	0,50	1,320
58.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,640	0,20	0,528

59.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,044	0,10	0,004
60.	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	28,280	15,00	424,200
61.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	50,000	1 500,00	75 000,000
62.	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	6,000	1 000,00	6 000,000
63.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,264	13,15	3,472
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,160	5,00	150,800
65.	4100116202818	Apa	m3	25,446	5,00	127,230
66.	4100126202818	Apa	m3	0,017	5,00	0,085
Total materiale de constructii						454 743

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	102,312	35,00	3 580,920
2.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	1,897	400,00	758,800
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,592	400,00	236,800
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	9,600	300,00	2 880,000
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,338	75,50	252,019
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	6,207	10,00	62,070
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,734	350,00	2 006,900
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,429	350,00	9 250,150
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,287	350,00	1 850,450
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,036	350,00	362,600
11.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	1,158	25,00	28,950
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,568	18,26	46,891
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,848	21,84	18,520
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	45,808	35,00	1 603,280
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,920	52,08	99,994
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,010	20,00	160,200
17.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	8,640	98,49	850,954
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	58,325	400,00	23 330,000
19.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	46,640	102,23	4 768,007
Total utilaje de constructii						52 149

Прямые затраты	lei	603 599
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	23 210
Transport material (ПЗ+Fondul) * 4 %	4,00 %	18 190
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	93 525
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	738 524
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	44 312
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	782 836
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	156 567

Total deviz:

939 403

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,483
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	0,000
						717,483
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	152,799
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	138,961
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,961
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			787,432
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
						787,432
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	0,000
						10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,749
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,749
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			43,745

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,536 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,536
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,608 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,046
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m			101,681 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	1,0500	75,00	80,325
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm	m			144,521 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670269	Teava din PVC d160mm SN4	m	1,0500	115,00	123,165
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m			325,334 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	1,0150	305,00	314,219
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
15	GA08E	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 7 mm	m			1 863,567 212,189
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2000	57,66	184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	57,66	27,677
	252121670177	Teava din otel Футляр д426х7мм	m	1,0200	1 298,00	1 323,960
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1000	9,83	89,453
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2200	19,00	4,180
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	3 050,00	6,100
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	37,00	10,360
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	12,80	1,152
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	13,50	2,700
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,9000	13,50	39,150
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,5000	8,00	12,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0900	20,00	1,800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	3,00	0,900
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3600	98,49	35,456
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4000	300,00	120,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	52,08	4,166
16	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=426 mm	m2			112,585 40,938
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5500	57,66	31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,306

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,50	0,502
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	26,00	13,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	24,10	0,892
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2.2800	13,00	29,640
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	3,00	0,090
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	6,00	1,098
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	400,00	23,595
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	10,00	1,930
17	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, Теплоизоляция трубы д160мм (24м)	m2			92,377 58,581
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0160	57,66	58,581
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	25,00	25,750
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,990
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	6,85	7,055
18	IzI21A	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla pe portiuni drepte. Покровный слой из стекловолокна	m2			41,428 17,877
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	57,66	7,497
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,380
	2875111000003	Tesatura din fibre de sticla	m2	1,3000	15,00	20,085
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	22,00	2,809
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,0490	13,00	0,656
19	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 529,441 393,441
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	393,441
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	208,00	1 058,353
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	75,147
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3,5 (Бет. подготовка под Fm4-2шт)	m3			1 113,256 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	266310210045	Beton B3,5	m3	1,0250	845,00	879,794
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,515
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,648 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,15	0,395
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 050,00	10,744
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 050,00	1,386
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,680
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5	m3			1 152,455 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210051	Beton B12,5	m3	1,0250	883,30	919,000
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,508

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Цем. паствop M25	m3			909,623 221,992
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021031	Цем. паствop M25	m3	1,0250	650,00	676,169
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,506
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
		3. Camine				
24	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 538,396 799,746
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,866
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,740
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,473
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,954
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,195
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	391,964
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	755,995
25	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
26	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc			183,000 0,000
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
27	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			483,000 0,000
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
28	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
29	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
30	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc			115,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	115,00	115,000
31	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI7-3(0,06 m3)	buc			188,000 0,000
	266112643315455	Inel de reazem KLI7-3(0,06m3)	buc	1,0000	188,00	188,000
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,476 311,364

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,301
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,063
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	155,912
	4100116202818	Apa	m3	0,4400	5,00	2,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
33	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
34	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 000,000 0,000
	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,746 371,357
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,357
	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	7,8000	26,00	202,815
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,106
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,00	11,563
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	46,981
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,924
		4. Demolarea si reconditionarea				
36	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			259,594 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3			311,483 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.