

Reparatia strazii Plopilor din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 477 345,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente, fundatii de beton				
1	TsC03A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,76	876,00 0,00	665,76 0,00
2	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,90	1 266,00 0,00	1 139,40 0,00
3	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. = 12cm	m3	72,00	774,82 25,49	55 786,75 1 835,35
4	CC03B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp(VR 4 pas 200*200)	kg	600,00	26,10 2,97	15 662,37 1 784,37
5	CB01B kman=0.4 п. K=3=1,00; M=1,00;	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150*30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si	m2	60,00	155,87 67,98	9 351,96 4 078,56

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	anexelor, inclusiv sprijinirile				
6	DA14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, beton M300 gr. 15cm, Scanduri de rasinoase bitumate 3000x30= 10 buc, V=0.14m3	m3	90,00	2 640,25 <hr/> 262,56	237 622,75 <hr/> 23 630,16
Total Terasamente, fundatii de beton						320 228,99
Incluziv salariu						31 328,44
Total			lei		320 228,99	
CASM			24,00 %		7 518,83	
Total			100,00 +		327 747,82	
Cheltuieli de regie			14,50 %		47 523,43	
Total			100,00 +		375 271,25	
Beneficiu			6,00 %		22 516,28	
Total			100,00 +		397 787,53	
TVA			20,00 %		79 557,51	

Total deviz: **477 345,03**
Incluziv salariu **31 328,44**

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)