

**Reparatia capitala a blocului alimentar (sala cu mese) la
L.T. "Stefan cel Mare", pe terenul cu nr. cadastral
0100413.449 din mun. Chisinau, str. Florilor № 4**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sala de mese. Instalatie de iluminat, lumnat electric interior.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 8 модулей ЩРВ-П-8)	buc	1,00		
2	08-03-52 5-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-32/3/20)	buc	1,00		
3	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	4,00		
4	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0, IP54, 650x500x220мм)	buc	1,00		
5	08-03-52 5-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (выключатель нагрузки ВН-32/1/20)	buc	1,00		
6	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	3,00		
7		<i><u>В существующий РЩ установить:</u></i>				

8	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana	buc	2,00		
9	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal 840)	100 buc	0,17		
10	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal EM1 840, с блоком аварийного питания)	100 buc	0,11		
11	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-001 CDR 840, IP54)	100 buc	0,02		
12	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-041 CDR EM3 840, IP54, с блоком аварийного питания)	100 buc	0,07		
13	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный, аварийный эвакуационный, ДБО85-16-041, Tablette EM1 840)	100 buc	0,10		
14	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (светильник светодиодный с указателем "Выход" ДБО83-3-113 Gelios)	100 buc	0,07		
15		Светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal 840	buc	17,00		
16		Светильник светодиодный, потолочный ДПО12-38-303, Opal EM1 840, с блоком аварийного питания	buc	11,00		
17		Светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-001 CDR 840, IP54	buc	2,00		
18		Светильник светодиодный 12 Вт, ДБО88-12-041 CDR EM3 840, IP54, с блоком аварийного питания	buc	7,00		

19		Светильник светодиодный, аварийный эвакуационный, ДБО85-16-041, Tablette EM1 840	buc	10,00		
20		Светильник-указатель "Выход" ДБО83-3-113 Gelios	buc	7,00		
21	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-LSLTx сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,76		
22	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-LSLTx сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,71		
23	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-LSLTx сеч. 5x1,5мм2)	100 m	1,53		
24	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-LSLTx сеч. 5x2,5мм2)	100 m	0,07		
25	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-FRLSLTx сеч. 2x1,5мм2)	100 m	0,70		
26	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-FRLSLTx сеч. 3x1,5мм2)	100 m	1,25		
27	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (BBГнг-FRLSLTx сеч. 3x2,5мм2)	100 m	0,07		
28		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией BBГнг-LSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм2	m	76,00		

29		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 4x1,5 мм ²	m	71,00		
30		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 5x1,5 мм ²	m	153,00		
31		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-LSLTx-0,66 сеч. 5x2,5 мм ²	m	7,00		
32		Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 2x1,5 мм ²	m	70,00		
33		Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	125,00		
34		Кабель огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-FRLSLTx-0,66 сеч. 3x2,5 мм ²	m	7,00		
35	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 16 мм)	100 m	2,48		
36	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба гофрированная ПВХ 25 мм)	100 m	2,04		
37		Хомутовый держатель со стяжкой CFF	buc	30,00		
38		Коробка ответвительная для труб СТГ	buc	10,00		
39		Коробка распаечная для скрытой проводки	buc	5,00		
40		Коробка для установки выключателей	buc	20,00		
41	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,003		
42	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,04		
43	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20)	100 buc	0,14		

44	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный IP44)	100 buc	0,04		
Прямые затраты			LEI			
Asigurarea sociala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Capitolul 2. Utilaj						
45		Щиток распределительный пластиковый, встраиваемый, для установки 8 модулей ЦРВ-П-8	buc	1,00		
46		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,00		
47		Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В8	buc	4,00		
48		Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 IP54	buc	1,00		
49		Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,00		
50		Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В5	buc	3,00		
51		<i>В существующий РЩ установить:</i>				
52		Выключатель автоматический трехполюсный, ВА47-29М/3/В20	buc	1,00		
53		Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/В20	buc	1,00		
54		Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 220 В, 615 Вт, ИМР-1025АР-1025ВА/615Вт	buc	1,00		
Прямые затраты			LEI			
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz: