

**Constructia galereei la Gimnaziul  
Ion Luca Caragiale in s.Doina  
rnu Cahul**

(denumirea obiectului)

WinCmera  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 03-12-2019  
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 684 290,35 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	206,0000	41,755 41,515	8 601,572 8 552,132
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	206,0000	10,739 10,379	2 212,192 2 138,032
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	200,0000	23,327 22,487	4 665,480 4 497,480
4	RnCO56B	Demontari: lambrouri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из				8 401,062

