

OFERTĂ

Către _____ **primaria orasului Ocnita** _____ or. Ocnita (r-l Ocnita), str. Mihai Viteazu 1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, **Director Russu Ion** _____
reprezentanți ai ofertantului **S.A. Drumuri Briceni** _____
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie capitala a curtii blocului str. Burebista nr. 42**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **241 774,69 (doua sute patruzeci si una mii sapte sute saptezeci si patru lei 69 bani)**
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **48 354,94 (patruzeci si opt mii trei sute cincizeci si patru lei 94 bani)** _____ lei.
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ **60 (saizeci)** _____ zile calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** _____ zile, respectiv pînă la data de _____ **25 august 2022**
(durata în litere și în cifre)
_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată ori cînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- ☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25** / **_____** iulie **_____** / **_____** 2022 _____

Russu Ion _____, în calitate de **Director** _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă , în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie _____mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate __1 (unu ani).
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3(trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie capitala a
curtii blocului str. Burebista nr.
42**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 290 129,63 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala a curtii blocurilor str. Burebista nr.42 1.1. Partea carosabila				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	560,000	27,70 2,23	15 509,88 1 250,56
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	44,800	13,84 0,00	620,00 0,00
3	RpAcF01 A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,000	529,93 96,00	1 059,86 192,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	67,200	492,06 38,40	33 066,16 2 580,48
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	12 898,98 0,00	5 804,54 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	560,000	226,26	126 704,20 2 240,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25			4,00	
Total Partea carosabila						182 764,64
Incluziv salariu						6 263,04
		1.2. Trotuar				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,400	490,40 63,54	686,56 88,96
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	43,000	246,43 42,88	10 596,61 1 843,84
9	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	91,000	34,56 34,56	3 144,96 3 144,96
10	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,030	1 334,00 0,00	40,02 0,00
11	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	4,360	13,76 0,00	60,00 0,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,100	490,60 63,37	4 464,47 576,64
13	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	91,000	138,48 5,76	12 601,86 524,16
Total Trotuar						31 594,48
Incluziv salariu						6 178,56
Total Lucrari de reparatie capiatata a curtii blocurilor str. Burebista nr.42						214 359,12
Incluziv salariu						12 441,60
Прямые затраты			lei			214 359,12

CASM	24,00 %	2 985,98
Total	100,00 +	217 345,10
Cheltuieli de regie	8,00 %	17 387,61
Total	100,00 +	234 732,71
Beneficiu	3,00 %	7 041,98
Total	100,00 +	241 774,69
TVA	20,00 %	48 354,94

Total deviz:
Incluziv salariu

290 129,63
12 441,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

)

Verificat

(funcția, semnătura)

)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie capitala a curtii blocului str.
Burebista nr. 42****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala a curtii blocurilor str. Burebista nr.42 1.1. Partea carosabila				
1	DI155 A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			27,70 2,23
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0349	64,00	2,23
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	11,00	0,35
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	650,00	11,83
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,91
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
2	TsI51 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			13,84 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	400,00	13,84
3	RpAcF 01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			529,93 96,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0500	64,00	67,20

1	2	3	4	5	6	7
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,00	28,80
	26401123 00739	Caramizi	buc	44,0000	8,90	399,43
	26631021 01183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 150,00	34,50
4	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			492,06 38,40
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	64,00	38,40
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,77
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,19
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	11,00	1,65
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,28
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,05
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,71
5	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 898,98 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 777,78
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	389,57	121,20
6	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			226,26 4,00
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,00	4,00
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 750,00	205,63
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	6,56
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	760,00	5,04
		1.2. Trotuar				
7	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			490,40 63,54
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,54

1	2	3	4	5	6	7
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	299,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	286,40	59,33
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,43
8	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			246,43 42,88
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,00	9,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	64,00	33,28
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 350,00	60,59
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,66
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	396,00	3,59
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	132,00	132,64
9	DG05 A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			34,56 34,56
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	64,00	34,56
10	TsC02 B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 334,00 0,00
	29522600 03521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	250,14	1 334,00
11	TsI51 A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			13,76 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	400,00	13,76
12	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			490,60 63,37
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,00	63,37
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	260,00	298,86
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	286,40	60,11

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,16
13	DB16 B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			138,48 5,76
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,00	5,76
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 750,00	124,23
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 750,00	5,19
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	380,00	3,30

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
curtii blocului str. Burebista nr.
42**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 290 129,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,10	64,00	134,40
2.	7129020012800	Pavator	h-om	62,68	64,00	4 011,52
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,09	64,00	2 821,76
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,99	64,00	4 223,36
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,54	64,00	1 250,56
		Total manopera				12 441,60

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	72,26	1 750,00	126 455,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,64	260,00	3 546,40
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	81,92	220,00	18 022,40
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,07	260,00	3 138,20
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,37	1 750,00	4 147,50
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,39	396,00	154,44
7.	23203226000401	Bitum	t	0,46	12 500,00	5 750,00
8.	2640112300739	Caramizi	buc	89,76	8,90	798,86
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	136,31	2,10	286,25
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,93	1 350,00	2 605,50
11.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1 150,00	69,00
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	43,21	132,00	5 703,72
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,00	11,00	308,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	11,00	2,86
15.	4100126202818	Apa	m3	1,05	11,00	11,55
		Total materiale de construcții				170 999,68

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,41	160,00	705,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,20	286,40	630,08
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,19	650,00	6 623,50

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,14	389,57	54,54
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,82	650,00	1 833,00
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,71	380,00	1 409,80
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,84	380,00	8 299,20
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,71	760,00	2 819,60
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,16	250,14	40,02
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,19	350,00	3 566,50
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,70	400,00	680,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,20	380,00	4 256,00
		Total utilaje de construcții				30 917,84

Total:

Прямые затраты	lei	214 359,12
CASM	24,00 %	2 985,98
Total	100,00 +	217 345,10
Cheltuieli de regie	8,00 %	17 387,61
Total	100,00 +	234 732,71
Beneficiu	3,00 %	7 041,98
Total	100,00 +	241 774,69
TVA	20,00 %	48 354,94

Total deviz:

290 129,6

3

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()