

REALIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL DIN S. TARIGRAD, R. DROCHIA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PT 382

Valoarea de deviz 439 236,64 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrării ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² sur	Total

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	675,767	57,66	38 964,71
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,175	57,66	125,41
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,880	57,66	685,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,554	57,66	1 473,45
Total manopera						41 248,57

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,029	12 500,00	362,50
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	12 500,00	262,50
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,103	38,00	41,91
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	28,686	18,50	530,69
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,324	3,30	37,38
6.	1019852	Vopsea	kg	0,040	45,00	1,80
7.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	16,20	32,40
8.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,174	12 500,00	2 175,00
9.	30	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	2,000	2 208,35	4 416,70
10.	31	Stilp din beton SET 9.5-5	buc	3,000	1 375,00	4 125,00
11.	38	Consola K1 diam. 42-60mm	buc	46,000	113,35	5 214,10
12.	39	Cablu ABBГНГ 3x4mm ²	m	140,000	4,13	578,20
13.	40	Cablu ABBГНГ 4x35mm ²	m	17,000	29,30	498,10
14.	41	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6	m	1 940,000	19,80	38 412,00
15.	42	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6	m	135,000	30,85	4 164,75
16.	43	Banda F2007	buc	230,000	7,92	1 821,60
17.	44	Screpa A200	buc	230,000	2,58	593,40
18.	45	Clema ES 1500	buc	48,000	45,83	2 199,84
19.	46	Consola CA 1500	buc	47,000	26,67	1 253,49
20.	47	Consola PA 1500	buc	47,000	37,50	1 762,50
21.	48	Clema de perforare "P2x95"	buc	10,000	22,85	228,50
22.	49	Clema de perforare CZEP-13	buc	92,000	13,75	1 265,00
23.	50	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	65,000	29,08	1 890,20
24.	5009031	Scoabe	10 buc	4,484	2,80	12,55
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	6,00	12,00
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	13,400	4,80	64,32
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,120	6,50	39,78
28.	51	Clema de stingere ПС 1-1	buc	85,000	14,00	1 190,00
29.	52	Curea CSB	buc	140,000	2,25	315,00
30.	53	Capac elastic CECT 6-35	buc	15,000	10,21	153,15
31.	54	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	m	5,000	14,50	72,50
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,834	80,00	146,72
33.	55	Ceasornic electric secundar unilateral de strada Taimer	buc	1,000	300,00	300,00
34.	56	Tub de plastic gofrat d 20	m	46,000	2,00	92,00
35.	57	Tub metalic gofrat izolat diam 50 P3-ПГП-50	m	20,000	22,50	450,00
36.	58	Terminal cablu diam.35	buc	6,000	3,33	19,98
37.	59	Terminal cablu diam.50	buc	2,000	4,58	9,16
38.	60	Sina PE	buc	2,000	14,38	28,76
39.	61	Sina Dn,L=0.5m	buc	1,000	7,70	7,70
40.	62	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	92,000	156,18	14 368,56

41.	63	Fir electric PV1 4	m	10,000	4,96	49,60
42.	64	Conductor de legare la pamint 3П6	m	33,000	8,12	267,96
43.	65	Otel rotund diam.16mm L5m	kg	79,000	12,60	995,40
44.	66	Otel rotund diam.10mm	kg	55,530	12,50	694,12
45.	67	Beton M200	m3	0,250	950,00	237,50
46.	67	Nod de fixare Y4	buc	1,000	202,00	202,00
47.	68	Corpuri de iluminat cu surse LED 20W min 120 lm/W	buc	4,000	2 500,00	10 000,00
48.	69	Corpuri de iluminat cu surse LED 25W min 120 lm/W	buc	33,000	2 100,00	69 300,00
49.	70	Corpuri de iluminat cu surse LED 50W min 120 lm/W	buc	9,000	3 300,00	29 700,00
50.	73	Dulap BZUM-TF-01-63 TIP 2 63A 380V	buc	1,000	1 307,50	1 307,50
51.	74	Contor Electronic E230 ZMR 110 CRdR1sfCS 3*230/400 5-125A	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
52.	75	Dulap de comanda cu min. 24 module, IP 54 IIPH-243-1 74 Y2	buc	1,000	470,85	470,85
53.	76	Automat 3P B16A	buc	1,000	45,00	45,00
54.	77	Automat 3P C16A	buc	1,000	45,00	45,00
55.	78	Siguranta fuzibila In=20 A,400V	buc	3,000	27,50	82,50
56.	79	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH	buc	1,000	346,67	346,67
57.	80	Separator de sarcina 63A 3P	buc	2,000	45,83	91,66
58.	81	Descarcator OHC1-B 3P	buc	1,000	527,50	527,50
59.	82	Contactator KM63-40	buc	1,000	280,00	280,00
60.	83	Detensionator SE45.328-10	buc	3,000	170,00	510,00
61.	84	Siguranta 2A	buc	46,000	7,05	324,30
Total materiale de constructii						206 127,30

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exc conductelor principale), 10 t	h-ut	1,200	380,00	456,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,742	25,00	593,55
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96	h-ut	28,100	25,00	702,50
4.	031001	Autohidroascensoar	h-ut	88,286	350,00	30 900,10
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,000	350,00	16 100,00
6.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	2,090	50,00	104,50
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	4,302	50,00	215,10
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	7,150	35,00	250,25
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	35,00	15,40
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,800	550,00	2 640,00
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,160	50,00	108,00
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,928	50,00	46,40
13.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	6,710	50,00	335,50
14.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	0,00	0,00
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	8,070	250,00	2 017,50
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,018	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						54 484,80

Total:


Прямые затраты	lei	366 030,53
TVA	20,00 %	73 206,11

Total deviz:

439 236,6

4

Intocmit



(SRL "Eurostil Construct")
(funcioia, semnrtura)

Verificat

(Primaria s. Tarigrad, r. Drochia)
(funcioia, semnrtura)