

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 371 339,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,450	2 576,40 0,00	1 159,38 0,00
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	76,500	63,70 0,00	4 873,05 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	8,358	2 370,62 0,00	19 813,68 0,00
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind	m2	1 877,560	71,57 40,60	134 375,30 76 228,95

1	2	3	4	5	6	7
		latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	0,450	401,33 42,78	180,60 19,25
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	835,800	21,70 21,70	18 136,86 18 136,86
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	177,030	54,50 52,50	9 648,17 9 294,11
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	6,588	1 230,35 617,40	8 105,54 4 067,42

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
		<i>Total</i>	Lei			196 292,58
		Total Terasamente conducta Inclusiv salariu				196 292,58 107 746,59
		2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,465	2 575,74 0,00	1 197,72 0,00
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	79,000	63,70 0,00	5 032,30 0,00
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,400	2 370,60 0,00	3 318,84 0,00
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)	m2	381,870	71,57 40,60	27 330,87 15 503,95

1	2	3	4	5	6	7
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	140,000	21,70 21,70	3 038,00 3 038,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,400	1 230,35 617,40	1 722,49 864,36
		<i>Total</i>	Lei			41 640,22
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				41 640,22 19 406,31
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	19,080	2 847,88 970,90	54 337,60 18 524,80
16		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	28,000	580,00 0,00	16 240,00 0,00
17		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,000	460,00 0,00	920,00 0,00
18		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	25,000	680,00 0,00	17 000,00 0,00
19		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,000	850,00 0,00	20 400,00 0,00
20		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	28,000	920,00	25 760,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
21		Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	66,000	310,00	20 460,00
					0,00	0,00
22		Capac tip T	buc	28,000	1 500,00	42 000,00
					0,00	0,00
23		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	4,000	174,60	698,40
					0,00	0,00
24		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	9,000	232,20	2 089,80
					0,00	0,00
25		Scara tip C1-03 (16,2 kg)	buc	7,000	291,60	2 041,20
					0,00	0,00
26		Scara tip C1-04 (19,5 kg)	buc	5,000	351,00	1 755,00
					0,00	0,00
27		Scara tip C1-05 (22,7 kg)	buc	1,000	408,60	408,60
					0,00	0,00
28		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc	1,000	118,80	118,80
					0,00	0,00
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	223,070	10,33	2 303,78
					2,80	624,61
30	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или	m2	223,070	37,59	8 384,81
					2,80	624,61

1	2	3	4	5	6	7
		наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
		<i>Total</i>	Lei			214 917,99
		Total Camine Inclusiv salariu				214 917,99 19 774,02
		4. K1-самотечная канализация				
31	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	280,000	524,51 31,50	146 862,80 8 820,00
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m	296,000	261,87 25,90	77 513,52 7 666,40
33	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 150-225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	576,000	27,10 5,60	15 609,60 3 225,60
34	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Футляр из труб PE SDR26 PN6 ф225x8,6 (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	25,000	547,94 19,46	13 698,50 486,50
		<i>Total</i>	Lei			253 684,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total K1-самотечная канализация Inclusiv salariu				253 684,42 20 198,50
		5. Восстановление асфальтового покрытия				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	292,000	34,19 20,30	9 983,48 5 927,60
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	18,980	190,36 112,00	3 613,01 2 125,76
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,190	2 574,95 0,00	489,24 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	41,760	13,40 0,00	559,65 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,190	167,68 25,05	31,86 4,76
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm (Слой основания из бута)	m3	18,980	687,25 69,30	13 044,03 1 315,30
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,114	15 588,60 0,00	1 777,10 0,00
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	189,800	243,21 11,20	46 161,15 2 125,76

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)				
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,076	15 591,45 0,00	1 184,95 0,00
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	189,800	182,36 8,40	34 611,12 1 594,32
		<i>Total</i>	Lei			111 455,59
		Total Восстановление асфальтового покрытия Inclusiv salariu				111 455,59 13 093,50
		6. Восстановление щебёночного покрытия				
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	28,470	857,84 80,50	24 422,65 2 291,80
		<i>Total</i>	Lei			24 422,65
		Total Восстановление щебёночного покрытия Inclusiv salariu				24 422,65 2 291,80
		7. Восстановление бетонного покрытия				
46	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	77,000	34,20 20,30	2 633,03 1 563,10
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	5,010	422,49 385,00	2 116,68 1 928,85

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка старого железобетона механизированными средствами)				
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 м3	0,050	2 570,40 0,00	128,52 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,020	13,40 0,00	147,70 0,00
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,050	165,20 25,20	8,26 1,26
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm (Слой основания из бута)	м3	5,010	687,20 69,30	3 442,86 347,20
52	DA14A	Fundatie din beton de ciment cl.C20/25 gr.=12cm la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	м3	6,010	2 337,01 216,30	14 045,44 1 299,97
		<i>Total</i>	Lei			22 522,49
		Total Восстановление бетонного покрытия Inclusiv salariu				22 522,49 5 140,38
		8. Материалы для перепадных стояков				
53	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160х4,0; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m	12,000	261,87 25,90	3 142,44 310,80
54		Тройник ПВХ ф160х4,0	buc	10,000	140,00 0,00	1 400,00 0,00
55		Отвод ПВХ 45* ф160	buc	20,000	105,00 0,00	2 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56		Заглушка ПВХ ф160	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
57	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea gresitiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 150-225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	12,000	27,10 5,60	325,20 67,20
		<i>Total</i>	Lei			7 317,64
		Total Материалы для перепадных стояков Inclusiv salariu				7 317,64 378,00

		Total	Lei	872 253,58
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	45 126,98
		Cheltuieli de transport	4 %	24 189,18
		Cheltuieli directe		941 569,74
		Cheltuieli de regie	14,5 %	136 527,61
		Total		1 078 097,35
		Beneficiu de deviz	6 %	64 685,84
		Total		1 142 783,19
		TVA	20 %	228 556,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 371 339,84 188 029,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 1 371 339,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	145,621	70,00	10 193,47
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 310,47	70,00	91 732,90
3.	7129020012800	Pavator	h-om	32,74	70,00	2 291,80
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,144	70,00	3 720,08
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,846	70,00	1 249,22
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	472,267	70,00	33 058,69
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,575	70,00	320,25
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	529,561	70,00	37 069,27
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,89	70,00	692,30
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,373	70,00	5 556,11
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,368	70,00	2 125,76
12.	9312040019600	Sapator	h-om	0,275	70,00	19,25
Total manopera						188 029,10

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	26,762	1 600,00	42 819,20
2.	111100010001316	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	17,841	1 800,00	32 113,80
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,589	500,00	13 794,50
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,138	380,00	432,44
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,112	350,00	1 439,20
6.	1421402206393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	37,324	550,00	20 528,20
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,498	200,00	499,60
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	10,62	6 400,00	67 968,00
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,004	200,00	0,80
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	252,069	4,50	1 134,31

11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,134	4 500,00	603,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	379,219	15,00	5 688,28
13.	23203226000401	Bitum	t	0,195	15 000,00	2 925,00
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	66,921	25,00	1 673,03
15.	25132066215001	Banda de avertizare	m	27,00	1,00	27,00
16.	25212167000017	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9	m	299,88	460,00	137 944,80
17.	25212167000018	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0	m	329,868	220,00	72 570,96
18.	252121671000120	Труба PE SDR26 PN6 ф225x8,6	m	25,125	480,00	12 060,00
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,371	2,30	35,35
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,844	3,00	227,53
21.	26631021000028	Beton cl.C20/25	m3	6,058	2 000,00	12 116,00
22.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,878	2 000,00	15 756,00
23.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,479	1 500,00	2 218,50
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,292	800,00	1 033,60
25.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	3,492	15,00	52,38
26.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	3,037	18,00	54,67
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,088	18,00	37,58
28.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	6,779	15,00	101,69
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	76,143	25,00	1 903,58
30.	28752742000034	Capac tip T	buc	28,00	1 500,00	42 000,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	40,961	20,00	819,22
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,474	20,00	9,48
33.	4100116202820	Apa potabila	m3	117,60	20,00	2 352,00
34.	4100126202818	Apa	m3	2,399	20,00	47,98
35.	60010	Scara tip C1-02	kg	116,10	18,00	2 089,80
36.	60011	Scara tip C1-03	kg	113,40	18,00	2 041,20
37.	60012	Scara tip C1-04	kg	97,50	18,00	1 755,00
38.	60013	Scara tip C1-05	kg	22,70	18,00	408,60
39.	60014	Scara tip C1	kg	6,60	18,00	118,80
40.	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	66,00	310,00	20 460,00
41.	600300	Тройник ПВХ ф160x4,0	buc	10,00	140,00	1 400,00
42.	600310	Отвод ПВХ 45* ф160	buc	20,00	105,00	2 100,00
43.	600320	Заглушка ПВХ ф160	buc	10,00	35,00	350,00
44.	60033	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,00	460,00	920,00
45.	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	28,00	580,00	16 240,00
46.	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	25,00	680,00	17 000,00
47.	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,00	850,00	20 400,00
48.	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	28,00	920,00	25 760,00
49.	6009	Scara tip C1-01	kg	38,80	18,00	698,40
		Total materiale de constructii				604 729,48

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,71	65,00	956,15
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,076	65,00	654,94
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	5,038	65,00	327,47

		m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,753	65,00	113,94
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,002	25,00	25,05
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,29	25,00	7,26
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,057	650,00	37,05
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,363	450,00	163,35
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	28,187	10,00	281,87
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,671	300,00	2 901,30
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	48,347	540,00	26 107,38
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096	350,00	33,60
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,588	350,00	205,80
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,463	25,00	411,57
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,811	10,00	8,11
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	75,327	65,00	4 896,25
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,90	35,00	101,50
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	108,486	35,00	3 797,01
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,061	450,00	16 227,45
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,50	450,00	1 125,00
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	28,301	350,00	9 905,35
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,021	350,00	707,35
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	42,001	250,00	10 500,25
		Total utilaje de construcții				79 495,00

Total	Lei	872 253,58
Asigurarea sociale si medicale	24 %	45 126,98
Cheltuieli de transport	4 %	24 189,18
Cheltuieli directe		941 569,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	136 527,61
Total		1 078 097,35
Beneficiu de deviz	6 %	64 685,84
Total		1 142 783,19
TVA	20 %	228 556,65

Total deviz:

1 371 339,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia
capitala, montarea noua retelele
ingineresti,(canalizarea, iluminarea si
canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 576,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 576,40
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,62 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,62
4	TsF01C	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)	m2			71,57 40,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0.60-1,50 m	buc	0,0030	15,00	0,05
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	6 400,00	30,08
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	25,00	0,84
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			401,33 42,78
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,56
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			21,70

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 230,35 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,74 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,74
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,60 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,60
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)	m2			71,57 40,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-	buc	0,0030	15,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		1,50 m				
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	6 400,00	30,08
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	25,00	0,84
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 230,35 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 847,88 970,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	825,79
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
16		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			580,00 0,00
	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	580,00	580,00
17		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			460,00 0,00
	60033	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	460,00	460,00
18		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			680,00 0,00
	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
19		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00 0,00
	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
20		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc			920,00 0,00
	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
21		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			310,00 0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	310,00	310,00
22		Capac tip T	buc			1 500,00 0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
23		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			174,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6009	Scara tip C1-01	kg	9,7000	18,00	174,60
24		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			232,20
						0,00
	60010	Scara tip C1-02	kg	12,9000	18,00	232,20
25		Scara tip C1-03 (16,2 kg)	buc			291,60
						0,00
	60011	Scara tip C1-03	kg	16,2000	18,00	291,60
26		Scara tip C1-04 (19,5 kg)	buc			351,00
						0,00
	60012	Scara tip C1-04	kg	19,5000	18,00	351,00
27		Scara tip C1-05 (22,7 kg)	buc			408,60
						0,00
	60013	Scara tip C1-05	kg	22,7000	18,00	408,60
28		Scara tip C1 (6,6 kg)	buc			118,80
						0,00
	60014	Scara tip C1	kg	6,6000	18,00	118,80
29	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,33
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
30	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			37,59
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
		4. K1-самотечная канализация				
31	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф200x4,9; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			524,51
						31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000017	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41	m	1,0500	460,00	492,66

1	2	3	4	5	6	7
		φ200x4,9				
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 φ160x4,0; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m			261,87 25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	25212167000018	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 φ160x4,0	m	1,0500	220,00	235,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
33	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 150-225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			27,10 5,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	70,00	5,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	250,00	17,50
34	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Футляр из труб PE SDR26 PN6 φ225x8,6 (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m			547,94 19,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	252121671000120	Труба PE SDR26 PN6 φ225x8,6	m	1,0050	480,00	482,40
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		5. Восстановление асфальтового покрытия				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			34,19 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			190,36 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,61
	2952270003370	Siocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 574,95 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 574,95
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			13,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			167,68 25,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=10 cm (Слой основания из буга)	m3			687,25 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 588,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 394,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	193,86
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			243,21 11,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,14
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	300,00	4,98
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 591,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 394,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	196,71
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			182,36 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		6. Восстановление щебёночного покрытия				
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			857,84 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402206393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	550,00	721,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
		7. Восстановление бетонного покрытия				
46	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			34,20 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,81
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
47	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			422,49 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	65,00	22,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
48	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 570,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 570,40
49	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстоянии 5 км)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
50	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			165,20 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
51	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr.=10 cm (Слой основания из буга)	m3			687,20 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	500,00	574,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
52	DA14A	Fundație din beton de ciment cl.C20/25 gr.=12cm la străzi, alei și platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 337,01 216,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	70,00	216,30
	26631021000028	Beton cl.C20/25	m3	1,0080	2 000,00	2 015,97
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	15,00	8,72
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	200,00	0,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	20,00	6,30
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,1350	10,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	250,00	7,74
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,90
		8. Материалы для перепадных стояков				
53	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм)	m			261,87 25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	25212167000018	Труба канализационная из ПВХ SN4 SDR41 ф160x4,0	m	1,0500	220,00	235,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
54		Тройник ПВХ ф160x4,0	buc			140,00 0,00
	600300	Тройник ПВХ ф160x4,0	buc	1,0000	140,00	140,00
55		Отвод ПВХ 45* ф160	buc			105,00 0,00
	600310	Отвод ПВХ 45* ф160	buc	1,0000	105,00	105,00
56		Заглушка ПВХ ф160	buc			35,00 0,00
	600320	Заглушка ПВХ ф160	buc	1,0000	35,00	35,00
57	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 150-225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			27,10 5,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	70,00	5,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	20,00	4,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	250,00	17,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.