

**IP Directia generala pentru  
administrarea cladirilor  
Guvernului RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului str.V.Alecsandri 1**

Valoarea de deviz 69 720,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	70,000	34,70 33,50	2 429,00 2 345,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	160,000	14,40 2,00	2 304,32 320,00
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( 1 strat pe baza de polister)	m2	140,000	128,61 44,00	18 005,85 6 160,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( la doilea strat pe baza de polister)	m2	140,000	136,71 44,00	19 138,78 6 160,00
5	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( 1 strat pe baza de polister) parapet	m2	20,000	140,91 53,00	2 818,11 1 060,00
6	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( al doilea	m2	20,000	149,35 53,00	2 987,00 1 060,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat pe baza de polister) parapet				
7	TrB22C1 A5	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m	t	2,000	600,60 39,00	1 201,20 78,00
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	50,000	30,65 21,00	1 532,50 1 050,00
9	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	2,000	17,50 17,50	35,00 35,00
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,000	129,00 0,00	258,00 0,00
11	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	2,000	15,00 15,00	30,00 30,00
12	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	201,24 0,00	100,62 0,00
Cheltuieli directe			lei		50 840,38	
CNAS			24,00 %		4 391,52	
Transport			2,00 %		612,19	
Total			100,00 +		55 844,09	
Cheltuieli de regie			2,00 %		1 116,88	
Total			100,00 +		56 960,97	
Beneficiu			2,00 %		1 139,22	
Total			100,00 +		58 100,19	
<b>Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>					<b>58 100,19</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>18 298,00</b>	
Cheltuieli directe			lei		58 100,19	
TVA			20,00 %		11 620,04	

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**69 720,23  
18 298,00**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)